ISSN 0191-6973

techniques & sciences municipales

3ème inventaire des installations de traitement des ordures ménagères

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
SERVICE DES DÉCHETS

4 bis
82

agh tm
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES HYGIÉNISTES ET TECHNICIENS MUNICIPAUX

Société INOR
Licence VONROLL

INOR
8, rue Cimarosa — 75116 Paris
Tél. : 553.70.04 — Télex 620 277

Le Spécialiste de la Récupération d'Energie

de 2 t/h à 20 t/h

INOR — Construit en France depuis **15 ans** des usines d'incinération avec récupération d'énergie : vapeur, eau chaude, électricité.

INOR — A équipé **30 unités** d'incinération avec des chaudières à : Blois, Dieppe, Brive, Mulhouse, Strasbourg, Deauville, Angers, Dijon, Argenteuil, Béthune, etc...

INOR — Construit également des stations d'épuration d'eaux usées, des unités de traitement thermique de boue, des installations de recyclage et de récupération et assure l'exploitation de ses installations.

INOR
— Une technique éprouvée
— Une qualité de combustion irréprochable
— Une durée de vie légendaire
— Une construction totalement française

techniques et sciences municipales

N° 4 bis 1982

Les options et théories exprimées dans la revue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs

REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE
9, rue de Phalsbourg, 75017 Paris
Tél. : 227.38.91

ABONNEMENTS
(11 numéros)
France 300 F TTC — Etranger 335 F

Prix de ce numéro :
France 50 F TTC - Etranger 60 F

Règlements :
A.G.H.T.M., 9, rue de Phalsbourg
75854 PARIS Cedex 17
Chèques postaux : Paris 248-67-K

COMITE DE REDACTION

Président

R. DORFMANN, Ingénieur général honoraire des Services techniques de la Ville de Paris.

Membres

M. AFFHOLDER, Ingénieur E.P.-E.N.P.C., Directeur de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

J. BERNARD, Ingénieur Général de Degrémont S.A.

J. Ph. BUFFLE, Conseiller scientifique à la Société Lyonnaise des Eaux.

L. DIVET, Directeur du département technique de l'Omnium de Traitements et de Valorisation (O.T.V.).

G. BAGUENIER, Ingénieur E.T.P., Direction générale des Collectivités Locales.

J. M. HIRTZ, Directeur de l'Ecole nationale des Travaux ruraux et des Techniques sanitaires, Strasbourg.

M. BOS, Directeur du Département eau et assainissement de la SAFEGE.

M. NEVEUX, Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.

P. SCHULHOF, Directeur de l'équipement de la banlieue de Paris. Compagnie Générale des Eaux.

M. BRES, Secrétaire Général de l'A.G.H.T.M.

J. GILLET, Directeur de la publication.

Sommaire

Inventaire des installations de traitement des ordures ménagères au 31 décembre 1981

Préface par T. CHAMBOLLE 1

Résultats principaux 3

1 — Introduction
- 1.1 — Présentation 4
- 1.2 — Abréviations concernant les modes de traitement 4
- 1.3 — Abréviations concernant les installations . 5
- 1.4 — Indications pour la lecture des tableaux ... 5
- 1.5 — Indications pour la lecture des graphiques . 5

2 — Résultats nationaux
- 2.1 — Tableau de synthèse nationale T_1 6
- 2.2 — Population desservie par mode de traitement ; graphe G_1 7
- 2.3 — Nombre d'unités par mode de traitement ; graphe G_2 7
- 2.4 — Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement ; graphe G_3 8
- 2.5 — Carte C_1 : Incinération 10
- 2.6 — Carte C_2 : Compostage 11
- 2.7 — Carte C_3 : Broyage 12
- 2.8 — Carte C_4 : Décharges contrôlées 13
- 2.9 — Graphes par mode de traitement 14
- 2.10 — Tableaux par tranche de population 25
- 2.11 — Régime juridique d'exploitation 31

3 — Résultats régionaux et départementaux 32

4 — Inventaire des installations par département . 55

Annexes
- A.1 — Liste des références par constructeur 140
- A.2 — Collection des Cahiers Techniques de la Direction de la Prévention des Pollutions .. 144
- A.3 — Modèle de rectificatif 145

Liste des annonceurs 146

SOBEA

SOCEA-BALENCY

Siège social : 280, avenue Napoléon-Bonaparte
92506 RUEIL-MALMAISON - Tél. : (1) 749.03.30 - Télex Ruent 203978

ENVIRONNEMENT

construction et exploitation d'usines pour le traitement des ordures ménagères et des déchets industriels par incinération, compostage, broyage ou récupération ; collecte pneumatique des ordures ménagères ; dépoussièrage pneumatique centralisé ; traitement des eaux résiduaires ; traitement des boues ; exploitation de services d'eau et d'assainissement.

Autres activités :

BATIMENTS

publics et privés, logements, hôpitaux, écoles, bureaux, usines, entrepôts

CANALISATIONS

eau, assainissement, irrigation, gaz, pétrole, etc

GENIE CIVIL

ouvrages d'art, ponts, ports, barrages, réservoirs, collecteurs souterrains, parkings

GESTION DE TOUS SERVICES

collectifs, publics et privés

ENTREPRISE GÉNÉRALE

30 implantations permanentes en France métropolitaine et D.O.M., 25 implantations permanentes à travers le monde : Europe, Proche et Moyen-Orient, Afrique, Amérique, Asie.

Préface

La loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux avait prévu un délai de 5 ans pour que soient mis en place sur l'ensemble du territoire des moyens de traitement satisfaisants des ordures ménagères. Cet objectif ambitieux n'a pas été atteint en temps voulu.

Mais ce troisième inventaire des installations de traitement des déchets des ménages permet de mesurer les progrès accomplis. Environ 90 % des déchets des ménages sont maintenant traités dans des unités autorisées au titre de la législation sur les installations classées : unités de traitement par incinération, compostage, broyage, décharges recevant plus de 10 t/jour, stations de transit.

Depuis 1978, 100 usines de traitement ont été mises en service. Dans le même temps, 40 installations anciennes ou inadaptées ont dû être fermées. Ainsi, 450 installations fonctionnent actuellement, et la capacité de traitement, au cours des trois dernières années a augmenté de 14 %. Le broyage est la technique qui a le plus progressé. Le développement de l'incinération n'a pas hélas porté sur des unités avec récupération d'énergie, mais sur des installations de petitie capacité. 6 unités font appel à des procédés nouveaux, essentiellement tournés vers la valorisation (tri des matériaux, production de combustible stockable...), 264 décharges autorisées reçoivent les déchets de 34 % de la population. Enfin, il y a lieu de signaler le développement important des stations de transit, 60 en service, qui permettent le regroupement et le transfert des ordures ménagères vers des installations de traitement de grande capacité.

Les résultats de cet inventaire laissent donc espérer que l'objectif fixé par la loi du 15 juillet 1975 sera prochainement atteint. Il faudra cependant encore améliorer les conditions de fonctionnement technique et économique de certaines installations. Le Ministère de l'Environnement s'attachera en particulier, en application de la législation sur les installations classées, à faire mettre en conformité celles des unités recensées qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions imposées pour la prévention des pollutions et la protection de l'environnement.

Par ailleurs, il serait souhaitable que les collectivités locales prennent davantages en compte les objectifs de récupération des matières premières et de l'énergie dans le choix des procédés de traitement. L'effort de coopération intercommunale, déjà important, doit être poursuivi dans cet esprit pour permettre la mise en œuvre de solutions collectives plus économiques. Enfin, l'action d'information des responsables et du public doit être accentuée. C'est dans ce but que la Direction de la Prévention des Pollutions avec le concours de l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets, a engagé la publication d'une série de « cahiers techniques » présentant les coûts, les avantages, les inconvénients et les conditions de mise en œuvre des différents modes d'élimination des déchets.

Au moment où les collectivités locales accèdent par la volonté du Parlement, à une plus grande liberté, il est indispensable qu'elles prennent davantage conscience de l'importance de leur responsabilité dans le domaine de l'environnement et qu'elles s'imposent à elles-mêmes une plus grande discipline et une plus grande rigueur pour la gestion des services publics qu'elles assurent, comme la collecte et l'élimination des déchets.

Thierry Chambolle

T. CHAMBOLLE
Directeur de la Prévention
des Pollutions

Résultats principaux

TYPE DE TRAITEMENT	NOMBRE D'UNITES	CAPACITE DE TRAITEMENT (T/J)	AUGMENTATION DE CAPACITE DE TRAITEMENT PAR RAPPORT A 1975	AUGMENTATION DE CAPACITE DE TRAITEMENT PAR RAPPORT A 1978	POPULATION DESSERVIE (HAB.)	FRACTION DE POPULATION DESSERVIE EN 1981
INCINERATION (I)	184	7 337	+ 57%	+ 2%	7.622.000	14,5%
INCINERATION AVEC RECUPERATION D'ENERGIE (IR)	34	11 337	+ 17%	+ 6%	11.565.000	22%
COMPOSTAGE (CA, CL,CA+I,CL+I,TM)	94	4 671	+ 36%	+ 2%	4.950.700	9,4%
BROYAGE (BD)	139	4 735	+ 129%	+ 19%	4.952.900	9,4%
*DECHARGE (DC,DCC)	264	17 634	+ 100%	+ 24%	18.059.700	34,4%
TOTAL	715	45 715	+ 61%	+ 12%	47.150.300	89,7%

(*) DECHARGES AUTORISEES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES RECEVANT PLUS DE 10 TONNES D'ORDURES MENAGERES PAR JOUR.

+ comb. dérivés
+ meilleure valorisation

Ce tableau fait apparaître qu'en 1981 près de 90 % de la population française est desservie par 715 unités de traitement d'ordures ménagères qui reçoivent au total 45 175 tonnes de déchets par jour dont plus du tiers sont valorisées.

Il mesure également l'évolution de la situation depuis 1975 et 1978 et montre que ce sont les procédés les plus économiques, tels que le broyage ou la décharge qui se sont le plus développés au cours des dernières années. Il faut cependant noter l'apparition de procédés nouveaux permettant une meilleure valorisation des déchets.

Par rapport à l'inventaire de 1978 on constate que 41 usines ont été abandonnées : 21 unités d'incinération, 11 unités de compostage, 9 unités de broyage. 75 % étaient exploitées en régie et leur capacité était inférieure à 10 t/j pour la moitié d'entr'elles. D'autre part une usine d'incinération a été transformée en unité d'incinération avec récupération d'énergie, trois usines de compostage ont été transformées en unités de broyage, et quatre usines de broyage en unités de compostage.

Les calculs effectués à partir des résultats de l'inventaire montrent que la production moyenne d'ordures ménagères par habitant et par jour n'a pratiquement pas varié entre 1978 et 1981 puisqu'elle est passée de 0,79 kg/hab/j à 0,80 kg/hab/j.

1 — Introduction

1.1 — Présentation

Le présent inventaire a été réalisé par enquête postale auprès des départements au cours du deuxième semestre 1981.

Les différents tableaux de synthèse donnent une image de la situation au 31 décembre 1981. Toutefois, le lecteur trouvera également dans la liste des installations, département par département, les unités programmées pour 1982. Puisque les stations de transit ont uniquement un rôle de regroupement et transfert des déchets vers des installations de traitement, les chiffres concernant la population desservie n'ont pas été indiqués afin d'éviter les doubles comptes dans les cumuls régionaux ou nationaux.

Les résultats de cet inventaire sont synthétisés dans un certain nombre de tableaux et de graphiques :

Les tableaux *(précédés de la lettre T).*

— *T1 : tableau de synthèse national.* Il indique le nombre d'unités en service en 1981, la capacité nominale, le tonnage journalier traité, la population desservie ainsi que le ratio population desservie/population nationale pour chaque mode de traitement.

— *T2 : tableau récapitulatif par tranche de population.* Il indique - tous modes de traitement confondus - la population desservie, le nombre d'unités ainsi que la capacité de traitement installée à chacune des périodes définies ci-dessus, en distinguant 6 classes dans la population desservie : 0 à 15 000 habitants, 15 000 à 30 000 habitants, 30 à 60 000 habitants, 60 à 120 000 habitants, plus de 200 000 habitants.

— *T3 à T12 : tableaux par mode de traitement et par tranche de population.* Ils donnent, par mode de traitement, les mêmes indications que le tableau T2.

— *T 13 : tableau par mode d'exploitation.* Il indique pour chaque mode de traitement le nombre d'installations exploitées en régie directe ou en affermage à une entreprise privée.

— *T 14 à T35 : tableaux de synthèse* par région. Ils donnent, par région, les mêmes informations que le tableau T1 ; ils indiquent de plus un état de la situation par département en 1981.

Cet inventaire comporte en outre pour chaque département *la liste chronologique des installations* en service en 1981 ou en projet ; cette liste se présente sous la forme de tableaux de 10 colonnes dont la définition est explicitée au § 1.4.

Les graphiques *(précédés de la lettre G)*

— *G1 et G2 : évolution de l'importance relative des modes de traitement.* Ces graphiques indiquent en pourcentage, les évolutions de la population desservie (G1) et du nombre d'unités mises en service (G2) entre 1975 et 1981.

— *G3 : nombre d'unités et population desservie par mode de traitement.* G3 indique au 1/1/81 pour chaque mode de traitement, le nombre d'unités en service et la population desservie.

— *G4 : évolution du nombre d'unités d'incinération.* G4 indique année par année, en cumul, le nombre d'unités d'incinération en service.

— *G5 : desserte de la population par l'incinération.* Ce graphique indique année par année, le surcroît de population desservie par l'incinération et le nombre d'unités mises en service.

Des graphiques analogues à G4 et G5 ont été tracés pour chacun des autre modes de traitement (graphiques G6 à G23).

Il n'a malheureusement pas été possible de publier tous les résultats ; les documents complets peuvent être consultés sur place :
— au Centre de Documentation sur les Déchets à l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets : 2, square Lafayette - 49004 ANGERS - Tél. : 16 (41) 87.29.24.
— au Service des Déchets au Ministère de l'Environnement : 14, bd du Général Leclerc - 92524 Neuilly sur Seine Cédex -Tél. : 758.12.12.

1.2 — Abrévations utilisées pour désignées les différents modes de traitement :

INST : Installations.
I : Incinération sans récupération d'énergie.
IR : Incinération avec récupération d'énergie.
CL : Compostage par fermentation lente.
CA : Compostage par fermentation accélérée.
CL + I : Compostage par fermentation lente + Incinération des refus.
CA + I : Compostage par fermentation accélérée + Incinération des refus.
TM : Traitement mixte (incinération + compostage).
BD : Broyage avec mise en décharge des produits broyés.
DC : Décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j.
DCC : Décharge contrôlée compactée autorisée recevant plus de 10 t/j.
TRI : Séparation des composants des ordures ménagères.
PY : Pyrofusion.

Compte tenu du faible nombre des installations de tri et de pyrofusion figurant dans l'inventaire (deux et une), ces modes de traitement n'ont pas été retenus dans les différents tableaux de cumul.
T : Station de transit.

Ces installations n'étant pas des unités de traitement, elles n'apparaissent pas dans les tableaux de cumul (sauf exception T 13). Elles sont répertoriées dans l'inventaire des installations par département.

1.3 — Abrévations concernant les caractéristiques des installations.

M.E.S. : Mise en service.
NB : Nombre.
T/H : Tonne par heure.
T/J : Tonne par jour.
Tonnage JMRT : Tonnage journalier moyen réellement traité.
% : Pourcentage de la population de référence desservie par une unité de traitement.

1.4 — Indications pour la lecture des tableaux.

• Les termes « unité » ou « installation » sont employés indifféremment ; ils désignent l'ensemble des équipements d'une usine de traitement des ordures ménagères. Ainsi une usine d'incinération qui comporte deux fours est comptée comme une seule installation (ou unité).

• La colonne 1 : indique la collectivité concernée et la population desservie. Les abrévations employées sont :
D.U : District Urbain.
S.I. : Syndicat Intercommunal.
S.I.A.M.E. : Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Equipement.
S.I.A.U. : Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Urbanisme.
S.I.C.I.O.M. : Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Incinération des Ordures Ménagères.
S.I.C.T.O.M. : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères.
S.I.E. : Syndicat Intercommunal d'Equipement.
S.I.D.A. : Syndicat Intercommunal pour le Développement de l'Agglomération.
S.I.D.O.M. : Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères.
S.I.E.O.M. : Syndicat Intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères.
S.I.R.T.O.M. : Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères.
S.I.T.O.M. : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères.
S.I.V.M. : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples.
S.I.V.O.M. : Syndicat Intercommunal à Vocations « Ordures Ménagères ».
S.M.C.T.O.M. : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères.
S.V.E.T. : Syndicat à Vocation Economique et Touristique.
O.P.H.L.M.R.P. : Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Région Parisienne.

Dans le cas d'installations mises en service à l'initiative d'une entreprise privée (décharges en particulier), seule la population desservie est indiquée.

La population desservie n'est pas indiquée dans le cas de stations de transit afin d'éviter les doubles comptes de population.

• La colonne 2 : indique le lieu d'implantation de l'usine.
• La colonne 3 : indique le mode de traitement en utilisant les abrévation définies ci-dessus.
• La colonne 4 : donne le nom du constructeur.
• La colonne 5 : indique le procédé technique mis en œuvre ainsi que :
— pour le compostage, le four à refus utilisé (le cas échéant) ;
— pour le broyage, le broyeur utilisé.
• La colonne 6 : indique la capacité nominale en t/h pour l'incinération et le broyage et en t/jour pour le compostage.
• La colonne 7 : indique le tonnage moyen journellement traité (en t/j).
• La colonne 8 : donne la date de mise en service.
• La colonne 9 : indique le ou les organismes qui ont assuré la maîtrise d'œuvre pour les études préalables et pour la construction de l'installation.

Les abrévations employées sont :
D.D.A. : Direction Départementale de l'Agriculture.
D.D.E. : Direction Départementale de l'Equipement.
S.E.D. : Société d'Equipement du Département de...
S.T. : Services Techniques de...
S.T.M. : Services Techniques Municipaux.
• La colonne 10 donne le nom de l'exploitant.

Nota : Les colonnes 4, 5 et 6 n'ont pas été remplies pour les décharges. Dans le cas de stations de transit, la colonne n° 7 indique le tonnage moyen journalier qui transite dans l'installation.

1.5 — Indications pour la lecture des graphiques.

Les graphiques sont tous gradués au 1er janvier de l'année considérée.

Nota : Contrairement à ce qui a été adopté pour les tableaux et pour ne pas risquer de fausser l'interprétation des résultats par une connaissance encore partielle des informations pour l'année 1981, il a été décidé de ne tracer les graphiques que jusqu'au 1er janvier 1981.

2 — Résultats nationaux

2.1 — Tableau de synthèse nationale (T1)

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	82	337	0	4687	4905000	65	187	0	2190	2230500	22	27	0	297	319000
IR	21	470	0	9659	10021000	5	73	0	1256	1143000	1	2	0	35	30000
TOTAL I	103	807	0	14346	14926000	70	260	0	3446	3381500	23	29	0	332	349000
CL	21	23	1055	923	977700	13	35	547	427	510000	5	40	200	275	289000
CA	17	0	1000	820	958000	3	0	160	125	115000	6	20	360	254	243000
CL+I	8	8	591	460	425000	1	0	50	50	60000	0	0	0	0	0
CA+I	14	34	1075	1057	1065500	3	5	360	215	236000	0	0	0	0	0
TOTAL C	60	65	3721	3260	3426200	20	41	1117	817	923000	11	60	560	529	532000
TM+BD	44	315	495	2072	2056000	60	506	25	1837	2012300	26	195	0	667	721100
DC	59	0	0	4107	4110000	74	0	0	3052	3128200	48	0	0	1585	1666500
DCC	24	0	0	4696	4859000	26	0	0	2319	2384000	14	0	0	1358	1370000
TOTAL	290	1189	4216	28481	29377200	250	807	1142	11471	11829000	122	284	560	4471	4640600

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	0/0
I	184	571	0	7337	7622000	14.50
IR	34	571	0	11337	11565000	22.00
TOTAL I	218	1142	0	18674	19187000	36.50
CL	41	116	1802	1685	1841700	3.50
CA	27	21	1520	1204	1320500	2.51
CL+I	9	8	641	510	485000	.92
CA+I	17	39	1435	1272	1303500	2.48
TOTAL C	94	186	5398	4671	4950700	9.42
TM+BD	139	1071	520	4735	4952900	9.42
DC	197	0	0	9079	9306700	17.70
DCC	67	0	0	8555	8753000	16.65
TOTAL	715	2400	5918	45715	47150300	89.70
POPULATION DE LA FRANCE					52565681	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					5415381	10.30

Légende : I : incinération sans récupération d'énergie. IR : incinération avec récupération d'énergie. CL : compostage par fermentation lente. CA : compostage par fermentation accélérée. CL + I : compostage par fermentation lente + incinération des refus. CA + I : compostage par fermentation accélérée + incinération des refus. TM : traitement mixte (incinération + compostage). BD : broyage avec mise en décharge des produits broyés. DC : décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j. DCC : décharge contrôlée compactée autorisée recevant plus de 10 t/j. TRI : séparation des composants des ordures ménagères. PY : pyrofusion. T : station de transit.

2.2 — Population desservie par mode de traitement



G1 : Evolution de la population desservie

1975
28,4 M hab

1981
47 M hab

Le graphe G1 montre que la population desservie par incinération avec récupération d'énergie a nettement diminué. Ce mode de traitement s'est en effet très peu développé au cours des dernières années. Inversement, le décharge contrôlée et plus modérément le broyage ont progressé plus rapidement.

2.3 — Nombre d'unités par mode de traitement



G.2 : Evolution du nombre d'unités

1975
290 unité en service

1981
715 unités en service

Le graphe G2 montre que la proportion d'usines de compostage par rapport au nombre d'unités total a fortement diminué. Ce type de traitement n'a pas connu un développement aussi important que les autres modes depuis 1975. Le nombre d'unités de broyage et de décharge a nettement augmenté (nombre d'unités multiplié par 3 depuis 1975).

Légende — C : Compostage — IR : Incinération avec récupération d'énergie — I : incinération sans récupération d'énergie — DC : décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j — BD : broyage avec mise en décharge des produits broyés.

Le tableau ci-après précise et complète les indications des graphes G1 et G2.

	Nombre d'unités			Population desservie en M Hab.		
	N 75	N 81	$\frac{N\ 81}{N\ 75}$	N 75	N 81	$\frac{N\ 81}{N\ 75}$
I	82	184	2,2	4,9	7,6	1,6
IR	21	34	1,6	10,0	11,6	1,2
C	60	94	1,6	3,4	4,9	1,8
BD	44	139	3,1	2,0	4,9	2,4
DC	83	264	3,2	9,0	18,1	2,0
TOTAL	290	715	2,5	29,3	47,1	1,6

Tableau complémentaire des graphes G1 et G2

2.4 — Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement (G3)



Légende : I : incinération sans récupération d'énergie. IR : incinération avec récupération d'énergie. CL : compostage par fermentation lente. CA : compostage par fermentation accélérée. CL + I : compostage par fermentation lente + incinération des refus. CA + I : compostage par fermentation accélérée + incinération des refus. TM : traitement mixte (incinération + compostage). BD : broyage avec mise en décharge des produits broyés. DC : décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j. DCC : décharge contrôlée compactée autorisée recevant plus de 10 t/j. TRI : séparation des composants des ordures ménagères. PY : pyrofusion. T : station de transit.

Le graphe G3 indique la population desservie et le nombre d'unités en service pour chaque mode de traitement au 1er janvier 1981. Ce graphe illustre en particulier le fait que l'incinération avec récupération d'énergie et la décharge contrôlée compactée desservent une population importante avec un nombre faible d'unités contrairement à l'incinération simple et au broyage.

Le tableau ci-après précise et complète les indications du graphe G3. Il indique de plus la population moyenne desservie par une unité de traitement : 35 000 habitants pour une unité de broyage, 340 000 habitants pour une usine d'incinération avec récupération d'énergie.

Mode de traitement	Population desservie (en millions d'habitants)	Nombre d'unités	$R_3 = \frac{\text{pop. desservie}}{\text{nb. d'unités}}$
I	7 622	184	41,4
IR	11 565	34	340,1
C	4 950	94	52,7
BD	4 950	139	35,6
DC	9 307	197	47,2
DCC	8 753	67	130,6
TOTAL	47 150	715	65,9

Tableau complémentaire du graphe G3. Situation au 1.1.1982

2.5 — Population desservie par des unités d'incinération

Carte C.1 : Incinération

La Carte C_1 concerne l'incinération des ordures ménagères et indique la population desservie en 1981 et le nombre d'installations en service.

Ce sont dans les départements fortement urbanisés (Région Parisienne, Rhône, Pas de Calais, Seine Maritime...) que sont installées les usines de très grande capacité. On peut noter d'autre part un certain nombre de département ou le nombre d'usines est important, bien que la population concernée soit relativement moins élevée (Nord, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Isère, Savoie, Nièvre, Ain...).

2.6 — Population desservie par des unités de compostage

Carte C.2 : Compostage

Cette carte montre que contrairement à l'incinération la taille des installations est beaucoup plus homogène sur l'ensemble du territoire national. On peut constater que le compostage est pratiquement totalement absent dans les départements du centre de la France et relativement peu dévellopé dans ceux de l'ouest (Normandie et Bretagne).

2.7 — Population desservie par des unités de broyage

Carte C.3 : Broyage



Le broyage se rencontre peu dans les départements fortement urbanisés. Comme le compostage, la taille des installations est relativement homogène.

2.8 — Population desservie par des décharges autorisées recevant plus de 10 t/j

Carte C.4 : Décharge contrôlée

A quelques exceptions près tous les départements ont recours à ce mode de traitement. La taille des installations est très variable. Quelques départements utilisent largement la mise en décharge (Ardennes, Loire-Atlantique, Yonne, Nord, Hérault...).

2.9 — Graphes par mode de traitement (G4 à G23)

Ils permettent pour chaque mode de traitement de connaitre, année par année, le nombre total d'installations en service (graphes à numéros pairs) ainsi que le surcroît de population desservie et le nombre d'unités mises en service (graphes à numéros impairs). Ces valeurs sont explicitement mentionnées sur l'ensemble des graphiques.



G. 4 : Evolution du nombre d'unités d'incinération



G. 5 : Desserte de la population par l'incinération



G. 6 : Evolution du nombre d'unités d'incinération avec récupération d'énergie



G. 7 : Desserte de la population par l'incinération avec récupération d'énergie



G. 8 : Evolution du nombre d'unités de compostage lent



G. 9 : Desserte de la population par le compostage lent



G. 10 : Evolution du nombre d'unités de compostage accéléré



G. 11 : Desserte de la population par le compostage accéléré



G. 12 : Evolution du nombre d'unités de compostage lent + incinération des refus



G. 13 : Desserte de la population par le compostage lent + incinération des refus



G. 14 : Evolution du nombre d'unités de compostage accéléré + incinération des refus



G. 15 : Desserte de la population par le compostage accéléré + incinération des refus



G. 16 : Evolution du nombre d'unités de traitement mixte



G. 17 : Desserte de la population par le traitement mixte



G. 18 : Evolution du nombre d'unités de broyage avec mise en décharge



G. 19 : Desserte de la population par le broyage avec mise en décharge



G. 20 : Evolution du nombre d'unités de décharge contrôlée



G. 21 : Desserte de la population par décharge contrôlée



G. 22 : Evolution du nombre d'unités de décharge contrôlée compactée



G. 23 : Desserte de la population par décharge contrôlée compactée

2.10 — Tableaux par tranche de population

Ces tableaux indiquent, pour chaque tranche de population, la population desservie, les capacités de traitement à 4 époques (avant 1975, de 1975 à 1978, de 1979 à 1980, en 1981) et le nombre d'installations en service.

Le tableau T2 relatif à l'ensemble des modes de traitement montre que 50 % des installations desservent 11 % de la population desservie, regroupée dans des collectivités de moins de 30 000 hb, soit une moyenne de 15 000 hb par installation. Inversement 8 % de l'ensemble des installations permettent de traiter les ordures ménagères de plus de 45 % de la population, soit une moyenne de 430 000 hb par installation.

Les tableaux suivants T3 à T12 précisent les résultats pour chaque type de traitement :

— L'incinération sans récupération d'énergie est très répandue dans les petites collectivités ; 40 % de ce type d'usines desservent les collectivités de moins de 15 000 hb.

— L'incinération avec récupération d'énergie interesse surtout les collectivités très importantes (plus de 200 000 hb). Il faut toutefois noter le développement, depuis 1978, d'unités de capacité moyenne (moins de 120 000 hb).

— Le compostage s'est développé, ces dernières années, dans les collectivités de moins de 60 000 hb.

— Le nombre d'unités de broyage a augmenté de façon notoire pour les collectivités de 15 000 à 30 000 hb.

— La décharge contrôlée recevant plus de 10 t/j concerne pour 80 % des installations, des collectivités de moins de 60 000 habitants.

— La technique de la décharge contrôlée compactée recevant plus de 10 t/j est réservée pour des collectivités importantes (plus de 12 000 hb).

FICHE RECAPITULATIVE (TOUS MODES CONFONDUS)	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	1346900	224	180.	569	0.	108	0.	945	180.	159
15 A 30.000 HABITANTS	3931900	447	495.	457	215.	331	60.	1310	770.	199
30 A 60.000 HABITANTS	6488500	351	1100.	743	397.	120	210.	1365	1707.	160
60 A 120.000 HABITANTS	8515000	446	1421.	512	290.	275	290.	1253	2001.	108
120 A 200.000 HABITANTS	5515000	222	780.	213	240.	50	0.	495	1020.	39
PLUS DE 200.000 HABITANTS	21353000	871	240.	217	0.	80	0.	1170	240.	50
TOTAL	47150300	2561	4216.	2711	1142.	964	560.	6538	5918.	715

T. 2 : Tableau récapitulatif par tranche de population : ensemble des modes de traitement

INCINERATION SANS RECUPERATION DE CHALEUR	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	486100	19	0.	34	0.	11	0.	77	0.	71
15 A 30.000 HABITANTS	900400	37	0.	35	0.	10	0.	87	0.	46
30 A 60.000 HABITANTS	1313500	80	0.	27	0.	2	0.	113	0.	33
60 A 120.000 HABITANTS	1362000	61	0.	28	0.	3	0.	93	0.	19
120 A 200.000 HABITANTS	390000	18	0.	16	0.	0	0.	34	0.	3
PLUS DE 200.000 HABITANTS	3170000	119	0.	45	0.	0	0.	164	0.	12
TOTAL	7622000	334	0.	185	0.	26	0.	568	0.	184

T. 3 : Tableau par tranche de population : incinération sans récupération d'énergie

INCINERATION AVEC RECUPERATION DE CHALEUR	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	13000	0	0.	0	0.	0	0.	2	0.	1
15 A 30.000 HABITANTS	43000	0	0.	0	0.	0	0.	3	0.	2
30 A 60.000 HABITANTS	123000	3	0.	0	0.	2	0.	8	0.	4
60 A 120.000 HABITANTS	455000	24	0.	4	0.	0	0.	36	0.	6
120 A 200.000 HABITANTS	858000	32	0.	15	0.	0	0.	57	0.	5
PLUS DE 200.000 HABITANTS	10073000	409	0.	54	0.	0	0.	463	0.	16
TOTAL	11565000	468	0.	73	0.	2	0.	569	0.	34

T. 4 : Tableau par tranche de population : incinération avec récupération d'énergie

COMPOSTAGE LENT	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	42000	7	130.	0	0.	0	0.	7	130.	4
15 A 30.000 HABITANTS	216700	6	155.	9	110.	10	0.	31	265.	11
30 A 60.000 HABITANTS	714000	0	360.	26	357.	10	0.	48	717.	17
60 A 120.000 HABITANTS	524000	10	140.	0	80.	20	200.	30	420.	7
120 A 200.000 HABITANTS	345000	0	270.	0	0.	0	0.	0	270.	2
PLUS DE 200.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
TOTAL	1841700	23	1055.	35	547.	40	200.	116	1802.	41

T. 5 : Tableau par tranche de population : compostage lent

COMPOSTAGE ACCELERE	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	22500	0	50.	0	0.	10	0.	11	50.	3
15 A 30.000 HABITANTS	177000	0	165.	0	80.	0	60.	0	305.	8
30 A 60.000 HABITANTS	336000	0	210.	0	0.	10	210.	10	420.	8
60 A 120.000 HABITANTS	665000	0	515.	0	80.	0	90.	0	685.	7
120 A 200.000 HABITANTS	120000	0	60.	0	0.	0	0.	0	60.	1
PLUS DE 200.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
TOTAL	1320500	0	1000.	0	160.	20	360.	21	1520.	27

T. 6 : Tableau par tranche de population : compostage accéléré

COMPOSTAGE LENT AVEC INCINERATION	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
15 A 30.000 HABITANTS	20000	3	100.	0	0.	0	0.	3	100.	1
30 A 60.000 HABITANTS	195000	5	285.	0	0.	0	0.	5	285.	5
60 A 120.000 HABITANTS	270000	0	206.	0	50.	0	0.	0	256.	3
120 A 200.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
PLUS DE 200.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
TOTAL	485000	8	591.	0	50.	0	0.	8	641.	9

T. 7 : Tableau par tranche de population : compostage lent avec incinération des refus

COMPOSTAGE ACCELERE AVEC INCINERATION	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
15 A 30.000 HABITANTS	33500	2	45.	0	0.	0	0.	2	45.	2
30 A 60.000 HABITANTS	180000	4	215.	1	40.	0	0.	5	255.	4
60 A 120.000 HABITANTS	480000	14	375.	1	80.	0	0.	15	455.	6
120 A 200.000 HABITANTS	610000	12	400.	3	240.	0	0.	15	640.	4
PLUS DE 200.000 HABITANTS	0	1	40.	0	0.	0	0.	1	40.	1
TOTAL	1303500	33	1075.	5	360.	0	0.	38	1435.	17

T. 8 : Tableau par tranche de population : compostage accéléré avec incinération des refus

TRAITEMENT MIXTE	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
15 A 30.000 HABITANTS	0	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	0
30 A 60.000 HABITANTS	48000	5	30.	0	0.	0	0.	5	30.	1
60 A 120.000 HABITANTS	299000	13	185.	0	0.	0	0.	13	185.	3
120 A 200.000 HABITANTS	140000	5	50.	0	0.	0	0.	5	50.	1
PLUS DE 200.000 HABITANTS	280000	10	200.	0	0.	0	0.	10	200.	1
TOTAL	767000	33	465.	0	0.	0	0.	33	465.	6

T. 9 : Tableau par tranche de population : traitement mixte

BROYAGE	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80		CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981		NOMBRE D INSTALLATIONS
		T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	T/H	T/J	
0 A 15.000 HABITANTS	301600	48	0.	76	0.	28	0.	163	0.	35
15 A 30.000 HABITANTS	899300	71	30.	114	25.	76	0.	286	55.	45
30 A 60.000 HABITANTS	1401000	74	0.	151	0.	50	0.	295	0.	35
60 A 120.000 HABITANTS	1014000	48	0.	94	0.	41	0.	183	0.	15
120 A 200.000 HABITANTS	270000	0	0.	70	0.	0	0.	70	0.	2
PLUS DE 200.000 HABITANTS	300000	40	0.	0	0.	0	0.	40	0.	1
TOTAL	4185900	281	30.	505	25.	195	0.	1037	55.	133

T. 10 : Tableau par tranche de population : broyage avec mise en décharge

DECHARGE CONTROLEE	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981 T/H	T/J	NOMBRE D INSTALLATIONS
0 A 15.000 HABITANTS	469700	150	0.	459	0.	59	0.	685	0.	44
15 A 30.000 HABITANTS	1469000	320	0.	285	0.	196	0.	821	0.	75
30 A 60.000 HABITANTS	1603000	129	0.	436	0.	13	0.	689	0.	40
60 A 120.000 HABITANTS	1775000	137	0.	89	0.	143	0.	379	0.	22
120 A 200.000 HABITANTS	970000	22	0.	43	0.	40	0.	105	0.	8
PLUS DE 200.000 HABITANTS	3020000	141	0.	47	0.	60	0.	249	0.	8
TOTAL	9306700	899	0.	1359	0.	511	0.	2928	0.	197

T. 11 : Tableau par tranche de population : décharge contrôlée

DECHARGE COMPACTEE	POPULATION DESSERVIE	CAPACITES DE TRAITEMENT AVANT 1975 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 75-78 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 79-80 T/H	T/J	CAPACITES DE TRAITEMENT EN 1981 T/H	T/J	NOMBRE D INSTALLATIONS
0 A 15.000 HABITANTS	12000	0	0.	0	0.	0	0.	0	0.	1
15 A 30.000 HABITANTS	173000	8	0.	14	0.	39	0.	77	0.	9
30 A 60.000 HABITANTS	575000	51	0.	102	0.	33	0.	187	0.	13
60 A 120.000 HABITANTS	1671000	139	0.	296	0.	68	0.	504	0.	20
120 A 200.000 HABITANTS	1812000	133	0.	66	0.	10	0.	209	0.	13
PLUS DE 200.000 HABITANTS	4510000	151	0.	71	0.	20	0.	243	0.	11
TOTAL	8753000	482	0.	549	0.	170	0.	1220	0.	67

T. 12 : Tableau par tranche de population : décharge compactée

2.11 — Régime juridique d'exploitation (T 13)

Exploitation en règie

	NB D UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	T/J	TONNAGE JOURNALIER REELLEMENT TRAITE
TOTAL T	13	0.00	0.00.	285.00
TOTAL I	94	144.90	0.00.	1370.30
TOTAL IR	6	89.00	0.00.	1726.00
TOTAL CL	18	60.50	427.00.	608.00
TOTAL CA	7	0.00	265.00.	230.00
TOTAL CL+I	3	4.00	220.00.	130.00
TOTAL CA+I	5	9.30	395.00.	304.00
TOTAL TM	0	0.00	0.00.	0.00
TOTAL BD	78	527.00	0.00.	1083.00
TOTAL DC	95	0.00	0.00.	2580.00
TOTAL DCC	16	0.00	0.00.	892.00
TOTAL GENERAL	335			10008.30

Exploitation par une société privée

	NB D UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	T/J	TONNAGE JOURNALIER REELLEMENT TRAITE
TOTAL T	46	0.00	0.00.	5251.00
TOTAL I	90	426.40	0.00.	5966.90
TOTAL IR	28	482.60	0.00.	9611.00
TOTAL CL	23	56.00	1375.00.	1077.00
TOTAL CA	20	21.50	1255.00.	974.00
TOTAL CL+I	6	4.50	421.00.	380.50
TOTAL CA+I	12	30.70	1040.00.	968.00
TOTAL TM	6	33.20	465.00.	812.00
TOTAL BD	55	511.00	55.00.	2040.00
TOTAL DC	102	0.00	0.00.	6499.50
TOTAL DCC	51	0.00	0.00.	7663.00
TOTAL GENERAL	439			41242.90

Le tableau T13 indique, pour chaque mode de traitement, le régime juridique d'exploitation.

On constate que la proportion des installations exploitées par une entreprise privée n'a pratiquement pas varié entre 1978 et 1981 puisqu'elle est passé de 56 à 57 %.

On constate également qu'en 1981 comme en 1978, quatre fois moins d'ordures ménagères sont traitées dans les installations exploitées en régie que dans des installations exploitées par une entreprise privée. Les unités exploitées par une entreprise privée ont en moyenne des capacités plus élevées que les unités exploitées en régie : 66,3 tonnes par jour et par usine pour les premières contre 14,6 tonnes/jour/usine pour les secondes et 92,5 tonnes par jour par décharge pour les premières contre 31,3 tonnes par jour par décharge pour les secondes.

Nota : Les stations de transit sont prises en compte dans ce tableau.

3 — Résultats régionaux et départementaux

Les tableaux de synthèse par région sont construits de la même façon que le tableau de synthèse nationale (T1) et permettent de mesurer l'évolution depuis 1975.

Un état de la situation en 1981 - tous modes de traitement confondus - est donné pour chaque département.

Les différents tableaux de synthèse par département montrent qu'il ne reste que 16 départements où plus de la moitié de la population n'est pas desservie par une unité de traitement. Ce sont essentiellement des départements ruraux : Lozère, Cantal, Puy de Dôme, Creuse, Meuse, Deux Sèvres...

Nota. On observera que dans quelques départements la population desservie est supérieure à la population du département : cela provient des cas où une usine, située dans un département, traite les ordures ménagères des habitants d'un département voisin.

Légende : I : incinération sans récupération d'énergie. IR : incinération avec récupération d'énergie. CL : compostage par fermentation lente. CA : compostage par fermentation accélérée. CL + I : compostage par fermentation lente + incinération des refus. CA + I : compostage par fermentation accélérée + incinération des refus. TM : traitement mixte (incinération + compostage). BD : broyage avec mise en décharge des produits broyés. DC : décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j. DCC : décharge contrôlée compactée autorisée recevant plus de 10 t/j. TRI : séparation des composants des ordures ménagères. PY : pyrofusion. T : station de transit.

T. 14 : Région Alsace

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	2	43.8	0.0	690.0	638000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	2	43.8	0.0	690.0	638000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	0	0.0	0.0	0.0	0	3	0.0	0.0	55.0	64000	1	0.0	0.0	15.0	20000
DCC	3	0.0	0.0	240.0	274000	3	0.0	0.0	250.0	290000	1	0.0	0.0	70.0	80000
TOTAL	5	43.8	0.0	930.0	912000	6	0.0	0.0	305.0	354000	2	0.0	0.0	85.0	100000

INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
IR	2	43.8	0.0	690.0	638000	42.05
TOTAL I	2	43.8	0.0	690.0	638000	42.05
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
DC	4	0.0	0.0	70.0	84000	5.54
DCC	7	0.0	0.0	560.0	644000	42.44
TOTAL	13	43.8	0.0	1320.0	1366000	90.03
POPULATION DE LA REGION					1517330	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					151330	9.97

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
67	8.	33.0	0.0	880.0	895000.	101.46
68	5.	10.8	0.0	440.0	471000.	74.15

T. 15 : Région Aquitaine

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	3	13.2	0.0	100.0	95000	3	9.0	0.0	122.8	134400	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	3	13.2	0.0	100.0	95000	3	9.0	0.0	122.8	134400	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	80.0	50.0	60000	1	10.0	0.0	65.0	64000
CA	2	0.0	55.0	45.0	61000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	2.5	60.0	40.0	50000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	3	2.5	115.0	85.0	111000	1	0.0	80.0	50.0	60000	1	10.0	0.0	65.0	64000
TM+BD	3	20.0	0.0	95.0	102000	2	11.0	0.0	23.0	23000	3	19.0	0.0	60.0	61000
DC	1	0.0	0.0	100.0	106000	4	0.0	0.0	165.0	213000	2	0.0	0.0	70.0	85000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	0.0	70.0	60000
TOTAL	10	35.7	115.0	380.0	414000	10	20.0	80.0	360.8	430400	8	29.0	0.0	265.0	270000

	INST. EN SERVICE EN 1981				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE. 0/0
I	6	22.2	0.0	222.8	229400 8.99
IR	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
TOTAL I	6	22.2	0.0	222.8	229400 8.99
CL	2	10.0	80.0	115.0	124000 4.86
CA	2	0.0	55.0	45.0	61000 2.39
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
CA+I	1	2.5	60.0	40.0	50000 1.96
TOTAL C	5	12.5	195.0	200.0	235000 9.21
TM+BD	9	54.0	0.0	198.0	206000 8.08
DC	11	0.0	0.0	417.0	519000 20.35
DCC	2	0.0	0.0	70.0	60000 2.35
TOTAL	33	88.7	195.0	1107.8	1249400 48.99
POPULATION DE LA REGION					2550340 100.00
POPULATION NON DESSERVIE					1300940 51.01

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	0/0
24	6.	0.0	80.0	290.0	370000.	99.15
33	4.	30.2	0.0	170.0	194000.	18.28
40	6.	19.5	80.0	153.0	153000.	53.07
47	7.	17.5	35.0	162.0	165000.	56.39
64	10.	21.5	0.0	332.8	367400.	68.71

T. 16 : Région Auvergne

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	2	3.0	0.0	19.0	24000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	2	3.0	0.0	19.0	24000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	1	7.0	0.0	18.0	20000	3	19.0	0.0	65.0	88000	2	20.0	0.0	70.0	145000
DC	2	0.0	0.0	105.0	106000	1	0.0	0.0	10.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0
DCC	1	0.0	0.0	50.0	60000	2	0.0	0.0	170.0	165000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	6	10.0	0.0	192.0	210000	6	19.0	0.0	245.0	268000	2	20.0	0.0	70.0	145000

	INST. EN SERVICE EN 1981				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE. 0/0
I	2	3.0	0.0	19.0	24000 1.80
IR	1	4.0	0.0	100.0	70000 5.26
TOTAL I	3	7.0	0.0	119.0	94000 7.07
CL	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
CA	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0 0.00
TM+BD	7	52.0	0.0	165.0	268000 20.14
DC	4	0.0	0.0	125.0	133000 10.00
DCC	4	0.0	0.0	240.0	250000 18.79
TOTAL	18	59.0	0.0	649.0	745000 55.99
POPULATION DE LA REGION					1330479 100.00
POPULATION NON DESSERVIE					585479 44.01

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	0/0
03	5.	32.0	0.0	260.0	320000.	84.57
15	2.	0.0	0.0	60.0	75000.	45.03
43	6.	24.0	0.0	160.0	139000.	67.64
63	5.	3.0	0.0	169.0	211000.	36.38

T. 17 : Région Bourgogne

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	2	4.8	0.0	92.0	84500	5	9.2	0.0	101.0	93500	2	2.5	0.0	19.0	25000
IR	1	23.2	0.0	200.0	240000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	3	28.0	0.0	292.0	324500	5	9.2	0.0	101.0	93500	2	2.5	0.0	19.0	25000
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	1	0.0	90.0	70.0	80000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	1	0.0	90.0	70.0	80000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	3	29.5	0.0	110.0	131000	3	8.5	0.0	35.0	36000	1	7.0	0.0	25.0	25000
DC	3	0.0	0.0	75.0	83000	3	0.0	0.0	87.0	89000	5	0.0	0.0	110.0	100000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	0.0	110.0	100000
TOTAL	10	57.5	90.0	547.0	616500	11	17.7	0.0	223.0	218500	10	9.5	0.0	264.0	250000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	11	18.5	0.0	232.0	228000	14.51
IR	1	23.2	0.0	200.0	240000	15.28
TOTAL I	12	41.7	0.0	432.0	468000	29.79
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA	1	0.0	90.0	70.0	80000	5.09
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	1	0.0	90.0	70.0	80000	5.09
TM+BD	7	45.0	0.0	170.0	192000	12.22
DC	12	0.0	0.0	297.0	296000	18.84
DCC	2	0.0	0.0	110.0	100000	6.36
TOTAL	34	86.7	90.0	1079.0	1136000	72.30
POPULATION DE LA REGION					1571133	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					435133	27.70

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
21	5.	26.5	0.0	274.0	324500.	71.15
58	8.	13.2	0.0	196.0	181000.	73.81
71	13.	46.0	90.0	387.0	414000.	72.66
89	8.	1.0	0.0	222.0	216500.	72.15

T. 18 : Région Bretagne

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	4	9.7	0.0	95.0	86000	4	11.0	0.0	105.0	125000	2	2.0	0.0	35.0	21000
IR	1	10.0	0.0	185.0	250000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	19.7	0.0	280.0	336000	4	11.0	0.0	105.0	125000	2	2.0	0.0	35.0	21000
CL	1	10.0	0.0	70.0	90000	1	0.0	50.0	40.0	54000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	2	0.0	75.0	85.0	38000	0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	210.0	100.0	65000
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	3	10.0	75.0	155.0	128000	1	0.0	50.0	40.0	54000	2	0.0	210.0	100.0	65000
TM+BD	2	11.0	30.0	102.0	92000	3	70.0	0.0	170.0	205000	7	66.0	0.0	245.0	200500
DC	2	0.0	0.0	54.0	60000	2	0.0	0.0	45.0	45000	2	0.0	0.0	70.0	71000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	200.0	175000
TOTAL	12	40.7	105.0	591.0	616000	10	81.0	50.0	360.0	429000	14	68.0	210.0	650.0	532500

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	10	22.7	0.0	235.0	232000	8.94
IR	1	10.0	0.0	185.0	250000	9.63
TOTAL I	11	32.7	0.0	420.0	482000	18.57
CL	2	10.0	50.0	110.0	144000	5.55
CA	4	0.0	285.0	185.0	103000	3.97
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	6	10.0	335.0	295.0	247000	9.52
TM+BD	13	152.0	30.0	532.0	500500	19.28
DC	6	0.0	0.0	169.0	176000	6.78
DCC	1	0.0	0.0	200.0	175000	6.74
TOTAL	37	194.7	365.0	1616.0	1580500	60.90
POPULATION DE LA REGION					2595431	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					1014931	39.10

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
22	11.	50.7	60.0	300.0	305000.	58.03
29	8.	15.0	25.0	397.0	383000.	47.63
35	13.	43.0	250.0	602.0	595000.	84.73
56	5.	86.0	30.0	317.0	297500.	52.79

T. 19 : Région Centre

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	5	22.7	0.0	338.0	308000	5	13.2	0.0	138.0	152500	3	5.8	0.0	56.0	55000
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	22.7	0.0	338.0	308000	5	13.2	0.0	138.0	152500	3	5.8	0.0	56.0	55000
CL	2	0.0	130.0	55.0	63000	1	0.0	50.0	30.0	40000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	5	0.0	365.0	380.0	452000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	1	1.0	25.0	30.0	35000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	3	4.5	230.0	230.0	266000	1	1.5	40.0	35.0	38000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	11	5.5	750.0	695.0	816000	2	1.5	90.0	65.0	78000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	1	7.0	0.0	30.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	3	0.0	0.0	79.0	95000	4	0.0	0.0	191.0	296000	2	0.0	0.0	220.0	170000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	20	35.2	750.0	1142.0	1234000	11	14.7	90.0	394.0	526500	5	5.8	0.0	276.0	225000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	13	41.7	0.0	532.0	515500	23.95
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL I	13	41.7	0.0	532.0	515500	23.95
CL	3	0.0	180.0	85.0	103000	4.79
CA	5	0.0	365.0	380.0	452000	21.00
CL+I	1	1.0	25.0	30.0	35000	1.63
CA+I	4	6.0	270.0	265.0	304000	14.12
TOTAL C	13	7.0	840.0	760.0	894000	41.53
TM+BD	1	7.0	0.0	30.0	15000	.70
DC	10	0.0	0.0	535.0	608000	28.25
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL	37	55.7	840.0	1857.0	2032500	94.43
POPULATION DE LA REGION					2152500	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					120000	5.57

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
18	3.	0.0	125.0	115.0	147000.	46.47
28	8.	19.6	140.0	330.0	332000.	99.06
36	4.	11.5	0.0	158.0	120500.	48.49
37	7.	3.0	200.0	378.0	392000.	81.91
41	5.	7.2	130.0	180.0	214000.	75.44
45	10.	14.4	245.0	696.0	827000.	168.71

T. 20 : Région Champagne-Ardennes

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	1	1.0	0.0	8.0	9000	1	1.0	0.0	8.0	9000	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	1	1.0	0.0	8.0	9000	1	1.0	0.0	8.0	9000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	1	0.0	40.0	55.0	60000	1	7.0	0.0	20.0	22000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	5.0	210.0	175.0	180000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	2	5.0	250.0	230.0	240000	1	7.0	0.0	20.0	22000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	3	0.0	0.0	203.0	213000	2	0.0	0.0	130.0	155000	3	0.0	0.0	245.0	296000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	0.0	214.0	260000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	6	6.0	250.0	441.0	462000	6	8.0	0.0	372.0	446000	3	0.0	0.0	245.0	296000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	2	2.0	0.0	16.0	18000	1.35
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL I	2	2.0	0.0	16.0	18000	1.35
CL	2	7.0	40.0	75.0	82000	6.13
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	1	5.0	210.0	175.0	180000	13.46
TOTAL C	3	12.0	250.0	250.0	262000	19.60
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
DC	8	0.0	0.0	578.0	664000	49.67
DCC	2	0.0	0.0	214.0	260000	19.45
TOTAL	15	14.0	250.0	1058.0	1204000	90.06
POPULATION DE LA REGION					1336832	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					132832	9.94

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
08	3.	0.0	0.0	379.0	467000.	150.98
10	3.	7.0	0.0	153.0	155000.	54.42
51	8.	7.0	250.0	496.0	553000.	104.26
52	1.	0.0	0.0	30.0	29000.	13.66

T. 21 : Région Corse

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	50.0	60000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	50.0	60000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	1	1.5	0.0	6.0	8000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1.5	0.0	10.0	600
DC	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	60.0	55000	0	0.0	0.0	0.0	0
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	1	1.5	0.0	6.0	8000	2	0.0	50.0	110.0	115000	1	1.5	0.0	10.0	600

INST. EN SERVICE EN 1981						
	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	1	0.0	50.0	50.0	60000	22.24
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	1	0.0	50.0	50.0	60000	22.24
TM+BD	3	13.0	0.0	46.0	48600	18.01
DC	1	0.0	0.0	60.0	55000	20.38
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL	5	13.0	50.0	156.0	163600	60.63
POPULATION DE LA REGION					269831	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					106231	39.37

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
20	5.	13.0	50.0	156.0	163600.	60.63

T. 22 : Région Franche-Comté

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	3	8.2	0.0	130.0	143000	1	.9	0.0	4.0	4000	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	2	15.2	0.0	247.0	260000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	23.4	0.0	377.0	403000	1	.9	0.0	4.0	4000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	1	0.0	50.0	30.0	30000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	1	3.0	240.0	130.0	140000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	1	0.0	50.0	30.0	30000	1	3.0	240.0	130.0	140000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	6	40.0	0.0	119.0	135000	1	6.0	0.0	10.0	10000
DC	2	0.0	0.0	55.0	60000	1	0.0	0.0	25.0	30000	1	0.0	0.0	15.0	16000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	8	23.4	50.0	462.0	493000	9	43.9	240.0	278.0	309000	2	6.0	0.0	25.0	26000

INST. EN SERVICE EN 1981						
	NB UNITES.	D. CAPACITE NOMINALE T/H	T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	7	11.8	0.0	141.0	153500	14.48
IR	2	15.2	0.0	247.0	260000	24.52
TOTAL I	9	27.0	0.0	388.0	413500	39.00
CL	1	0.0	50.0	30.0	30000	2.83
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	1	3.0	240.0	130.0	140000	13.20
TOTAL C	2	3.0	290.0	160.0	170000	16.03
TM+BD	7	46.0	0.0	129.0	145000	13.68
DC	4	0.0	0.0	95.0	106000	10.00
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL	22	76.0	290.0	772.0	834500	78.70
POPULATION DE LA REGION					1060317	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					225817	21.30

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
25	6.	32.2	240.0	367.0	397000.	84.27
39	8.	22.8	50.0	133.0	142500.	59.66
70	5.	3.0	0.0	145.0	161000.	72.44
90	3.	18.0	0.0	127.0	134000.	104.59

T. 23 : Région Ile-de-France

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	4	44.0	0.0	570.0	693000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	3	192.0	0.0	5400.0	5400000	2	35.0	0.0	380.0	435000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	7	236.0	0.0	5970.0	6093000	2	35.0	0.0	380.0	435000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	1	0.0	150.0	150.0	155000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	200.0	100.0	100000
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	2	3.0	230.0	165.0	160000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	5	12.7	415.0	396.0	421000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	8	15.7	795.0	711.0	736000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	200.0	100.0	100000
TM+BD	3	14.2	175.0	380.0	334000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	1	0.0	0.0	1000.0	1000000	3	0.0	0.0	750.0	750000	1	0.0	0.0	75.0	80000
DCC	4	0.0	0.0	2380.0	2380000	2	0.0	0.0	150.0	150000	1	0.0	0.0	600.0	600000
TOTAL	23	265.9	970.0	10441.0	10543000	7	35.0	0.0	1280.0	1335000	3	0.0	200.0	775.0	780000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	4	44.0	0.0	570.0	693000	7.07
IR	5	227.0	0.0	5780.0	5835000	59.49
TOTAL I	9	271.0	0.0	6350.0	6528000	66.55
CL	2	0.0	350.0	250.0	255000	2.60
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	2	3.0	230.0	165.0	160000	1.63
CA+I	5	12.7	415.0	396.0	421000	4.29
TOTAL C	9	15.7	995.0	811.0	836000	8.52
TM+BD	3	14.2	175.0	380.0	334000	3.41
DC	5	0.0	0.0	1825.0	1830000	18.66
DCC	7	0.0	0.0	3130.0	3130000	31.91
TOTAL	33	300.9	1170.0	12496.0	12658000	129.05
POPULATION DE LA REGION					9808524	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					-2849476	-29.05

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
77	11.	20.0	470.0	2365.0	2359000.	312.14
78	4.	35.2	0.0	930.0	1050000.	97.02
91	4.	15.0	170.0	950.0	930000.	100.75
92	2.	68.0	200.0	1900.0	1900000.	132.07
93	2.	24.0	0.0	1500.0	1500000.	113.45
94	1.	100.0	0.0	2400.0	2400000.	197.42
95	9.	38.7	330.0	2451.0	2519000.	299.57

T. 24 : Région Languedoc-Roussillon

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	7	10.2	0.0	57.5	76500	3	5.4	0.0	36.0	33000	2	4.0	0.0	68.0	85000
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	7	10.2	0.0	57.5	76500	3	5.4	0.0	36.0	33000	2	4.0	0.0	68.0	85000
CL	4	7.0	180.0	137.0	128000	1	2.5	0.0	10.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	1	0.0	60.0	12.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	2	3.5	150.0	113.5	55000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	1.0	30.0	17.0	18500	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	8	11.5	420.0	279.5	216500	1	2.5	0.0	10.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	4	15.5	60.0	154.0	146000	4	26.0	0.0	95.0	104000	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	8	0.0	0.0	550.0	577000	2	0.0	0.0	36.0	36000	2	0.0	0.0	45.0	45000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	25.0	25000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	27	37.2	480.0	1041.0	1016000	11	33.9	0.0	202.0	213000	4	4.0	0.0	113.0	130000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	13	22.6	0.0	186.5	224500	12.55
IR	1	1.5	0.0	15.0	18000	1.01
TOTAL I	14	24.1	0.0	201.5	242500	13.55
CL	5	9.5	180.0	147.0	143000	7.99
CA	1	0.0	60.0	12.0	15000	.84
CL+I	2	3.5	150.0	113.5	55000	3.07
CA+I	1	1.0	30.0	17.0	18500	1.03
TOTAL C	9	14.0	420.0	289.5	231500	12.94
TM+BD	8	41.5	60.0	249.0	250000	13.97
DC	14	0.0	0.0	661.0	691000	38.62
DCC	1	0.0	0.0	25.0	25000	1.40
TOTAL	46	79.6	480.0	1426.0	1440000	80.48
POPULATION DE LA REGION					1789174	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					349174	19.52

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
11	7.	16.5	50.0	147.0	186000.	68.29
30	12.	21.4	80.0	409.0	404000.	81.69
34	13.	17.0	200.0	584.0	555000.	85.62
48	1.	7.0	0.0	10.0	12000.	16.04
66	13.	17.7	150.0	276.0	283000.	135.08

T. 25 : Région Limousin

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	1	10.5	0.0	190.0	100000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	1	10.5	0.0	190.0	100000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	1	6.5	0.0	30.0	32000	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	2	0.0	0.0	25.0	22000	2	0.0	0.0	27.0	33000	1	0.0	0.0	16.0	18000
DCC	1	0.0	0.0	16.0	15000	2	0.0	0.0	242.0	265000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	4	10.5	0.0	231.0	137000	5	6.5	0.0	299.0	330000	1	0.0	0.0	16.0	18000

INST. EN SERVICE EN 1981

	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
IR	1	10.5	0.0	190.0	100000	13.54
TOTAL I	1	10.5	0.0	190.0	100000	13.54
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TM+BD	1	6.5	0.0	30.0	32000	4.33
DC	6	0.0	0.0	83.0	91000	12.32
DCC	3	0.0	0.0	258.0	280000	37.90
TOTAL	11	17.0	0.0	561.0	503000	68.09
POPULATION DE LA REGION					738726	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					235726	31.91

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
19	3.	17.0	0.0	232.0	139000.	57.83
23	2.	0.0	0.0	29.0	30000.	20.52
87	6.	0.0	0.0	300.0	334000.	94.65

T. 26 : Région Lorraine

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	1	.6	0.0	8.0	10000	2	8.5	0.0	110.0	115000	2	2.0	0.0	30.0	32000
IR	2	33.4	0.0	520.0	560000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	3	34.0	0.0	528.0	570000	2	8.5	0.0	110.0	115000	2	2.0	0.0	30.0	32000
CL	1	0.0	60.0	45.0	47000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	1	0.0	20.0	16.0	19000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	2	0.0	80.0	61.0	66000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	1	20.0	0.0	60.0	45000	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	2	0.0	0.0	50.0	21000	7	0.0	0.0	407.0	271000	4	0.0	0.0	202.0	225000
DCC	2	0.0	0.0	295.0	300000	2	0.0	0.0	152.0	180000	1	0.0	0.0	16.0	18000
TOTAL	9	34.0	80.0	934.0	957000	12	28.5	0.0	729.0	611000	7	2.0	0.0	248.0	275000

INST. EN SERVICE EN 1981

	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	6	12.1	0.0	158.0	167000	7.16
IR	2	33.4	0.0	520.0	560000	24.03
TOTAL I	8	45.5	0.0	678.0	727000	31.19
CL	1	0.0	60.0	45.0	47000	2.02
CA	1	0.0	20.0	16.0	19000	.82
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	2	0.0	80.0	61.0	66000	2.83
TM+BD	1	20.0	0.0	60.0	45000	1.93
DC	14	0.0	0.0	674.0	532000	22.82
DCC	5	0.0	0.0	463.0	498000	21.37
TOTAL	30	65.5	80.0	1936.0	1868000	80.14
POPULATION DE LA REGION					2330821	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					462821	19.86

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
54	8.	21.4	80.0	831.0	746000.	103.24
55	2.	0.0	0.0	50.0	50000.	24.52
57	10.	38.0	0.0	798.0	820000.	81.48
88	10.	6.1	0.0	257.0	252000.	63.32

T. 27 : Région Midi-Pyrénées

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	2	3.0	0.0	27.0	28000	7	9.7	0.0	75.0	85500	2	1.8	0.0	28.0	35000
IR	1	25.5	0.0	400.0	400000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	3	28.5	0.0	427.0	428000	7	9.7	0.0	75.0	85500	2	1.8	0.0	28.0	35000
CL	2	0.0	65.0	52.0	55000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	1	0.0	30.0	32.0	50000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	1.0	15.0	17.0	15000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	4	1.0	110.0	101.0	120000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	3	14.5	0.0	64.0	45000	6	43.0	0.0	130.0	147000	4	38.0	0.0	112.0	137000
DC	8	0.0	0.0	364.0	399000	6	0.0	0.0	110.0	113000	1	0.0	0.0	22.0	25000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	12.0	15000
TOTAL	18	44.0	110.0	956.0	992000	19	52.7	0.0	315.0	345500	8	39.8	0.0	174.0	212000

INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	12	15.4	0.0	138.0	157500	6.94
IR	1	25.5	0.0	400.0	400000	17.63
TOTAL I	13	40.9	0.0	538.0	557500	24.58
CL	2	0.0	65.0	52.0	55000	2.42
CA	1	0.0	30.0	32.0	50000	2.20
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	1	1.0	15.0	17.0	15000	.66
TOTAL C	4	1.0	110.0	101.0	120000	5.29
TM+BD	15	112.5	0.0	356.0	382000	16.84
DC	17	0.0	0.0	567.0	609000	26.85
DCC	2	0.0	0.0	24.0	30000	1.32
TOTAL	51	154.4	110.0	1586.0	1698500	74.88
POPULATION DE LA REGION					2268245	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					569745	25.12

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
09	7.	13.0	40.0	93.0	99000.	71.81
12	4.	19.0	0.0	72.0	88000.	31.62
31	13.	69.4	40.0	693.0	721000.	92.74
32	4.	10.9	0.0	190.0	208000.	118.61
46	4.	9.8	0.0	68.0	79000.	52.41
65	7.	23.5	0.0	240.0	221000.	97.26
81	10.	8.8	0.0	188.0	219500.	64.94
82	2.	0.0	30.0	42.0	63000.	34.37

T. 28 : Région Nord-Pas de Calais

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	9	77.9	0.0	1551.0	1600000	4	31.7	0.0	416.0	447000	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	2	14.0	0.0	300.0	308000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	9	77.9	0.0	1551.0	1600000	6	45.7	0.0	716.0	755000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	1	0.0	120.0	120.0	190000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	6.0	75.0	130.0	115000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	2	6.0	195.0	250.0	305000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	3	0.0	0.0	80.0	82000	5	0.0	0.0	105.0	100000	0	0.0	0.0	0.0	0
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	5	0.0	0.0	570.0	500000	3	0.0	0.0	200.0	210000
TOTAL	14	83.9	195.0	1881.0	1987000	16	45.7	0.0	1391.0	1355000	3	0.0	0.0	200.0	210000

INST. EN SERVICE EN 1981						
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	14	111.6	0.0	1987.0	2067000	52.81
IR	3	24.0	0.0	450.0	448000	11.45
TOTAL I	17	135.6	0.0	2437.0	2515000	64.26
CL	1	0.0	120.0	120.0	190000	4.85
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	1	6.0	75.0	130.0	115000	2.94
TOTAL C	2	6.0	195.0	250.0	305000	7.79
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
DC	8	0.0	0.0	185.0	182000	4.65
DCC	8	0.0	0.0	770.0	710000	18.14
TOTAL	35	141.6	195.0	3642.0	3712000	94.84
POPULATION DE LA REGION					3913773	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					201773	5.16

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
59	21.	89.5	120.0	2129.0	2257000.	89.89
62	14.	52.1	75.0	1513.0	1455000.	103.70

T. 29 : Région Basse-Normandie

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITÉ NOMINALE T/H	CAPACITÉ NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	5	30.5	0.0	540.0	520000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1.0	0.0	10.0	12000
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	30.5	0.0	540.0	520000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1.0	0.0	10.0	12000
CL	1	0.0	50.0	12.0	10000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	1	0.0	50.0	12.0	10000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	2	20.0	0.0	85.0	80000	4	41.0	0.0	160.0	145000	1	5.0	0.0	15.0	15000
DC	1	0.0	0.0	15.0	15000	1	0.0	0.0	30.0	30000	5	0.0	0.0	160.0	160000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	9	50.5	50.0	652.0	625000	5	41.0	0.0	190.0	175000	7	6.0	0.0	185.0	187000

INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	6	31.5	0.0	550.0	532000	40.73
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL I	6	31.5	0.0	550.0	532000	40.73
CL	1	0.0	50.0	12.0	10000	.77
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	1	0.0	50.0	12.0	10000	.77
TM+BD	8	74.0	0.0	280.0	260000	19.91
DC	8	0.0	0.0	225.0	245000	18.76
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL	23	105.5	50.0	1067.0	1047000	80.16
POPULATION DE LA REGION					1306152	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					259152	19.84

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
14	11.	49.5	50.0	667.0	612000.	109.10
50	7.	34.0	0.0	235.0	235000.	52.03
61	5.	22.0	0.0	165.0	200000.	68.14

T. 30 : Région Haute-Normandie

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	5	16.6	0.0	161.0	176000	1	3.0	0.0	50.0	60000	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	3	46.0	0.0	587.0	565000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	8	62.6	0.0	748.0	741000	1	3.0	0.0	50.0	60000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	2	6.0	25.0	43.0	40000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	1	0.0	25.0	20.0	24000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	10.0	0.0	40.0	40000
CL+I	1	1.0	50.0	25.0	30000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	4	7.0	100.0	88.0	94000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	10.0	0.0	40.0	40000
TM+BD	4	30.0	0.0	122.0	135000	1	10.0	0.0	60.0	60000	1	8.0	0.0	16.0	16000
DC	4	0.0	0.0	123.0	124000	4	0.0	0.0	51.0	53000	1	0.0	0.0	14.0	14000
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	30.0	31000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	20	99.6	100.0	1081.0	1094000	7	13.0	0.0	191.0	204000	3	18.0	0.0	70.0	70000

INST. EN SERVICE EN 1981						
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	6	19.6	0.0	211.0	236000	14.79
IR	3	46.0	0.0	587.0	565000	35.41
TOTAL I	9	65.6	0.0	798.0	801000	50.20
CL	2	6.0	25.0	43.0	40000	2.51
CA	2	10.0	25.0	60.0	64000	4.01
CL+I	1	1.0	50.0	25.0	30000	1.88
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	5	17.0	100.0	128.0	134000	8.40
TM+BD	6	48.0	0.0	198.0	211000	13.22
DC	10	0.0	0.0	200.0	203000	12.72
DCC	1	0.0	0.0	30.0	31000	1.94
TOTAL	31	130.6	100.0	1354.0	1380000	86.48
POPULATION DE LA REGION					1595695	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					215695	13.52

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
27	9.	22.0	50.0	284.0	290000.	68.57
76	22.	108.6	50.0	1070.0	1090000.	92.94

T. 31 : Région Pays de la Loire

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	4	7.8	0.0	115.0	136000	1	20.0	0.0	250.0	270000	1	1.5	0.0	10.0	10000
IR	1	15.0	0.0	170.0	160000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	22.8	0.0	285.0	296000	1	20.0	0.0	250.0	270000	1	1.5	0.0	10.0	10000
CL	0	0.0	0.0	0.0	0	6	18.0	335.0	193.0	235000	2	20.0	0.0	50.0	65000
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	10.0	0.0	10.0	8000
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	0	0.0	0.0	0.0	0	6	18.0	335.0	193.0	235000	3	30.0	0.0	60.0	73000
TM+BD	1	6.0	0.0	30.0	30000	4	30.0	0.0	97.0	122000	2	15.0	0.0	60.0	65000
DC	3	0.0	0.0	155.0	137000	2	0.0	0.0	70.0	62000	5	0.0	0.0	115.0	128000
DCC	3	0.0	0.0	520.0	520000	1	0.0	0.0	76.0	70000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	12	28.8	0.0	990.0	983000	14	68.0	335.0	686.0	759000	11	46.5	0.0	245.0	276000

INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	7	30.5	0.0	411.0	432000	15.61
IR	2	17.0	0.0	182.0	173000	6.25
TOTAL I	9	47.5	0.0	593.0	605000	21.86
CL	9	44.0	335.0	263.0	320000	11.56
CA	1	10.0	0.0	10.0	8000	.29
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	10	54.0	335.0	273.0	328000	11.85
TM+BD	7	51.0	0.0	187.0	217000	7.84
DC	10	0.0	0.0	340.0	327000	11.82
DCC	4	0.0	0.0	596.0	590000	21.32
TOTAL	40	152.5	335.0	1989.0	2067000	74.70
POPULATION DE LA REGION					2767163	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					700163	25.30

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
44	9.	16.0	0.0	720.0	725000.	77.58
49	9.	27.8	0.0	478.0	451000.	71.60
53	5.	35.0	0.0	119.0	150000.	57.30
72	7.	36.5	0.0	385.0	430000.	87.69
85	10.	37.2	335.0	287.0	311000.	69.01

T. 32 : Région Picardie

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	3	12.5	0.0	100.0	117000	1	1.0	0.0	6.0	6000	0	0.0	0.0	0.0	0
IR	2	3.6	0.0	80.0	48000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	5	16.1	0.0	180.0	165000	1	1.0	0.0	6.0	6000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL	1	0.0	80.0	35.0	40000	1	0.0	32.0	30.0	32000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	1	0.0	80.0	35.0	40000	1	0.0	32.0	30.0	32000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	3	0.0	0.0	455.0	255000	5	0.0	0.0	255.0	213000	0	0.0	0.0	0.0	0
DCC	6	0.0	0.0	800.0	883000	3	0.0	0.0	320.0	316000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	15	16.1	80.0	1470.0	1343000	10	1.0	32.0	611.0	567000	0	0.0	0.0	0.0	0

INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	4	13.5	0.0	106.0	123000	7.33
IR	2	3.6	0.0	80.0	48000	2.86
TOTAL I	6	17.1	0.0	186.0	171000	10.19
CL	2	0.0	112.0	65.0	72000	4.29
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	2	0.0	112.0	65.0	72000	4.29
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
DC	8	0.0	0.0	710.0	468000	27.88
DCC	9	0.0	0.0	1120.0	1199000	71.43
TOTAL	25	17.1	112.0	2081.0	1910000	113.78
POPULATION DE LA REGION					1678644	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					-231356	-13.78

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
02	8.	4.6	0.0	881.0	646000.	121.01
60	13.	8.0	80.0	1035.0	1090000.	179.77
80	4.	4.5	32.0	165.0	174000.	32.31

T. 33 : Région Poitou-Charente

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	1	6.0	0.0	80.0	80000	1	5.0	0.0	120.0	16400	1	.9	0.0	15.0	17000
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	2.0	0.0	35.0	30000
TOTAL I	1	6.0	0.0	80.0	80000	1	5.0	0.0	120.0	16400	2	2.9	0.0	50.0	47000
CL	1	0.0	30.0	70.0	10000	1	8.0	0.0	54.0	52000	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	40.0	40.0	17000	0	0.0	0.0	0.0	0
CL+I	1	0.0	96.0	92.0	100000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	2	0.0	126.0	162.0	110000	2	8.0	40.0	94.0	69000	0	0.0	0.0	0.0	0
TM+BD	0	0.0	0.0	0.0	0	2	28.0	0.0	170.0	145300	1	4.0	0.0	30.0	35000
DC	1	0.0	0.0	20.0	25000	6	0.0	0.0	103.0	132000	7	0.0	0.0	150.0	167000
DCC	1	0.0	0.0	140.0	150000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL	5	6.0	126.0	402.0	365000	11	41.0	40.0	487.0	362700	10	6.9	0.0	230.0	249000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	3	11.9	0.0	215.0	113400	7.42
IR	3	8.5	0.0	125.0	135000	8.83
TOTAL I	6	20.4	0.0	340.0	248400	16.26
CL	3	20.0	30.0	164.0	107000	7.00
CA	1	0.0	40.0	40.0	17000	1.11
CL+I	1	0.0	96.0	92.0	100000	6.54
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
TOTAL C	5	20.0	166.0	296.0	224000	14.66
TM+BD	3	32.0	0.0	200.0	180300	11.80
DC	15	0.0	0.0	283.0	336000	21.99
DCC	1	0.0	0.0	140.0	150000	9.82
TOTAL	30	72.4	166.0	1259.0	1138700	74.52
POPULATION DE LA REGION					1528118	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					389418	25.48

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
16	9.	12.0	96.0	251.0	266000.	78.92
17	12.	54.4	70.0	640.0	465700.	93.54
79	3.	6.0	0.0	113.0	123000.	36.63
86	6.	0.0	0.0	255.0	284000.	79.47

T. 34 : Région Provence-Côte d'Azur

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	13	39.8	0.0	405.5	402000	11	27.6	0.0	311.1	301200	2	1.0	0.0	2.3	2000
IR	0	0.0	0.0	0.0	0	1	24.0	0.0	576.0	400000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	13	39.8	0.0	405.5	402000	12	51.6	0.0	887.1	701200	2	1.0	0.0	2.3	2000
CL	1	0.0	25.0	24.0	24700	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA	2	0.0	160.0	80.0	129000	1	0.0	80.0	60.0	70000	1	0.0	90.0	64.0	80000
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	0	0.0	0.0	0.0	0	1	1.0	80.0	50.0	60000	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	3	0.0	185.0	104.0	153700	2	1.0	160.0	110.0	130000	1	0.0	90.0	64.0	80000
TM+BD	8	50.5	230.0	419.0	458000	5	49.0	25.0	205.0	246000	2	5.5	0.0	14.0	11000
DC	2	0.0	0.0	460.0	580000	3	0.0	0.0	30.0	41200	3	0.0	0.0	18.5	21500
DCC	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	100.0	100000	1	0.0	0.0	10.0	12000
TOTAL	26	90.3	415.0	1388.5	1593700	23	101.6	185.0	1332.1	1218400	9	6.5	90.0	108.8	126500

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB D'UNITES.	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J.	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE.	O/O
I	28	70.9	0.0	733.9	724200	19.70
IR	1	24.0	0.0	576.0	400000	10.88
TOTAL I	29	94.9	0.0	1309.9	1124200	30.58
CL	1	0.0	25.0	24.0	24700	.67
CA	5	1.5	330.0	209.0	283500	7.71
CL+I	0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
CA+I	1	1.0	80.0	50.0	60000	1.63
TOTAL C	7	2.5	435.0	283.0	368200	10.02
TM+BD	17	110.0	255.0	650.0	727500	19.79
DC	8	0.0	0.0	508.5	642700	17.48
DCC	3	0.0	0.0	260.0	212000	5.77
TOTAL	64	207.4	690.0	3011.4	3074600	83.65
POPULATION DE LA REGION					3675730	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					601130	16.35

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
04	9.	1.5	80.0	69.4	80500.	71.76
05	7.	17.0	0.0	93.0	122500.	125.82
06	19.	74.6	80.0	1061.0	867100.	106.17
13	17.	43.5	170.0	732.0	768500.	47.06
83	8.	54.0	80.0	646.0	781000.	124.74
84	4.	16.8	280.0	410.0	455000.	116.53

T. 35 : Région Rhône-Alpes

	INST. ANTERIEURES A 1975					INST. M.E.S EN 75/76/77/78					INST. M.E.S EN 79/80				
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE
I	8	25.9	0.0	290.0	317000	15	31.2	0.0	338.0	386000	4	5.5	0.0	24.0	25000
IR	2	52.4	0.0	990.0	1400000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL I	10	78.3	0.0	1280.0	1717000	15	31.2	0.0	338.0	386000	4	5.5	0.0	24.0	25000
CL	1	0.0	50.0	25.0	35000	0	0.0	0.0	0.0	0	1	10.0	0.0	60.0	60000
CA	1	0.0	120.0	80.0	90000	1	0.0	40.0	25.0	28000	1	0.0	60.0	40.0	50000
CL+I	1	0.0	40.0	35.0	45000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
CA+I	1	1.8	40.0	52.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL C	4	1.8	250.0	192.0	170000	1	0.0	40.0	25.0	28000	2	10.0	60.0	100.0	110000
TM+BD	8	88.5	0.0	457.0	460000	15	104.0	0.0	418.0	479000	0	0.0	0.0	0.0	0
DC	5	0.0	0.0	139.0	150000	7	0.0	0.0	310.0	332000	2	0.0	0.0	23.0	27000
DCC	3	0.0	0.0	255.0	277000	1	0.0	0.0	20.0	32000	1	0.0	0.0	70.0	100000
TOTAL	30	168.6	250.0	2323.0	2774000	39	135.2	40.0	1111.0	1257000	9	15.5	60.0	217.0	262000

	INST. EN SERVICE EN 1981					
	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
I	30	65.8	0.0	673.0	752000	15.73
IR	3	54.4	0.0	1010.0	1425000	29.81
TOTAL I	33	120.2	0.0	1683.0	2177000	45.54
CL	2	10.0	50.0	85.0	95000	1.99
CA	3	0.0	220.0	145.0	168000	3.51
CL+I	1	0.0	40.0	35.0	45000	.94
CA+I	1	1.8	40.0	52.0	0	0.00
TOTAL C	7	11.8	350.0	317.0	308000	6.44
TM+BD	23	192.5	0.0	875.0	939000	19.64
DC	14	0.0	0.0	472.0	509000	10.65
DCC	5	0.0	0.0	345.0	409000	8.56
TOTAL	82	324.5	350.0	3692.0	4342000	90.82
POPULATION DE LA REGION					4780723	100.00
POPULATION NON DESSERVIE					438723	9.18

DPT	NB UNITES	CAPACITE NOMINALE T/H	CAPACITE NOMINALE T/J	TONNAGE J.M.R.T.	POPULATION DESSERVIE	O/O
01	9.	28.8	0.0	210.0	227300.	60.38
07	4.	8.8	60.0	95.0	98000.	38.12
26	4.	0.0	90.0	105.0	152000.	42.01
38	18.	47.8	0.0	576.0	602000.	69.97
42	9.	64.6	40.0	530.0	603500.	81.29
69	10.	46.3	40.0	1379.0	1769000.	123.74
73	13.	37.5	0.0	351.0	407200.	133.46
74	15.	90.7	120.0	446.0	483000.	107.86

4 — Inventaire des installations par département

Les tableaux qui suivent donnent, par ordre *chronologique,* pour chaque département, la liste des installations en service au *1er janvier 1982* ou en projet.

Pour la lecture de l'inventaire on pourra se reporter au § *1.4.* pour les définitions des différentes colonnes et des abréviations utilisées.

Des *erreurs* de transcription ou des omissions ont bien évidemment pu se produire. Afin de permettre d'améliorer la qualité de cet inventaire, et de le tenir à jour, il est demandé au lecteur de bien vouloir *les signaler,* et de faire connaître au *Ministère de l'Environnement* les nouveaux projets d'installation. A cet effet, un modèle de rectificatif est joint en *annexe A2.*

01 — AIN

Tonnage / an + Nbre de jours de fonct°

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE (75000 HAB.)	BOURG-EN-BRESSE	I	INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.	FOUR OFAG	1X 4.4T/H.	72 T/J	69	STE-EQUPT-DPT-AIN. (SEDA)	EN REGIE
COMMUNE OYONNAX (72000 HAB.)	GROISSIAT	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	2X 2.5T/H.	70 T/J	AVR 74	SEDA	STE TRIGA
COMMUNE DE VIEU IZENAVE (2000 HAB.)	VIEU D'IZENAVE.	I	STE PECHOUX	FOUR PECHOUX.	1X 1T/H.	2 T/J	77	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM DE MONTLUEL (20000 HAB.)	MONTLUEL	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	18 T/J	MAR 77	D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE DE MANDRANS (2500 HAB.)		I	STE MULLER	FOUR MULLER	1X 0.6T/H.	2 T/J	JUN 77	D.D.A.	EN REGIE
DISTRICT DE LA PLAINE DE L AIN (30000 HAB.)	CARRIERES RUDIGOZ	BD	STE SIGCURE	BROY GONDARD.	1X 10T/H.	25 T/J	78	BETERALP	EN REGIE

01 — AIN (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE BELLEY (12000 HAB.)	BELLEY	I	STE FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 1T/H.	10 T/J	78.	S.T.M.	EN REGIE
SIVOM DE NANTUA (1800 HAB.)	LALLEYRIAT	I	STE PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.8T/H.	4 T/J	78.	S.T.M.	EN REGIE
SIVOM DE BAGE (12000 HAB.)	FEILLENS	I	STE FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 1T/H.	7 T/J	81.	D.D.E. D.D.A	EN REGIE

02 — AISNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIRTOM DE LA REGION DE LAON (42000 HAB.)	LAON	DC				200 T/J	59.		EN REGIE
DISTRICT DE SAINT-QUENTIN (70000 HAB.)	CHEMIN DE MORCOURT A OMISSY	BD+I	STE TUNZINI	STREIT	1X 180T/J.	90 T/J	JAN 67.	STE EQUPT-DPT.AISNE (SEDA)	CHAUFFAGE E PICARDIE (CUREP)
				S.B.GONDARD F.BABCOK	1X 10T/H.				
SIVOM DE CHAUNY LA FERE (48000 HAB.)	1)"LE PONT DES VACHES" A TERGNIER	IR	SOCEA	FOUR ALBERTI. S.IBISOC	1X 1.8T/H.	40 T/J	SEP 72.	D.D.E.	SOCEA
	2)CHAUNY	IR	SOCEA	FOUR ALBERTI. S.IBISOC	1X 1.8T/H.	40 T/J	DEC 75.	D.D.E.	SOCEA
(200000 HAB.)	VAUXAILLON	DC				225 T/J	73.		STE ORDURES SERVICE
(220000 HAB.)	LA CHAPELLE MONTHODON	DCC				240 T/J	75.		STE ORDURES SERVICE

02 — AISNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE
(100000 HAB.)	FRANCILLY SELENCY	DC				100 T/J	76.
COMMUNE DE MEZIERES (6000 HAB.)	MEZIERES	I	STE ATHANOR		1X 1T/H.	6 T/J	77.
(30000 HAB.)	CHEVREGNY	DC				30 T/J	78.
COMMUNE DE SOISSONS	VILLENEUVE	T		MARREL		40 T/J	79.

03 — ALLIER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DE VICHY CUSSET BELLERIVE (60000 HAB.)	CUSSET	DC				60 T/J	72.		MONIN ORDURES SERVICES
SICTOM DE LA REGION MONTLUCONNAISE (45000 HAB.)	"GIVRETTE" A DOMMERAT	BD	SUAL	BROY.GONDARD	1X 8T/H.	30 T/J	SEP 75.	D.D.A.	SUAL
SICTOM DE LA REGION MONTLUCONNAISE (65000 HAB.)	CHAMBLET	BD	SUAL	BROY.DRAGON	1X 10T/H.	70 T/J	79.	D.D.A.	SUAL
SICTOM NORD ALLIER (80000 HAB.)	CHEZY	BD	SOCEA	BROY.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	PREVIS.45T/J	JAN 79.	D.D.A.	SOCEA
SICTOM SUD ALLIER (70000 HAB.)	BAYET	IR		FOUR VOLUND	1X 4T/H.	100 T/J	81.	D.D.A.	

04 — ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE MANOSQUE (24700 HAB.)	"LA FITO" A MANOSQUE	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 25T/J.	24 T/J	JUL 69.	CABINET D'ETUDES RUBY	EN REGIE
				BROY GONDARD.	1X 5T/H.				
COMMUNE DE DIGNE. (16000 HAB.)	"LA CORNERIE" A MALLEMOISSON.	BD	STE GONDARD	GONDARD	1X 30T/J.	12 T/J	FEV 74.	D.D.A.	STE-EAUX DE ALPES-HAUT PROVENCE
				BROY-GONDARD.	1X 5T/H.				
SIVM DE LA REGION DE BARCELONNETTE (23000 HAB.)	PLAN-DE-CROIX FAUCON-BARCE--LONNETTE	BD	STE GONDARD	GONDARD	1X 25T/J.	20 T/J	75.	D.D.A.	STE EAUX-DE ALPES-HAUT PROVENCE
				BROY.GONDARD.	1X 5T/H.				
COMMUNE DE LA BRILLANNE (600 HAB.)		I	EPHREM		1X 0.5T/H.	0.6 T/JH.SAIS. 1.5T/JSAISON.	78.		
SIVOM DE SEYNE (1200 HAB.)	SELONNET	DC				2 T/JH.SAIS. 10T/JSAISON.	78.		
SIVOM DU HT VERDON (5000 HAB.)	VILLARS	DC				1.5 T/JH.SAIS. 10T/JSAISON.	79.		
COMMUNE DE ST JULIEN (1000 HAB.)		I	EPHREM		1X 0.5T/H.	0.5 T/JH.SAIS. 1.5T/JSAISON.	80.		
SIVOM DE ST ANDRE (1000 HAB.)	ST ANDRE	I	EPHREM		1X 0.5T/H.	1.8 T/JH.SAIS. 4.4T/JSAISON.	80.		
COMMUNE DE SISTERON (8000 HAB.)	MISON	DC				7 T/JH.SAIS. 12T/JSAISON.	80.		

05 — HAUTES-ALPES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE GAP (32000 HAB.)	"SAINT JEAN" A GAP	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	24 T/J	69.	S.T.M.	EN REGIE
S.I.V.M.DE L'EMBRUNAIS (5000 - 15000 HAB.)	"PRALONG"A EMBRUN	BD	STE GONDARD	BROY GONDARD.	1X 5T/H.	5 T/JH SAIS. 15T/J SAIS	AOU 74.	D.D.A.	STE EAUX DE HAUTE-PROVENCE
COMMUNE DE BRIANCON (30000 HAB.)	"MALLEFOSSE" A. BRIANCON	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2T/H.	25 T/J	OCT 74.	S.T.M.	STE TRIGA
SIVM DE CHAMPSAUR (20000 HAB.)	ST JULIEN	DC				14 T/J	77.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M. DE L'ARGENTIERE (20000 HAB.)	L'ARGENTIERE	DC				14 T/J	78.	D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE DE CEILLAC (2500 HAB.)	CEILLAC	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 1T/H.	2 T/J	81.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M. DU QUEYRAS (13000 HAB.)	CHATEAU VILLEVIEILLE	I	STE SIGOURE		1X 1T/H.	9 T/J	81.	D.D.A.	EN REGIE

06 — ALPES-MARITIMES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM DE SAINT PAUL DE VENCE (49000 - 65000 HAB.)	CAGNES S/MER ROUTE DE VENCE	CA	SOCEA	DANO	1X 80T/J.		65.	D D E	SOCEA
				B MPI SOCEA	1X 5T/H.				
COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS. (6000 HAB.)	TOURRETTE-LEVENS	I	E.G.A.-SEFI	FOUR BERNARD.	1X 1.5T/H.	5 T/J	67.	D.D.E.	EN REGIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE VILLEFRANCHE (42000 HAB.)	EZE (COL D'EZE)	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	2X 5T/H.	40 T/J	68.	M.BRONZO	SATOM
COMMUNE DU MOULINET (1000 HAB.)	MOULINET	I	ETS DUPEUX	FOUR DUPEUX	1X 0.8T/H.	1.5 T/J	68.	D.D.E.	EN REGIE
COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE (5000 HAB.)	ST MARTIN VESUBIE	I	E.G.A.-SEFI	FOUR BERNARD.	1X 1.5T/H.	4 T/JH SAIS. 8T/J SAIS	68.	D.D.E.	EN REGIE
SIDOM DE CANNES ANTIBES (150000 HAB.)	ANTIBES FONT DE CINE A ANTIBES	I	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 9T/H.	180 T/JH SAIS. 590T/J SAIS	JAN 70.	D.D.E.	C.N.I.M.
COMMUNE DE LA COLLE SUR LOUP (11000 HAB.)	LA COLLE SUR LOUP	BD	SODATEM	BROY.MIL PAC.	1X 1.5T/H.	10 T/J	72.	D.D.A.	SEA
COMMUNE DE SI DE BAR SUR LOUP (15000 HAB.)	BAR SUR LOUP	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	13 T/J	72.	M.MAUCHARD	EN REGIE
COMMUNE D'UTELLE (600 HAB.)	"LA CHAUDAN" A. UTELLE	I	CFI-MULLER	FOUR MULLER	1X 0.3T/H.	0.5 T/J	75.	M.GOMMY	EN REGIE
S.I.DE LA HAUTE TINEE (17000 HAB.)	ISOLA	I	EGA-SEFI	FOUR EGA-SEFI	1X 2T/H.	16 T/J	76.	D.D.E.	EN REGIE
NICE ET COMMUNES DE FALICON.SAINT ANDRE.LA TRINITE. (400000 HAB.)	NICE-EST (QUARTIER DE L'ARIANE).	IR	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 12T/H.	576 T/J	77.	S.T.M.	EN REGIE
S.I. DU CANTON DE ROQUESTERON (35000 HAB.)	BONSON	I	SEFI	FOUR SEFI	1X 1.5T/H.	35 T/J	77.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DE LA MOYENNE VESUBIE (8000 HAB.)	BELVEDERE	BD	STE GONDARD	BROY GONDARD.	1X 2T/H.	3 T/JH SAIS. 8T/J SAIS	AOU 77.	D.D.A.	S.M.A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DES TROIS VALLEES (6000 HAB.)	VALDEROURE	I	CFI-MULLER	FOUR MULLER	1X 1.5T/H.	2 T/JH SAIS. 7T/J SAIS	AOU 77.	D.D.A.	EN REGIE
SIHVP (5000 HAB.)	BERRE	BD	SOBEA		1X 3.5T/H.	10 T/J	79.	D.D.A.	SOBEA
VILLE DE SOSPEL (6000 HAB.)	SOSPEL (ROUTE DU FORT)	BD	SODATEM	BROY MIL PAC.	1X 2T/H.	4 T/JH SAIS. 8T/J SAIS	80.	D.D.A.	EN REGIE
SIGBP (6000 HAB.)	VALLEBERGUE	I	SAFER	BERNARD	1X 1.5T/H.	6 T/J	81.	D.D.A.	
S.I. BREIL/ROYA (4500 HAB.)		CA	URBANA		1X 1.5T/H.	5 T/J	81.	D.D.A.	
	MENTON	T				40 T/J	81.		
(100000 HAB.)	VILLENEUVE LOUBET	DCC				150 T/J	81.		SUD EST ASSAINISSEMENT

07 — ARDECHE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DE ROMPON (22000 HAB.)		DC				20 T/J	75.		
SIDOM DE PRIVAS (15000 HAB.)	"LA FRUGIERE"A. PRIVAS	I	SOCEA	FOUR SFRIR	1X 1.8T/H.	15 T/J	JUL 76.	DDA/DDE	SOCEA

07 — ARDECHE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SITO DE LA BASSE ARDECHE (11000 - 50000 HAB.)	BEAULIEU ET GROSPIERRES	BD	SUAL	BROY.GONDARD	1X 7T/H.	20 T/JH.SAIS. 60T/JSAISON.	JUL 77	D.D.A.	SUAL
SIVOM D'AUBENAS (50000 HAB.)	LAVILLEDIEU	CA	SOCEA	SOCEA	1X 60T/J.	40 T/JH.SAIS. 60T/JSAISON.	80	CEREC	SOCEA

08 — ARDENNES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SMTOM (200000 HAB.)	ETEIGNERES	DCC				164 T/J		D.D.A.	ARCAVI
FUMAY-REVIN		T		MARREL		15 T/J	79	D.D.A.	ARCAVI
LE CHESNE TANNAY		T		MARREL		10 T/J	79	D.D.A.	ARCAVI
CHARLEVILLES MEZIERES		T		MARREL		70 T/J	80	D.D.A.	ARCAVI
RETHEL SORBON		T		MARREL		20 T/J	80	D.D.A.	ARCAVI
S.I. DE GIVET (17000 HAB.)	GIVET	DC				15 T/J	80.		ENT. SPANEVELLO GIVET
(250000 HAB.)	SOMMAUTHE	DC				200 T/J	80.		STE ORDURE SERVICE
MONTHERME		T		MARREL		10 T/J	81	D.D.A.	ARCAVI

09 — ARIEGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE PAMIERS (15000 HAB.)	"BOURGES"A PAMIERS	CL	SUAL	GONDARD BROY-GONDARD	1X 25T/J. 1X 5T/H.	12 T/J	NOV 69	D.D.E-	EN REGIE
COMMUNE DE FOIX (15000 HAB.)	ROUTE DE L'HERM A ARRABAUX	CA+I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	CAREL FOUCHE LANGUEPIN BROY.GONDARD. F.LUCHAIRE	1X 15T/J. 1X 5T/H. 1X 1T/H.	13 T/J 4 T/J	MAR 71	CABINET BORDES A FOIX	EN REGIE
S.I.DE TOUYERE (10000 HAB.)	"LA PAILLASSE" A VILLENEUVE D'OLMES	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	12 T/J	OCT 74	D.D.A.	STE TRIGA
COMMUNE DE TARASCON S/ ARIEGE (15000 HAB.)	TARASCON	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	12 T/J	NOV 75	D.D.A.	EN REGIE
SITOM DE SAVERDUN-MAZERES (11000 HAB.)	"LARLEUQUE"A SAVERDUN	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	10 T/J	77	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DE SAINT-GIRONS (16000 HAB.)	"PALETES"A SAINT-GIRONS	I	STE MULLER	FOUR MULLER	1X 2T/H.	20 T/JSAISON. 16T/JH.SAIS.	AVR 77	D D E	C F I MULLER
SITOM DE MIREPOIX (15000 HAB.)	ST QUENTIN LA TOUR	DC				10 T/J	78	D.D.A.	ENT. RESCANIERES

10 — AUBE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
(120000 HAB.)	COURTERANGES	DC				120 T/J	73.		STE COLLARD
(13000 HAB.)	ST AUBIN	DC				13 T/J	74.		STE SIMAT
SIVOM DE BAR-SUR-AUBE (22000 HAB.)	BAR-SUR-AUBE	CL	GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	20 T/J	JUN 76	D.D.E.	EN REGIE

11 — AUDE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE CASTELNAUDARY (12000 HAB.)	Z.I.DE CASTELNAUDARY	CL	STE BUHLER	BUHLER	1X 50T/J.	10 T/J	69.	S.T.M.	STE BUHLER
				BROY.BUHLER	1X 8T/H.				
COMMUNE DE QUILLAN (18000 HAB.)	QUILLAN	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	12 T/J	AOU 71.	D.D.E.	EN REGIE
COMMUNE DE NARBONNE (55000 HAB.)	NARBONNE	DC				40 T/J	74.		STAN
SICTOM DE LA REGION CARCASSONNAISE (60000 HAB.)	"ST JEAN"A CARCASSONNE	BD	SUAL	BROY GONDARD	1X 10T/H.	55 T/J	NOV 76.	S.T.M.	EN REGIE
				FOUR MULLER	1X 1T/H.	4 T/J			
SIVOM DE COURSAN.-NARBONNE RURAL (11000 HAB.)	CUXAC D'AUDE	BD	SUAL	BROY-GONDARD	1X 4T/H.	10 T/J	78.	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM DE LEZIGNAN (15000 HAB.)	LEZIGNAN	I	STE ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 1T/H.	8 T/J	79.	SIVOM	EN REGIE
SIVOM DE LA VALLEE DE L'AUDE. (15000 HAB.)	LIMOUX	DC				12 T/J	81.	D.D.A. D.D.E.	EN REGIE
SICTOM DE CONQUES/ORBIEL (6500 HAB.)	CONQUES	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H.	6 T/J	82.	SICTOM	EN REGIE

12 — AVEYRON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE CAPDENAC-GARE (6000 HAB.)	BOIS DE LA ROQUE A CAPDENAC	BD	SUAL	BROY-GONDARD	1X 4T/H.	8 T/J	78.	D.D.E.	EN REGIE
DISTRICT DU GRAND RODEZ (52000 HAB.)		BD	SUAL	BROY. DRAGON.	1X 15T/H.	40 T/J	80.	SETUDE	EN REGIE

12 — AVEYRON (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE VILLEFRANCHE (15000 HAB.)	"SOLOZARD"	DCC				12 T/J	80.	S.T.M.	EN REGIE
S.I. DE AUBIN (15000 HAB.)	AUBIN	DCC				12 T/J	81.	D.D.E.	EN REGIE

13 — BOUCHES-DU-RHONE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
AIX EN PROVENCE (130000 HAB.)	AIX	DC				110 T/J	57.		EN REGIE
COMMUNE D'AUBAGNE (47000 HAB.)	ROQUEFORT-LA-BEDOULE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 4T/H.	43 T/J	68.	S.T.M.	EN REGIE
COMMUNE DES SAINTES MARIE DE LA MER (6000 HAB.)	QUARTIER DES ARNELLES A SAINTES MARIE	I	E.G.A./SEFI	FOUR BERNARD.	1X 1T/H.	5 T/JH SAIS. 10T/J SAIS	JUN 72.	D.D.A.	EN REGIE
S.I. EAUX DE CADOLIVE ET AUTRES COMMUNES (15000 HAB.)	QUARTIER VALDONNE A PEYPIN	I	COMSIP ENTRE.-PRISES	FOUR TRUMMER.	1X 1T/H.	15 T/J	MAR 73.	CABINET DARAGON	EN REGIE
S.C.A. DES COMMUNES MIRAMAS.ISTRES FOS (47000 HAB.)	"TARDAGU"A GRANS	I	STE TRIGA	FOUR FERBECK. ET VINCENT	1X 2T/H.	45 T/J	JUN 73.	D.D.E.	SILIM
S.I.DE CARRY-SAUSSET (5000 - 30000 HAB.)	CARRY LE ROUET.	I	COMSIP ENTR..	FOUR TRUMMER.	1X 1.2T/H.	5 T/JH SAIS. 18T/J SAIS	74.	D.D.E.	SILIM
(25000 HAB.)	LANCON	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 12T/H.	25 T/J	74.		STE REYNIER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE GARDANNE (50000 HAB.)	GARDANNE LE VALLON	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 4.5T/H.	45 T/J	JUN 74	D.D.E.	STE.GLE. D'ENT.MED TERRANEEN
SIEDUREEB (80000 HAB.)	ENSUES	I	STEIN INDUSTRIE	FOUR STEIN	2X 4T/H.	75 T/J	75.	STE EAUX DE MARSEILLE	SILIM.
COMMUNE DE LA CIOTAT (30000 HAB.)	PLAINE DE LA BRUNETTE A LA CIOTAT	I	COMSIP ENTREPRISE	FOUR TRUMMER	1X 3T/H.	35 T/J	JAN 75	C.E.S. SCIACCA	ENTRE-BRO
S.I. DE CRAU ALPILLES (60000 HAB.)	SALON DE PROVENCE	CA+I	S.G.A.D.	SGAD BROY.GONDARD. FOUR SHUNT	1X 80T/J. 1X 8T/H. 1X 1T/H.	50 T/J	JUN 76	S.T.M. ET D.D.A.	S.G.A.D.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHATEAURENARD (23000 HAB.)	Z.I.DE CHATEAURENARD	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 1.8T/H.	25 T/J	DEC 76	D.D.E.	SOCEA
(100000 HAB.)	LES PENNES	DCC				100 T/J	77.		SARL DELT VERDURE
COMMUNE D'ARLES (50000 HAB.)	Z.I.NORD A ARLES	I	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	1X 4T/H.	70 T/J	MAI 77	STE PROVEN.-CALE D'EQUPT.	SILIM
PORT ST LOUIS	PORT ST LOUIS	T				11 T/J	78.		EN REGIE
SIVOM DE MARTIGUES PORT DE BOUC ST MITRE (80000 HAB.)	CARONTE	CA	SOFITOM	BRIKOLLARE BROY IWKA BROY IWKA	1X 90T/J. 1X 10T/H. 1X 15T/H.	64 T/J	79. 79.	S T M	EN REGIE
S.I. DE LA VALLEE DES BAUX (8500 HAB.)	LES BAUX	DC				10 T/J	79.		EN REGIE
(12000 HAB.)	SEPTEMES	DCC				10 T/J	79.		SARL DELT VERDURE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
AURIOL	AURIOL	T				10 T/J	80.		STE GEM
SIRATOM (100000 HAB.)	LA CIOTAT	BD			2X 10T/H.	100 T/J	82.		

14 — CALVADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIROM DE CREULLY (15000 HAB.)	AMBLIE	DC				15 T/J	70.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DE LA REGION DE CAEN (27 COMMUNES) (350000 HAB.)	COLOMBELLES	I	CNIM.	FOUR MARTIN	2X 7.5T/H.	360 T/J	DEC 72.	S.T.M.ET D.D.E.	S.I.R.A.C.
S.I.DE LA REGION DE LISIEUX (42 COMMUNES) (50000 HAB.)	Z.I.DE LA VALLEE DE LISIEUX	I	INOR.	F.VON-ROLL	1X 3.7T/H.	45 T/J	MAI 73.	D.D.E.	INOR
COMMUNE DE FALAISE (10000 HAB.)	VERSAINVILLE	CL	NEWELL-DUN-FORD-HAFIELD.	O.D.A. B.TOLLEMACHE.	1X 50T/J. 1X 10T/H.	12 T/J	MAI 73.	D.D.A.	EN REGIE
DISTRICT DE DEAUVILLE-TROUVILLE (35000 HAB.)	Z.I.DE TOUQUES.	I	INOR	FOUR VONROLL.	2X 2.4T/H.	60 T/JSAISON. 30T/JH-SAIS.	JUL 74.	BETURE	S.E.R.C.
S.I.O.M. DE L' ARRONDISSEMENT DE BAYEUX-55COM. (60000 HAB.)	ST VICTOR-LE-GRAND	BD	SOCEA	BROY.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	50 T/J	JUL 76.	D.D.E.	EN REGIE
SIVOM DE DIVES-CABOURG HOULGATE (25000 - 100000 HAB.)	PERIERS-EN-AUGE	BD	ODA	BROY.TOLLE-MACHE-	1X 10T/H.	60 T/JSAISON. 20T/JH.SAIS.	77.	D.D.E.	O.D.A.
S.I. DE TRETTEVILLE (20000 HAB.)	CAUVICOURT	DC				20 T/J	79.	D.D.A.	EN REGIE

14 — CALVADOS (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS (15000 HAB.)	MEULLES	BD	SUAL	BROY.DRAGON	1X 5T/H.	15 T/J	80.	D.D.A.	EN REGIE
S.I. ST PIERRE MEZIDON (12000 HAB.)	VENDEUVRE	I	STE TRIGA		1X 1T/H.	10 T/J	80.	D.D.A.	EN REGIE
	LIVRY	DC				20 T/J	80.		CGEA
(20000 HAB.)									

15 — CANTAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM D'AURILLAC (60000 HAB.)	AURILLAC	DCC	TANA			50 T/J	72.		EN REGIE
SIVM DE RIOM (15000 HAB.)	RIOM	DC				10 T/J	75.		EN REGIE

16 — CHARENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITAN
SIGA D'ANGOULEME. (100000 HAB.)	"LA GARENNE" LA COURONNE	CL+I	SOCEA	DANO	1X 96T/J. 1X 10T/H.	92 T/J	FEV 73.	D.D.E.	SOCEA
SIROMPEGA (12000 HAB.)	DIRAL	DC				10 T/J	75.		EN REGIE
DISTRICT DE RUFFEC (10000 HAB.)	RUFFEC	DC				10 T/J	77.		EN REGIE

16 — CHARENTE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SMTOM DE LA REGION DE COGNAC. (52000 HAB.)	FORET DE JARNAC	CL	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	B.CAREL-FOU-	1X 8T/H.	54 T/J	78.	D.D.A.	S.A.U.R.
SIVOM COGNACAIS	CHATEAUNEUF	T	STE GUINARD			15 T/J	78.	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM COGNACAIS	HAINX	T	STE GUINARD			15 T/J	78.	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE MONTBRON (15000 HAB.)	ROUZEDE	DC				15 T/J	79.		ENT. BEAU
SIVOM SUD-CHARENTE (35000 HAB.)	POULLIGNAC	BD	SOBEA		1X 4T/H.	30 T/J	79.	D.D.A.	SABLAISE
SICTOM D'AIGRE ROUILLAC (10000 HAB.)	MONS	DC				10 T/J	80.		EN REGIE
SIROM DE CHAMPNIERS (20000 HAB.)	BALZAC	DC				20 T/J	80.		EN REGIE
SICTOM DE CONFOLENS (12000 HAB.)	CONFOLENS	DC				10 T/J	80.		COTRADIM

17 — CHARENTE-MARITIME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE ROYAN (25000 HAB.)	ROYAN	DC				20 T/J 150T/JSAISON.	68.	S.T.M	STE NICOLLIN
SIVOM ILE DE RE (10000 HAB.)	LES CHAR-BONIERS-(LA COUARDE S/MER).	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 30T/J.	70 T/JSAISON. 10T/JH.SAIS.	JUL 73.	D.D.E.	CHEVALIER-LE BOIS PLAGE EN RE
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DE ROCHEFORT (55000 HAB.)	BREUIL MAGNE	DC				40 T/J 70T/JSAISON.	75.		SETROM
SIVOM DE LA ROCHELLE- (120000 HAB.)	"TERRE NOUVEL-LE"A DOMPIERRE. S/MER	BD	SOFITOM	BROY.GONDARD.	1X 20T/H.	110 T/J	MAI 75.	S.T.M.	SOFITOM-E.T.D.-
SIVOM PRESQU'ILE D'ARVERT (25300 HAB.)	LA GUILLETERIE. A LA TREMBLADE.	BD	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 8T/H.	60 T/JSAISON. 20T/JH.SAIS.	AOU 76.	D.D.E.	STE GRAY
SIVOM DE L'ILE D'OLERON (16400 HAB.)	"LE BOIS D' AUGAS" A ST PIERRE OLERON	I	ITISA	FOUR BRUUN ET SORENSEN	1X 2.5T/H.	60 T/JSAISON. 20T/JH.SAIS.	SEP 76.	D.D.E.	GETEBA
			B.S.F.		1X 2.5T/H.	60 T/JSAISON. 20T/JH.SAIS.	79.	D.D.E.	
SIVOM PRESQU'ILE D'ARVERT (17000 - 50000 HAB.)	"LA BROUSSET-TE"A ST PALAIS. S/MER	CA	STE TRIGA	TRIGA	1X 40T/J.	40 T/JSAISON. 15T/JH.SAIS.	JUN 77.	D.D.E.	TRIGA
MONTGUYON (17000 HAB.)	CLERAL	I	STE ATHANOR		1X 0.9T/H.	15 T/J	79.	D.D.E.	EN REGIE
SICTOM DE SURGERES (30000 HAB.)	SURGERES	IR	LAURENT BOUILLET IND.	L.B.I.	1X 2T/H.	35 T/J	80.	D.D.A.	EN REGIE
ST JEAN D'ANGELY (60000 HAB.)	PAILLE	IR	LAURENT BOUILLET IND.	L.B.I.	1X 3.5T/H.	50 T/J	81.	D.D.A.	VALORED SAINTONGE
JONZAC (45000 HAB.)	JONZAC	IR	LAURENT BOUILLET IND.		1X 3T/H.	40 T/J	81.	D.D.E.	EN REGIE
SIVOM DE SAINTES (45000 HAB.)	CHERMIGNAC	CL	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 12T/H.	40 T/J	81.	D.D.G.	TRIGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE VIERZON (37000 HAB.)	ROUTE DU PETIT. RATEAU A VIERZON	CA	C.I.F.A.L.	HUMUSOL	1X 50T/J.	30 T/J	63.	B.E.R.I.M.	C.G.E.
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				
VILLE DE BOURGES. (85000 HAB.)	"LES QUATRES VENTS" A BOURGES	CA	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN	1X 75T/J.	65 T/J	66.	S.T.M.	S.A.B.
				BROY-GONDARD.	1X 7T/H.				
S.I. DE LA REGION DE SANCERRE (25000 HAB.)	VINON	DC				20 T/J	75.		EN REGIE
PERIPHERIE DE BOURGES		T				70 T/J	77.		C.T.S.P.

19 — CORREZE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.E. DE LUBERSAC (7000 HAB.)		DC				12 T/J	71.		EN REGIE
VILLE DE BRIVE (100000 HAB.)	LE CHAT DELBOS. A ST PANTALEON. DE LARCHE	IR	INOR	FOUR VON ROLL	2X 3.5T/H.	95 T/J	SEP 73.	S.T.M.	INOR
					1X 3.5T/H.	95 T/J	82.		
VILLE DE TULLE		T		MARREL		30 T/J	74.		EN REGIE
COMMUNE D'USSEL (32000 HAB.)	"L'EMPEREUR" A USSEL	BD	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	B.CAREL-FOU-CHE-LANGUE.-	1X 6.5T/H.	30 T/J	MAI 78.	D.D.A.	EN REGIE

20 — CORSE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
BASE SOLENZARA ET 10 COMMUNES AUX ALENTOURS (8000 HAB.)	SUR LA BASE AERIENNE	BD	SO.DA.TEM.	BROY MIL PAC.	1X 1.5T/H.	6 T/JH SAIS. 11T/J SAIS	MAR 74.	D.D.E.ET SERV.TECH. BASES.	EN REGIE
DISTRICT DE BASTIA (60000 HAB.)	"CORBAJA"A BASTIA	CL+I	STE BULHER-WANSON.	BULHER	1X 50T/J.	50 T/J	DEC 75.	SOMIVAC	EN REGIE
				BROY.BULHER	1X 7T/H.				
AJACCIO (55000 HAB.)	ST ANTOINE	DC				60 T/J	76.		EN REGIE
COMMUNE DE LECCI. (600 HAB.)		BD	SODATEM	BROY.MILPAC	1X 1.5T/H.	10 T/J	79.		
S.I. CAMPOLORO MORIANI (40000 HAB.)	CERVIONE	BD	STE GONDARD		1X 10T/H.	30 T/J	81.		

21 — COTE-D'OR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE NUITS ST GEORGES (20000 HAB.)		DC				20 T/J	73.		EN REGIE
S.I.DES CANTONS DE BEAUNE NORD ET BEAUNE SUD (34500 HAB.)	RUFFEY LES BEAUNE (HAMEAU DE TRAVOISY)	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 1.8T/H.	22 T/J	JAN 73.	D.D.A.	C.G.E.
S.I.DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE (240000 HAB.)	"LA COMBE AU CERF"A DIJON	IR	INOR	F.VON-ROLL	2X11.6T/H.	200 T/J	NOV 74.	S.T.M.	SOCCRAM
SITOM DE LA REGION DE MONTBARD (15000 HAB.)	NOGENT	I	B.S.F.		1X 1.5T/H.	12 T/J	80.	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM DE PONTAILLER (15000 HAB.)	PONTAILLER	DC				20 T/J	80.		FRANCE-DECHET

22 — COTES-DU-NORD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.T.O.M.DE PLEUMEUR-BODOU (35000 - 80000 HAB.)	PLEUMEUR-BODOU	I	SEPI	FOUR SEPI	1X 3.5T/H.	45 T/J	AOU 70.	D.D.E.	SEPI
ILE DE BREHAT (4000 HAB.)	BREHAT	I	ETS LEMER	FOUR LEMER	1X 1T/H.	3 T/J	72.	S.T.M.	EN REGIE
S.I.E. DE LA REGION DE GUINGAMP (25000 HAB.)	PLOUISY A GUINGAMP	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3.2T/H.	32 T/J	MAR 72.	D D E	S L E E
VILLE DE SAINT BRIEUC (90000 HAB.)	VALLEE DE LA PETITE VILLE BERNARD	CL	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 10T/H.	70 T/J	NOV 73.	S.T.M.	EN REGIE
COMMUNE DE DINAN (60000 HAB.)	ROUTE DE PLOUBALEY	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	2X 2T/H.	50 T/J	76.	D.D.E.	STE TRIGA
SYNDICAT DE LEZARDRIEUX (6000 HAB.)	PLEUMEUR GAUTIER	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1T/H.	10 T/J	78.	D.D.A.	TRIGA
S.I.DU GEOLO (PAIMPOL) (15000 - 30000 HAB.)	COMMUNE DE PLOURIVO	BD	SOCEA	B MPI SOCEA	1X 10T/H.	15 T/JH SAIS. 25T/J SAIS.	AVR 78.	D.D.E.	SOCEA
SIVOM DU MENE (10000 HAB.)	ST JACUT DU MENE	DC				10 T/J	79.	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE LOUDEAC (20000 HAB.)	LOUDEAC	BD	SUAL	BROY.DRAGON	1X 10T/H.	25 T/J	80.	D.D.A.	EN REGIE
SMITOM ETABLES (20000 HAB.)	LANTIL	CA	SOBEA	DANNO	1X 60T/J.	20 T/JH.SAIS. 60T/JSAISON.	80.	D.D.A.	SOBEA
SICTOM DU PENTHIEVRE (20000 HAB.)		BD	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 8T/H.	20 T/JH.SAIS. 70T/JSAISON.	80.	D.D.A.	TRIGA

23 — CREUSE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE LA SOUTERRAINE (15000 HAB.)	LA SOUTERRAINE.	DCC				16 T/J	74.D.D.A.		EN REGIE
COMMUNE D'AUBUSSON (15000 HAB.)	AUBUSSON	DC				13 T/J	74.D.D.E.		EN REGIE
SITOM DE GUERET (20000 HAB.)	AJAIN	DCC				18 T/J	82.D.D.A.		EN REGIE

24 — DORDOGNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE PERIGUEUX (90000 HAB.)	LA CHAPELLE GONAGUET	DC				70 T/J	75.D.D.A. D.D.E.		SANE
SICTOM DE MONTPON (40000 HAB.)	ST LAURENT DES HOMMES	DC				30 T/J	76.D.D.A.		EN REGIE
SICTOM DE LALINDE-LE BUISSON (65000 HAB.)	LE BUISSON	DC				50 T/J	76.D.D.A.		EN REGIE
SIRTOM DE BRIVE		T				15 T/J	76.		EN REGIE
COMMUNE DE BERGERAC (60000 HAB.)	Z.I. DE BERGERAC	CL	ODA	O.D.A.	1X 80T/J.	50 T/J	77.D.D.E.-D.D.A.		O.D.A.
				B.TOLLEMACHE.	1X 10T/H.				
SICTOM DE SARLAT.		T				15 T/J	77.		EN REGIE

24 — DORDOGNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE RIBERAC (75000 HAB.)	VAINXAINS	DC				60 T/J	79.D.D.A.		EN REGIE
SICTOM DE THIVIERS (40000 HAB.)	DUSSAC	DC				30 T/J	81.D.D.A.		EN REGIE

25 — DOUBS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE BESANCON (185000 HAB.)	BESANCON PLANOISE	IR	.C E C	FOUR VENIEN CEC	2X 2.1T/H.	100 T/J	AVR 71	S T M	S E C I P
				C E C	1X 3T/H.	72 T/J	MAR 76.		
SIVOM DU MONT D'OR ET DU LAC ST-POINT (35000 HAB.)	STE MARIE L'HABERGEMENT	BD	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN	B.CAREL FOU-CHE.LANGUPIN.	1X 6T/H.	32 T/J	JAN 77.D.D.A.		EN REGIE
SIVOM DE MAICHE (10000 HAB.)	MAICHE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 4T/H.	8 T/J	MAR 77.D.D.A.		EN REGIE
D.U.DE MONTBELIARD (140000 HAB.)	FORET DE MONTEVILLARS	CA+I	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN.	C.F.L.	1X 240T/J.	130 T/J	JUN 77.	STE EQUIPT DU DOUBS	EN REGIE
				BROY.C.F.L.	2X 15T/H.				
				FOUR LILLERS.	1X 3T/H.				
DISTRICT DU CANTON DE HORTEAU (17000 HAB.)	LES FINS	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	15 T/J	78.D.D.E.		EN REGIE
SICTOM DE LA LOUE (10000 HAB.)	ORNANS	BD	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 6T/H.	10 T/J	80.D.D.A.		TRIGA

26 — DROME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE ROMANS (35000 HAB.)	QUARTIER BOURBON A ROMANS	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 50T/J.	25 T/JH SAIS. 35T/J SAIS	63.	S.T.M.	EN REGIE
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				
S.I. MONTELIMAR (57000 HAB.)	ALLAN	DCC				35 T/J	74.	S.T.M.	EN REGIE
S.I.R.C.T.T.O.M. ST VALLIER (32000 HAB.)	ST SORLIN	DCC				20 T/J	76.	CABINET MERLIN	EN REGIE
DISTRICT DE TRICASTIN (28000 HAB.)	ST PAUL TROIS CHATEAUX	CA	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	1X 40T/J.	25 T/J	MAR 76.	CABINET RACAT ET CEYTE	SAUR
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				

27 — EURE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE PONT DE L'ARCHE (17000 HAB.)	"LES BRUYERES". A ALIZAY	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	15 T/J		D.D.E.	EN REGIE
VILLE DE VERNON (24000 HAB.)	AV.DE L'ILE DE FRANCE VERNON	CA	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN	1X 25T/J.	20 T/J	64.	S.T.M.	EN REGIE
				BROY.GONDARD.	1X 6T/H.				
VILLE DE LOUVIERS (20000 HAB.)	RTE D'ELBEUF A LOUVIERS	CL	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	25 T/J	MAR 69.		EN REGIE
VILLE DE GISORS (20000 HAB.)	"LE MONT DE MAGNY"A GISORS.	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 25T/J.	18 T/J	OCT 69.	D.D.E.	EN REGIE
				BROY.GONDARD.	1X 6T/H.				
SIVOM DE RISLE SEINE (28000 HAB.)	"LA GRANDE COTE"A PONT-AUDEMER	I	STE FERBECK ET VINCENT	FOUR FLYNN ET EMRICH	1X 2T/H.	26 T/J	NOV 72.	D.D.E.	STE FERBEC ET VINCEN
SIDOM (30000 HAB.)	MALLEVILLE SUR LE BEC	DC				30 T/J	73.		STE LANGLO

27 — EURE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE PACY (50000 HAB.)	LA CHAPELLE REANVILLE	DC				50 T/J	74.		STE VILAIN
SIDOM DU SECTEUR DE BERNAY (27000 HAB.)	"LA PETITE MALOUVE"A BERNAY	I	STE FERBECK ET VINCENT	FOUR FLYNN ET ENRICH	2X 2T/H.	25 T/J	JAN 74.	D.D.E.	STE FERBECK ET VINCENT
	ANDE	DCC				30 T/J	77.		SIRESA
VILLE D'EVREUX (60000 HAB.)	COMMUNE DE BOULIN-MORIN	BD	SOCEA	BROY.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	60 T/J	MAR 77.	S.T.M.	EN REGIE

28 — EURE-ET-LOIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIDOM DU CANTON DE MAINTENON (21000 HAB.)	"HARLEVILLE" A. BAILLEAV SOUS GALLARDON	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 50T/J.	20 T/J	JUN 67.	D D A	CIE DES EAUX DE L OZONE
				BROY.GONDARD.	1X 1T/H.				
SIRTOM DE LA REGION DE LA LOUPE (30000 HAB.)	RN N828 ET CD N155 A DIGNY	CA	ODA	DORR OLLIVER.	1X 30T/J.	30 T/J	DEC 70.	D.D.A.	O.D.A.
				RAPE DORR-O..	1X 5T/H.				
S.I.DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE (100000 HAB.)	LA MARE CARBONNE A MAINVILLIERS	I	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 4T/H.	100 T/J	FEV 71.	D.D.E.	C.P.T.D.
S.I.C.T.O.M.DE LA REGION BONNE-VAL-BROUILLIERS (22000 HAB.)	HAMEAU DU PLESSIS A DANGEAU	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	25 T/J	OCT 73.	D.D.A.	STE TRIGA
SIVM.DE L'AGGLOMERATION DROUAISE (66000 HAB.)	HAMEAU DE 'FLONVILLE'A DREUX	CA+I	STE TRIGA	TRIGA	1X 60T/J.	70 T/J	JUN 74.	D.D.E.	EN REGIE
				FOUR TRIGA	1X 2T/H.				
SICTOM DE LA REGION D AUNEAU (26000 HAB.)	"LE BOIS DE LA FOLIE"A OUARVILLE	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	25 T/J	76.	D.D.A.	STE TRIGA

28 — EURE-ET-LOIR (suite)

1	COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*S.I.C.T.O.M.DE *CHATEAUDUN *(35000 HAB.).	.CD 111 A .CHATEAUDUN	I	.INOR	.FOUR VON-ROLL	1X 3.4T/H.	30 T/J	76	D.D.E.	.INOR.	
*S.I.V.O.M. DE *NOGENT LE ROTROU. *(32000 HAB.).	.LE PADAS	I	.STE TRIGA	.FOUR TRIGA	1X 3.2T/H.	30 T/J	76	D.D.E.	.STE TRIGA	

29 — FINISTERE

1	COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*S.I.DE MORLAIX- *ST MARTIN DES *CHAMPS *(28000 HAB.).	."LE PILODEYER". .GARLAN	CA	.SOCEA	.DANO	1X 25T/J.	25 T/J	SEP 68	S.T.M.	.EN REGIE	
				.BROY.HENRY	1X 5T/H.					
*VILLE DE *CONCARNEAU *(35000 HAB.).	.KEREIL	DC				32 T/J	70	D.D.E.	.EN REGIE	
*S.I.V.O.M.DE ST. *POL DE LEON. *(22000 HAB.).	.TY-KORN EN .PLOUGOULM	I	.STE TRIGA	.FOUR TRIGA	1X 2T/H.	15 T/JH.SAIS. 30T/J SAISON.	AOU 73	D.D.E.	.STE TRIGA	
*VILLE DE *LESNEVEN *(25000 HAB.).	.LESNEVEN	DC				25 T/J	75.		.EN REGIE	
*S.I.T.O.M.DE *DOUARNENEZ.PONT- *CROIX.AUDIERNE *(23000 HAB.).	.MENEZ-GOURET .EN MEILLARS	I	.STE TRIGA	.FOUR TRIGA	1X 3T/H.	20 T/JH.SAIS. 40T/J SAIS..	JAN 75	D.D.E.	.STE TRIGA	
*S.C. DE *FOUESNANT *(14000 HAB.).		BD	.SUAL		1X 10T/H.	20 T/JH.SAIS. 100T/JSAISON.		79 D.D.A.	.EN REGIE	
*VILLE DE QUIMPER.	KERJEGUEL	DC				60 T/J	80.		.STE .GRANDJOUAN	
*C.U. DE BREST *(175000 HAB.).	.LE SPERNOT	DCC				200 T/J	80.		.STE .GRANDJOUAN	

29 — FINISTERE (suite)

1	COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*SIVOM DE PONT *L'ABBE *(50000 HAB.).	.PLOMEUR	CA	.SOBEA	.COMBUSOC	1X 10T/H.	40 T/J		82.D.D.E.	.SOBEA	
*SIVALOM DE *LANDERNEAU *(150000 HAB.).	.PLOUEDERN	CA	.SOBEA	.COMBUSOC	1X 25T/H.	150 T/J		82.SEMAEB	.SOBEA	
*SICEFI *(35000 HAB.).	.CARHAIX	CA	.SOBEA	.COMBUSOC	1X 7T/H.	30 T/J		82.D.D.E.	.SOBEA	

30 — GARD

1	COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*SITOM.DU CANTON *DE VILLENEUVE- *LES AVIGNON *(20000 HAB.).	.QUARTIER DES .SABLAYES A .V. LES AVIGNON.	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	20 T/J		AVR 67.S.T.M.	.SOCEA	
*S.I.C.T.O.M. DE *LA REGION DU *VIGAN *(5000 HAB.).	.BORDURE DE L' .ARRE A MOLIERE. .CAVAILLAC	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	4 T/J		68.D.D.A.	.EN REGIE	
*SIVOM DU GRAU DU *ROI *(12000 HAB.).	.ST LAURENT	DC				10 T/JH.SAIS. 100T/JSAISON.		73.	.S.P.N.	
*COMMUNE DE NIMES. *(175000 HAB.).	.LES LAUZIERES	DC				200 T/J		73.	.SOCIETE .POITEVINE DE .NETTOIEMENT	
*S I C T O M DE *BAGNOLS S/CEZE *PONT ST ESPRIT *(35000 HAB.).	.LA CAPELANE CD. .148 A ST NAZAI. .RE BAGNOLS	CL+I	.CAREL FOUCHE .LANGUEPIN .COMSIP ENT	.CAREL FOUCHE. .LANGUEPIN .BROY GONDARD.	1X 50T/J. 1X 7T/H.	30 T/J		OCT 73.S T M	.S A B	
								SEP 77.D D A	.S A B	
				.FOUR TRUMMER.	1X 0.5T/H.	3.5 T/J				
*S.I.C.T.O.M.DE *ST ANDRE DE *VALBORGNE *(5000 HAB.).	."LA BECEDELLE". .VC.N 1 A .SAUMANE	I	.C.F.I	.FOUR MULLER .	1X 0.5T/H.	3.5 T/J		JUN 74.D.D.A.	.EN REGIE	

30 — GARD (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.C.T.O.M. DE LA REGION D'UZES. (16000 HAB.).	RN 581 A ARGILLIERS	CL	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN .BROY.CFL	1X 30T/J. 1X 5T/H.	12 T/J	OCT 74	D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE SAINT-FLORENT SUR AMZONNET (5000 HAB.).	"LE GROS"A SAINT-FLORENT	I	STE PARENT	FOUR PARENT	1X 0.9T/H.	7 T/J	OCT 75	S.T.M.	EN REGIE
S.I. DE LA VIDOURLENQUE (10000 HAB.).	SAUVE	I	STE SIGOURE	FOUR O.M.I. SIGOURE	1X 1.5T/H.	9 T/J	DEC 76	D.D.A.	STE SIGOURE
SITOM DE LA GRAND'COMBE (21000 HAB.).	"ANCIENNE FORET" LA GRAND'COMBE	BD	SUAL	BROY.GONDARD	1X 5T/H.	20 T/J	78	S.T.M.	SUAL
COMMUNE DE BELLEGARDE (30000 HAB.).	BELLEGARDE	DC				30 T/J	79.		FRANCE DECHETS
S.I.C.T.O.M. DE LA REGION D'ALES. (70000 HAB.).	"ELZIERES" RN 106-ST MARTIN-VALGALGUES	I	ITISA	VOLUND	1X 3T/H.	60 T/J	80	S.T.M.	GOMETH

31 — HAUTE-GARONNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE TOULOUSE (400000 HAB.).	TOULOUSE Z.U.P.DU MIRAIL	IR	STE TUNZINI	FOUR V.K.W.	3X 8.5T/H.	400 T/J	70	BETURE	SETMI
S.I.V.M.DE LA BANLIEUE OUEST DE TOULOUSE (40000 HAB.).	COLOMIERS	CL	BUHLER WAM-SON.FROMENT	BUHLER BROY.BUHLER	1X 40T/J. 1X 5T/H.	40 T/J	71	CABINET DUMONS	EN REGIE
S.I.C.T.O.M.DE VILLEFRANCHE LAURAGAIS (18000 HAB.).	BORDE BLANCHE A VILLEFRANCHE. DE LAURAGAIS	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	15 T/J	74	D.D.A.	EN REGIE
CAZERES/GARONNE (23000 HAB.).	CAZERES	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	20 T/J	75	D.D.A.	EN REGIE

31 — HAUTE-GARONNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU CANTON DE CARBONNE (9000 HAB.).	CARBONNE	DC				10 T/J	75.		S.T.P.C.
COMMUNE DE ST GAUDENS (13000 HAB.).	LIEOUX	DC				18 T/J	76.		STAN
COMMUNE DE REVEL. (10000 HAB.).	"LA JASSE"A SORREZE (TARN).	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	15 T/J	JUN 77	D.D.E.	EN REGIE
SITOM DU NORD DU DEPARTEMENT (25000 HAB.).	"LES FLAMANDS". VILLENEUVE-LES.-BOULOC	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	17 T/J	JUN 77	D.D.A.	SUAL
SSTOM DE ST ORENS DE GAMEVILLE (50000 HAB.).	"MONTAURIOL" DREMIL LAFAGE	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	40 T/J		78.D.D.A.	SUAL
SIVOM DE LA REGION DE SAVES (8000 HAB.).	MONTGAILLARD	I	STE ATHANOR		1X 0.9T/H.	6 T/J		78.D.D.A.	EN REGIE
SIVOM D'AUTERIVE (15000 HAB.).	MIREMONT	BD	STE TRIGA	HAZEMAG	1X 6T/H.	12 T/J		79.D.D.A.	EN REGIE
BAGNERES DE LUCHON	BAGNERES	T				15 T/J		79.D.D.A.	STAN
MURET (50000 HAB.).	MURET	BD	SOCEA	BROY.MPI SOCEA	1X 10T/H.	40 T/J	MAR 79	D.D.A.	C.G.E.
SITROM CENTRE ET NORD DE TOULOUSE (60000 HAB.).	LAPEYROUSE FOSSAT	DC				60 T/J		81.D.D.A.	STAN
SIVOM DE ST GAUDENS (17000 HAB.).	CLARAC	DC				15 T/J		82.D.D.A.	EN REGIE

32 — GERS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
.LIAS (110000 HAB.).		DC				100 T/J	74.		.COMPAGNIE .GENERALE D' .URBANISME
*VILLE D'AUCH	.PAVIE	DC				40 T/J	75.	S.T.M.	.EN REGIE
*SIVOM DE *MAUVEZIN ET *COLOGNE (40000 HAB.).	.ST GEORGES	T				6 T/J	78.	D.D.E.	.EN REGIE
*SIDEL (25000 HAB.).	.PAUILHAC	I	.STE ATHANOR		1X 0.9T/H.	20 T/J	79.	D.D.A.	.EN REGIE
*SICTOM DU *SECTEUR NO2 *CONDOM (33000 HAB.).	.GONDRIN	BD	.SUAL	.BROY.DRAGON	1X 10T/H.	30 T/J	81.	D.D.A.	.EN REGIE

33 — GIRONDE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
*DISTRICT *ARCACHON-GUJAN- *LA TESTE (50000 - 100000 HAB.).	.Z.I.DE .LA TESTE	I	.CARB.ENT. .CERAMIQUE	.F.VENIEN-CEC.	2X 3.6T/H.	40 T/JH.SAIS. 90T/JSAISON.	FEV 74.	D.D.E.	.EN REGIE
*S.I.C.T.O.M.DU *SECTEUR 7-BLAYE. (50000 HAB.).	.LA COTE ROTIE .A ST GIRONS .D'AIGUE VIVE	BD	.SUAL	.BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	40 T/J	JUL 74.	D.D.A.	.SUAL
*S.I.V.O.M.DE *LUSSAC (30000 HAB.).	."LE BARRADIS" .A PETIT PALAIS.	BD	.SOTECA	.BROY.M.P.I.	1X 5T/H.	25 T/J	DEC 74.	D.D.A.	.EN REGIE
*SYNDICAT DU *LIBOURNAIS (64000 HAB.).	.ST DENIS	CL	.STE TRIGA	.HAZEMAG	1X 10T/H.	65 T/J	79.	D.D.A.	.EN REGIE

33 — GIRONDE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
*S.I. DE LA RIVE *DROITE	.POMPIGNAC	T	.STMB			100 T/J	79.	S.T.M.B.	.STMB
*SYNDICAT DE L' *ENTRE-DEUX-MERS- *OUEST (65000 HAB.).		TRI	.STE TRIGA	.REVALORD	1X 7T/H.	70 T/J	82.	D.D.A.	

34 — HERAULT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
*DISTRICT DE *MONTPELLIER (250000 HAB.).	.LATTES	DC				220 T/J	70.	S.T.M.	.S.P.N.
*COMMUNE D'AGDE (20000 - 100000 HAB.).	.LES MOULIERES .A AGDE	CL+I	.STE TRIGA	.SGEA .BROY.GONDARD.	1X 100T/J. 1X 8T/H. 1X 3T/H.	80 T/JSAISON. 15T/JH.SAIS.	MAI 70. 80.	S.T.M.	.STE TRIGA
*S I C T O M DE *SERIGNAN SAUVIAN. *VALRAS (10000 - 40000 HAB.).	."PARADIS"A .SERIGNAN	CL	.SUAL	.BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	35 T/JSAISON. 7T/JH.SAIS.	JUL 71.	D.D.A.	.EN REGIE
*S.I. DE *FRONTIGNAN (20000 HAB.).	.FRONTIGNAN	DC				20 T/J	72.	S.T.M.	.EN REGIE
*VILLE DE SETE (40000 HAB.).	.SETE	DC				40 T/J	72.	S.T.M.	.EN REGIE
*COMMUNE DE *BEZIERS (90000 HAB.).	.ST VINCENT RTE. .DE BEDARIEUX .BEZIERS	CL	.STE GONDARD .ET SUAL	.GONDARD .BROY.GONDARD.	1X 100T/J. 1X 7T/H.	80 T/J	AOU 72.	S.T.M.	.EN REGIE
*S.I.C.T.O.M.DE *LA REGION DU PIC. *ST LOUP (16000 HAB.).	.COMBE DES .BOUYSSES A LE .TRIADOU.	BD	.SODATEM	.BROY.MIL-PAC.	1X 1.5T/H.	10 T/J	MAI 73.	D.D.A.	.EN REGIE

34 — HERAULT (suite)

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
S.I. DE MAUGUIO (10000 HAB.)	CANDILLARGUES	DC				10 T/J	74.D.D.A.		EN REGIE
SYNDICAT DE LUNEL (21000 HAB.)	MARSILLARGUES	DC				21 T/J	75.D.D.A.		EN REGIE
S.I.C.T.O.M.DU CANTON DE CLER-MONT-L'HERAULT (15000 HAB.)	LES ALBACEDES A CLERMONT-L'HERAULT	CL	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 2.5T/H.	10 T/J	JAN 75.D.D.A.		EN REGIE
S.I. DU NORD DU BASSIN DE THAU (15000 HAB.)	VILLEVEYRAC	DC				15 T/J	78.D.D.A.		EN REGIE
SICTOM DE LA REGION DE PEZENAS (30000 HAB.)	L'AMANDIER	I	STE TRIGA		1X 3T/H.	25 T/J	81.CABINET CARCENAC DUSSIEUX		TRIGA
S.I. DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORB (18000 HAB.)	BEDARIEUX	DC				18 T/J	81.D.D.A.		EN REGIE

35 — ILLE-ET-VILAINE

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
VILLE DE DINARD (10000 - 40000 HAB.)	"MON REPOS" A DINARD	CA	STE TRIGA	TRIGA	1X 50T/J.	60 T/JSAISON. 15T/JH.SAIS.	JUN 66.D.D.A.		EN REGIE
				BROY.HAZAMAG.	1X 8T/H.				
VILLE DE RENNES (250000 HAB.)	VILLEJEAN A RENNES	IR	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 5T/H.	185 T/JH SAIS. 220T/J SAIS	AOU 68.S.T.M.		S.O.B.R.E.C.
VILLE DE FOUGERES (44000 HAB.)	Z.I.RUE COLBERT A FOUGERES	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	50 T/J	NOV 70.D.D.E.		EN REGIE

35 — ILLE-ET-VILAINE (suite)

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
SICTOM DE BECHERE COMBOURG. (25000 HAB.)	TINTENIAL	DC				22 T/J	74.		EN REGIE
S.I.V.O.M.DE REDON (36000 HAB.)	Z.I.DE BRIANGAUD A REDON	I	COMSIP ENT.	FOUR TRUMMER.	1X 3T/H.	25 T/J	JAN 75.	CABINET FRAUD	STE TRIGA
SICTOM DU CENTRE OUEST DE L'ILE ET VILAINE (54000 HAB.)	"POINT CLOS"A GAEL	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 50T/J.	40 T/J	DEC 76.D.D.A.		M.THEAUD (ST MEEN)ET STE GONDARD
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				
SIVOM DE CANCALE. (20000 HAB.)	ST MELOIR	DC				20 T/JH.SAIS. 40T/JSAISON.	78.		EN REGIE
SICTOM DU SEC-TEUR SUD-EST DE L'ILE ET VILAINE. (40000 HAB.)	CORNILLE	BD	SOCEA	BROY.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	35 T/J	AVR 78.	CABINET BOURGEOIS	SOCEA
SICTOM DU N.A.R. (30000 HAB.)	GUICHEN	BD	SUAL		1X 6T/H.	30 T/J	79.D.D.A.		SUAL
CESSON (9000 HAB.)	MALROCHE	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE.	1X 1T/H.	14 T/J	79.S.T.M.		EN REGIE
SICTOM DES FORETS (20000 HAB.)	LIFFRE	BD	STE GONDARD		1X 6T/H.	20 T/J	80.D.D.A.		ENT THEAUD
ST MALO (45000 HAB.)	LA BOUTTEVILLE	CA	SOBEA		1X 150T/J.	80 T/JH.SAIS. 140T/JSAISON.	80.S.T.M.		SOBEA
SICTOM DE DOL (12000 HAB.)	BAGUER PICAN	I	STE ATHANOR	FOUR ATHANOR.	1X 1T/H.	21 T/J	80.S.T.M.		EN REGIE

36 — INDRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE CHATEAUROUX (71000 HAB.)	Z I ALLEE DES SABLONS A CHATEAUROUX	I	STE IND DE CHAUFFAGE	FOUR OFAG .1 ER FOUR	1X 3T/H.	55 T/J	SEP 69	S E D I ET CABINET SAUVANET	EN REGIE
				FOUR OFAG .2 EME FOUR	1X 3T/H.	55 T/J	SEP 72		
S.I.V.M. D'ARGENTON-SUR CREUSE (9500 HAB.)	"LA MARTINE"A ST MARCEL	I	SAFER	FOUR BERNARD.	1X 1.5T/H.	8 T/J	JUN 77	D.D.E.	SAFER.
VILLE DE BLANC (10000 HAB.)		I	LAURENT BOUILLET IND.		1X 1.5T/H.	10 T/J	79	D.D.E.	EN REGIE
SICTOM DE LA REGION D'ISSOUDUN (30000 HAB.)		I	LAURENT BOUILLET IND.		1X 2.5T/H.	30 T/J	79	D.D.E.	EN REGIE

37 — INDRE-ET-LOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE TOURS (120000 HAB.)	"LA GRANGE "DAVID"A LA RICHE	CA	SOCEA	CELLULE DE FERMENTATION. SOCEA	1X 60T/J.	115 T/J	65	VILLE DE TOURS	SOCEA
VILLE DE TOURS	LA RICHE	T				75 T/J	72		STE ORDURES SERVICES
SICTOM REGION LOCHOISE (18000 HAB.)	CHANCEAUX	DC				17 T/J	73		EN REGIE
S.I.DE JOUE LES TOURS.BALLAN.ST AVERTIN.MIRE (50000 HAB.)	"LA BILLETTE"A JOUR-LES-TOURS.	CA+I	CAREL.FOUCHE LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN BROY.GONDARD. FOUR LILLERS.	1X 100T/J. 1X 12T/H. 1X 1.5T/H.	40 T/J	NOV 74	S.T.M.	CIE FERMIERE SERVICES PU BLICS (MANS
SIECTOM DE BOURGUEIL (10000 HAB.)	BENAIS	DC				10 T/J	75		EN REGIE

37 — INDRE-ET-LOIRE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM SUD-LOCHOIS (11000 HAB.)	LA CELLE GUENAND	DC				11 T/J	76		EN REGIE
SITERDOM DE ST PIERRE	ST PIERRE	T				30 T/J	76		STE ORDURES SERVICES
DISTRICT URBAIN D'AMBOISE (38000 HAB.)	"LES LOMBAR- DIERES"A AMBOISE	CA+I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN BROY.GONDARD. FOUR LILLERS.	1X 40T/J. 1X 8T/H. 1X 1.5T/H.	35 T/J		77 S.T.M.	EN REGIE
	PERNAY	DC				150 T/J	80		STE COLLARD
(145000 HAB.)									

38 — ISERE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE CHAMROUSSE	CHAMROUSSE	I	S.A.F.	FOUR FAS	1X 2T/H.		66	S.T.M.	EN REGIE
COMMUNE DE L'ALPES D'HUEZ	ALPES D'HUEZ	I	S.A.F.	FOUR FAS	1X 2T/H.		68	S.T.M.	EN REGIE
S.I. DE VIZILLE (25000 HAB.)	CHAMP DRAC	DC				25 T/J	72		EN REGIE
C I A S A R L 25 COMMUNES DESSERVIES (12000 HAB.)	TIGNIEU-JAMEY ZIEU.	I	STONE A NIVOLAS		1X 0.6T/H.	10 T/J	JUN 72	C.I.A.	C.I.A.
S.I DE LA REGION DE GRENOBLE (200000 HAB.)	"L'ILE AMOUR" A LA TRONCHE	IR	STE TUNZINI	FOUR V.K.W.	2X 6.2T/H.	210 T/JH.SAIS. 300T/J.SAIS..	JUL 72	BUREAU ETU. DES SEGIC ET S T M	SDCVG
S.I.DU PLATEAU DE VILLARD DE LANS (8000 - 25000 HAB.)	"FENAT" A VILLARD DE LANS	I	ODA	FOUR UNIVER -SAL	1X 1.5T/H.	6 T/JH SAIS. 20T/J SAIS	SEP 72	D.D.A.	EN REGIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	IZEAUX	DC				10 T/J	73.		ENT GENON
(10000 HAB.)									
	ESTRABLIN	DC				25 T/J	73.		ENT MASSE
(30000 HAB.)									
S.I.DE VIZILLE	LES GRANDES CARRIERES A CHAMP SUR DRAC	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	20 T/J	MAR 73	D.D.E.	EN REGIE
(25000 HAB.)									
S.I.C.I.O.M.DU GRESIVAUDAN	LES ILES DU RAFFOUR A CROLLE	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 1.8T/H.	15 T/J	JUN 74	D.D.A.ET D.D.E.	EN REGIE
(20000 HAB.)									
S.I.C.T.O.M.DE LA REGION DE LAT. TOUR DU PIN	"LEVA"A LA CHAPELLE DE LA TOUR	BD	STE TRIGA	BROY.HAZENAG.	1X 8T/H.	40 T/J	75	D.D.A.	EN REGIE
(42000 HAB.)									
SICTOM DE MORESTEL	PASSINS	DC				20 T/J	77.		EN REGIE
(20000 HAB.)									
SITOM DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE	Z.I.DE PONT-CHARRA	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 3T/H.	20 T/J	MAR 77	D.D.A.	SOCEA
(25000 HAB.)									
COMMUNE DE VIENNE	VIENNE	DC				25 T/J	78.		EN REGIE
(25000 HAB.)									
	SATOLAS ET BONLE	DC				30 T/J	78.		MONIN ORDUR SERVICE
(35000 HAB.)									
SITOM DE BOURG D'OISANS	LIVET ET GAVET	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 1.8T/H.	15 T/J	JUN 78	D.D.A.	SOCEA
(20000 HAB.)									
SICTOM DE ST MARCELLIN		I	S.E.S.	FOUR VOLLUND.	1X 2.5T/H.	20 T/J	79	D.D.A.	SOLICAF
(20000 HAB.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE LA BIEVRE	PENOC	DC				13 T/J	79.		ENT. CUMIN
(15000 HAB.)									
SMAV		CL	ODA		1X 10T/H.	60 T/J	80	D.D.A. D.D.E.	EN REGIE
(60000 HAB.)									
SICTOM DE LA VALLEE DU GUIERS.		I	B.S.F.		1X 1.2T/H.	12 T/J	81	D.D.A.	EN REGIE
(10000 HAB.)									

39 — JURA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE LONS LE SAUNIER	COMMUNE DE PERRIGNY	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 50T/J.	30 T/J	JAN 67	S.T.M.	EN REGIE
(30000 HAB.)				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				
S.I.C.T.O.M.DE LA ZONE DE DOLE	SOUS LA ROCHE A BREVANS	I	STE TRIGA	FOUR FLYMN EMRICH	1X 3.2T/H.	60 T/J	NOV 74	BETURE ET D.D.E.	STE TRIGA
(65000 HAB.)									
COMMUNE DES ROUSSES	LES ROUSSES	I	STE PECHOUX		1X 0.9T/H.	4 T/J	77	S.T.M.	EN REGIE
(4000 HAB.)									
S.I.C.T.O.M.DE LA ZONE DE SAINT-CLAUDE.	"LA SAVINE"A MORBIER	BD	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	BROY.C.F.L.	1X 8T/H.	12 T/J	78	D.D.A. ET D.D.E.	EN REGIE
(15000 HAB.)									
S.I.C.T.O.M.DE LA ZONE DE SAINT-CLAUDE	"LE PLAN D'ACIER" SAINT CLAUDE	BD	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	BROY C F L	1X 8T/H.	20 T/J	78	D.D.A. ET D.D.E.	EN REGIE
(22000 HAB.)									
SYNDICAT DE ST LAURENT	ST LAURENT	I	STE PECHOUX		1X 0.9T/H.	3 T/J	81	D.D.A. D.D.E.	EN REGIE
(2500 HAB.)									
SIVOM DE MOIRANS.	MOIRANS	I	STE PECHOUX		1X 0.9T/H.	3 T/J	81	S.T.M.	EN REGIE
(3000 HAB.)									

39 — JURA (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE MOIRANS (1000 HAB.)	ETIVAL	I	STE PECHOUX		1X 0.9T/H.	1 T/J		81.S.T.M.	EN REGIE
S.I. DE CHAMPAGNOLE	CHAMPAGNOLE	T				10 T/J		81.D.D.E. D.D.A.	
S.I. DE CHAMPAGNOLE	VILLETTE	T				10 T/J		81.D.D.E. D.D.A.	

40 — LANDES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE DAX (35000 HAB.)	DAX	CA	ODA	DORR OLIVER RAPE DORR.O..	1X 20T/J. 1X 5T/H.	30 T/J		63.S T M	EN REGIE
S I E O M DE CASTETS ST VIN CENT DE TYROSSE (45000 - 75000 HAB.)	1 BENESSE MAREMNE CD NO 28	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 3T/H.	30 T/J	JUL 72	D D E	SOCEA
	2 MESSANGES	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	1X 3T/H.	30 T/J		76.D D E	SOCEA
S.I.DE LA REGION DE PARENTIS EN BORN (50000 - 150000 HAB.)	PARENTIS	CA+I	SOCEA	DANO B.MPI.SOCEA FOUR ALBERTI.	1X 60T/J. 1X 5T/H. 1X 2.5T/H.	40 T/JH SAIS. 120T/J SAIS		74.D.D.E.	C.G.E.
S.I.DE SAINT PIERRE DU MONT (11000 HAB.)	SAINT PIERRE DU MONT R.N. 133	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	13 T/J		76.D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE LA CHALOSSE (12000 HAB.)	"LA BITUMIERE" A BASTENNES	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 4T/H.	10 T/J		78.D.D.E.	EN REGIE

41 — LOIR-ET-CHER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.V.O.M.DU GPT. DE BLOIS (100000 HAB.)	BLOIS	I	INOR	FOUR VON. ROLL	2X 3.1T/H.	90 T/J	MAR 71	D.D.E.	C.P.T.D.
SEOM DE MER (17000 HAB.)		DC				12 T/J		73.	SOCCOIM
S.I.DU GPT.DE LAMOTTE BEUVRON (15000 HAB.)	LAMOTTE-BEUVRON	I	ETS LEMER	FOUR LEMER	1X 1T/H.	13 T/J	JUN 73	D.D.E.	EN REGIE
S.I.E.O.M.DU VAL DU CHER (42000 HAB.)	CHOUSSY	CL	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN BROY.GONDARD.	1X 80T/J. 1X 10T/H.	35 T/J	SEP 73	D.D.E.	S.A.B.
SIEOM DU GPT.DE VENDOME (40000 HAB.)	VENDOME	CL	SOCEA	B.MPI.SOCEA	1X 50T/J. 1X 10T/H.	30 T/J	FEV 77	D.D.E.	SOCEA.

42 — LOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE SAINT-CHAMOND (60000 HAB.)	FONT-ROSAY	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	2X 1.8T/H.	55 T/J	JAN 68	D.D.E	U.T.E.C.
S.I.R.T.O.M.DU FOREZ-SUD. (45000 HAB.)	ANDREZIEUX BOUTHEON	CL+I	ODA	DORR OLLIVER. RAPE DORR.O..	1X 40T/J. 1X 5T/H.	35 T/J	OCT 71	D.D.A.	O.D.A.
VILLE DE SAINT-ETIENNE. (300000 HAB.)	MOMEY	BD	STE DES BENNES MARREL	BROY.MAZEMAG.	1X 40T/H.	300 T/J	FEV 73	CABINET METGE	SATROD-STE DES BENNES MARREL
S.I.T.O.M.DU CANTON DE CHARLIEU (12000 HAB.)	POUILLY SOUS CHARLIEU	BD	SODATEM	BROY.MIL.PAC.	1X 1.5T/H.	8 T/J	JAN 74	D.D.A.	UTEC
SIVOM DE ST SYMPHORIEN DE LAY (7500 HAB.)	ST SYMPHORIEN DE LAY	I	STE COMEX	FOUR SURTEC	1X 1.5T/H.	6 T/J	FEV 75	S.T.M.	EN REGIE

42 — LOIRE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE PELUSSIN (11000 HAB.)	PELUSSIN	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	8 T/J	AVR 76	D.D.A.-D.D.E.	MONIN ORDURES SERVICE.
SICTOM DU FOREZ NORD (62000 HAB.)	SAINTE AGATHE LA BOUTERESSE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	43 T/J	SEP 76	D.D.A.	SUAL
COMMUNE DE BOURG-ARGENTAL (6000 HAB.)	BURDIGNES	BD	SOCEA	BROY.MPI.-SOCEA	1X 5T/H.	5 T/J	MAI 77	D.D.A.-D.D.E.	EN REGIE
SECTEUR DE ROANNE (100000 HAB.)	MABLY	DCC				70 T/J	79.		MONIN ORDURES SERVICE

43 — HAUTE-LOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU PUY EN VELAY (46000 HAB.)	LE PUY	DC				45 T/J	65.		EN REGIE
SICTOM DE TENCE (20000 HAB.)	"VILLEMARCHE" A TENCE	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	18 T/J	MAR 74	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE L'EMBLAVEL MEYGAL (23000 HAB.)	"LA CROIX DE JALOUVY"A ROSIERES	BD	SOTECA	BROY.MPI.	1X 5T/H.	20 T/J	MAI 75	S.T.M.	EN REGIE
SICTOM ISSOIRE BRIOUDE (15000 HAB.)	LA TAUPE	DCC				50 T/J	76	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE MONISTROL (20000 HAB.)	MONISTROL	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	15 T/J	77	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DES MONTS FOREZ (15000 HAB.)	ALLEGRE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	12 T/J	81	D.D.A.	EN REGIE

44 — LOIRE-ATLANTIQUE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
NANTES (300000 HAB.)	ST HERBLAIN	DCC				300 T/J	61.		STE GRANDJOUAN
VILLE DE ST NAZAIRE (80000 HAB.)	ST NAZAIRE	DC				80 T/J	66.		STE GRANDJOUAN
VILLE DE NANTES (100000 HAB.)	NANTES	DCC				100 T/J	70.		EN REGIE
COMMUNE DE CHATEAUBRIAND (30000 HAB.)	CHATEAUBRIANT	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	30 T/J	SEP 70	S.T.M.	EN REGIE
S.I. DE THOUARE (25000 HAB.)	THOUARE	DC				25 T/J	74.		STE GRANDJOUAN
SICTOM DE BOUVRON (120000 HAB.)	GUENROUET	DCC				120 T/J	74.		STE GRANDJOUAN
SIVOM DE LA BAULE	GUERANDE	T				80 T/J	77.		STE GRANDJOUAN
NANTES	REZE	T				90 T/J	77.		STE GRANDJOUAN
SIVOM DU VAL (25000 HAB.)	ST MICHEL CHEF CHEF	CL	SUAL	BROY.DRAGON	1X 10T/H.	20 T/JH.SAIS. 120T/JSAISON.	80	D.D.A.	SUAL
SICTOM DE MACHECOUL (20000 HAB.)	MACHECOUL	DC				20 T/J	80.		EN REGIE
SICTOM D'ANCENIS (25000 HAB.)	MESANGER	DC				25 T/J	80.		EN REGIE

45 — LOIRET

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
S.I.V.O.M.DE LA REGION D'ORLEANS. (180000 HAB.)	RUE HATTON ORLEANS	CA	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN BROY.GONDARD.	1X 150T/J. 2X 10T/H.	140 T/J	67.	S.T.M.	C.G.E.
DISTRICT URBAIN DE MONTARGIS (150000 HAB.)	AMILLY (COTE NORD-RN 60)	CA+I	STE TRIGA	TRIGA BROY.GONDARD. FOUR TRIGA	1X 70T/J. 1X 7T/H. 1X 1T/H.	120 T/J	JUL 69.	D.D.E.	STE TRIGA
S.I.DE PITHIVIERS. (35000 HAB.)	Z.I.DE PITHIVIERS	CL+I	STE TRIGA	S.G.E.A. BROY.GONDARD. FOUR TRIGA	1X 25T/J. 1X 7T/H. 1X 1T/H.	30 T/J	JAN 71.	D.D.A.	STE TRIGA
	ST DENIS DE L'HOTEL (60000 HAB.)	DC				50 T/J	74.		SOCCOIM
S.I.D'ARTENAY (15000 HAB.)	SOUGY	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	30 T/J	JUL 74.	D.D.A.	SOCCOIM
S.M.C.T.DE GIEN BRIARE CHATILLON. COLOGNY (50000 HAB.)	"LES GATINES"A. ARRABLOY	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	2X 1.8T/H.	45 T/J	JUN 75.	D.D.E.	SOCEA.
SIVOM D'ORLEANS	MEZIERES LES CLERY (250000 HAB.)	DC				150 T/J	76.		SOCCOIM
S.I. DE COURTENAY (15000 HAB.)	CHUELLES	I	SOBEA	FOUR ALBERT	1X 1.8T/H.	16 T/J	79.	D.D.A.	EN REGIE
S.I. DE BEAUGENCY (25000 HAB.)	ST LAURENT (LOIR ET CHER).	DC				70 T/J	80.		SOCCOIM
S.I. DE CHATEAUNEUF (47000 HAB.)	ST AIGNAN	DC				45 T/J	81.	D.D.E.	SOCCOIM

46 — LOT

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
COMMUNE DE CAHORS (45000 HAB.)	"BROUSSEYRAS" CAHORS	BD	STE TRIGA	BROY HAZEMAG.	1X 8T/H.	40 T/J		75. D.D.E.	EN REGIE
S.I. DE LA BASSE VALLEE DU LOT (15000 HAB.)	LERAC	DC				12 T/J		78. D.D.A.	EN REGIE
S.I. DU HT QUERCY (10000 HAB.)	ST JEAN	I	STE ATHANOR		1X 0.9T/H.	8 T/J		80. D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE DE FIGEAC (9000 HAB.)	FIGEAC	I	STE CADOUX		1X 0.9T/H.	8 T/J		81. D.D.E.	EN REGIE

47 — LOT-ET-GARONNE

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
S.I.DES EAUX DE LA LEMANCE (26000 HAB.)	CAMMAS FUMEL	CA	SOCEA	DANO BROY.HENRY	1X 35T/J. 1X 5T/H.	15 T/J	OCT 74.	S.T.M.	EN REGIE
COMMUNE DE TONNEINS (14000 HAB.)	TONNEINS	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE.	1X 1.5T/H.	12 T/J		78. D.D.E.	EN REGIE
COMMUNE DE MARMANDE (25000 HAB.)	MARMANDE	BD	ODA		1X 8T/H.	25 T/J		80. D.D.E.	EN REGIE
SICTOM DE LA REGION DE MIRAMONT (20000 HAB.)	MIRAMONT	BD	SUAL	BROY.DRAGON	1X 4T/H.	20 T/J		80. D.D.A.	EN REGIE
S.I. DU LOT VILLENEUVOIS	VILLENEUVE	T				40 T/J		80. D.D.A.	SOBEA
SITOM DU LOT VILLENEUVOIS (40000 HAB.)	MONTFLANGUIN	DCC				50 T/J		80. D.D.A.	STE DIEZ

47 — LOT-ET-GARONNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE LA BASSE VALLEE DU LOT (20000 HAB.)	.NICOLE	DCC				20 T/J	80.		.EN REGIE
SICTOM DU PAYS D'ALBRET (20000 HAB.)	.REAUP	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 4T/H.	20 T/J	81.D.D.A.		.EN REGIE

48 — LOZERE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE MENDE (12000 HAB.)	"GARDES"A .MENDE	BD	.SUAL	.BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	10 T/J	AVR 76.D.D.E.		.EN REGIE

49 — MAINE-ET-LOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.V.M. DU CANTON DES PONTS DE CE (23000 HAB.)	"LE MORTIER" A. JUIGNE	I	.ETS LEMER	.FOUR LEMER	1X 0.8T/H.	16 T/J	FEV 71.S.T.M.		.EN REGIE
COMMUNE DE CHOLET (70000 HAB.)	.Z.I.DE LA .BLANCHARDIERE .A CHOLET	I	.STE TRIGA	.FOUR TRIGA	2X 2T/H.	60 T/J	NOV 73.S.T.M.		.EN REGIE
VILLE DE SAUMUR (32000 HAB.)	.SAUMUR	DC				50 T/J	74.S.T.M.		.EN REGIE
S.I. DE SEGREEN (28000 HAB.)	.L'EBEAUPINIERE. .A STE GEMMES .D'ANDIGNE	I	.SOCEA	.FOUR ALBERTI.	1X 1.8T/H.	25 T/J	JUN 74.D.D.A.		.STE TRIGA
VILLE D'ANGERS (160000 HAB.)	.LA ROSERAIE .ZUP SUD .D'ANGERS	IR	.INOR	.FOUR VON ROLL	3X 5T/H.	170 T/J	DEC 74.SODEMEL		.STE MONTENAY

49 — MAINE-ET-LOIRE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	.PUISET DORE (70000 HAB.)	DCC				76 T/J	78.		.STE .GRANDJOUAN
S.I.C.T.O.M.DES VALLEES DE LOIR ET SARTHE (32000 HAB.)	."LES POTENCES". .A TIERCE	BD	.CAREL FOUCHE .LANGUEPIN	.BROY.C.F.L.	1X 5T/H.	30 T/J	MAI 78.D D A		.SAUR
SICTOM VALLEE AUTHION (20000 HAB.)		DC				15 T/J	80.		.EN REGIE
SIVM DE NOYANT (16000 HAB.)	.LASSE	I	.ITISA	.FOUR VOLUND	1X 1.2T/H.	36 T/J	81.D.D.A.		.EN REGIE

50 — MANCHE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG (80000 HAB.)	.LE BECQUET A .TOURLAVILLE	BD	.STE GONDARD	.BROY GONDARD.	1X 10T/H.	50 T/J	72.S T M		.EN REGIE
	.HAMEAU "LE .BRETON"A .QUERQUEVILLE	BD	.STE GONDARD	.BROY GONDARD.	1X 10T/H.	35 T/J	76.S T M		.EN REGIE
COMMUNE DE PONTORSON (15000 HAB.)	.PONTORSON	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	10 T/J	77.D.D.E.		.EN REGIE
COMMUNE DE CHERBOURG (60000 HAB.)	.TOUR LA VILLE	DC				60 T/J	80.		.EN REGIE
COMMUNE DE CARANTAN (10000 HAB.)		DC				10 T/J	80.		.EN REGIE
(50000 HAB.)	.LA FEUILLIE	DC				50 T/J	80.		.OUEST .PROPRETE

50 — MANCHE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM D'AVRANCHES (20000 HAB.)	ST JEAN	BD	SUAL	BROY.DRAGON	1X 6T/H.	20 T/J	81.D.D.E.	SUAL	
SIVOM DU POINT FORT DE ST LO (40000 HAB.)	ST LO	BD	SUAL	BROY. DRAGON.	1X 12T/H.	40 T/J	82.D.D.E.	EN REGIE	
DISTRICT DES PIEUX (15000 HAB.)	HEAUVILLE	BD			1X 6T/H.	15 T/J	82.D.D.A.	EN REGIE	
CANTON DE COUTANCE (30000 HAB.)	BOISROGER	DCC				25 T/J	82.D.D.E.	EN REGIE	
GRANDVILLE (20000 HAB.)	MALLOUET	BD			1X 10T/H.	35 T/J	82.D.D.E.	EN REGIE	

51 — MARNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
CHALONS S/MARNE (60000 HAB.)	CHALONS SUR MARNE	CL	STE LUCHAIRE.	LUCHAIRE BROY.GONDARD.	1X 40T/J. 1X 5.5T/H.	55 T/J	69.		U.S.P.
	BOUVANCOURT	DC				70 T/J	73.		STE NICOLLIN
S.I.V.O.M.DE LA COTE DES BLANCS (9000 HAB.)	AVIZE (C.D.19).	I	STE CONTRE-MAT.	F LYSKAWA ATHANOR	1X 1T/H.	8 T/J	AVR 74	D.D.A.ET D.D.E.	EN REGIE
VILLE DE REIMS (180000 HAB.)	REIMS.CHEMIN DU TEMPLE	CA+I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN BROY GONDARD. FOUR LILLERS.	1X 210T/J. 2X 8T/H. 2X 2.5T/H.	175 T/J	JUL 74	S.T.M.	C.F.L.

51 — MARNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	PARGNY	DCC				50 T/J	75.		EMER
(60000 HAB.)									
SIVOM DE MONTMIRAIL (35000 HAB.)	RIEUX	DC				30 T/J	75.		EN REGIE
STE MENEHOULD (9000 HAB.)	STE MENEHOULD	I	STE ATHANOR	FOUR LYSKAWA.	1X 1T/H.	8 T/J	MAI 76	D.D.A.ET D.D.E.	EN REGIE
	VITRY	DC				100 T/J	78.		STE ORDURES SERVICES
(120000 HAB.)									

52 — HAUTE-MARNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE LANGRES (29000 HAB.)	HTE AMANCE	DC				30 T/J	80.		EN REGIE

53 — MAYENNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.V.E.T.DES COEVRONS (20000 HAB.)	CHAMMES	BD	SUAL	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	12 T/J	JUL 75	D.D.A.	SUAL
VILLE DE MAYENNE. (30000 HAB.)	ST FRAIMBAULT DE PRIERES	BD	SOCEA	BROY.M.P.I. SOCEA	1X 10T/H.	25 T/J	NOV 76	D.D.E ET D.D.A.	EN REGIE
DISTRICT DE LAVAL (57000 HAB.)	ZONE DES TOUCHES A LAVAL	CL		COMBOR	1X 8T/H.	40 T/J	77	D.D.E.	EN REGIE

53 — MAYENNE (suite)

COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DU SUD-OUEST MAYENNAIS (30000 HAB.)	LIVRE	BD	SUAL	BROY. DRAGON.	1X 8T/H.	30 T/J	80	D.D.D.A.	STE GAUDIN
DISTRICT DE CHATEAU GONTIER (13000 HAB.)	AZE	IR	LAURENT BOUILLET IND.	LBI	1X 2T/H.	12 T/J	81	D.D.E.	LBI

54 — MEURTHE-ET-MOSELLE

COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE NANCY (350000 HAB.)	BD D AUSTRASIE. NANCY	IR	STE LUCHAIRE.	FOURS HEENAN.	3X 3T/H.	300 T/J	36	U S P	RIMMA
				F LUCHAIRE	2X 6.2T/H.		OCT 74		
DISTRICT URBAIN DE LONGWY (47000 HAB.)	Z.I.DU PULVEN-TEUX A LONGWY	CL	STE LUCHAIRE.	LUCHAIRE	1X 60T/J.	45 T/J	62	STE DEVPT. BASSIN DE LORRAINE	U.S.P.
				BROY.GONDARD.	1X 7T/H.				
VILLE DE TOUL (19000 HAB.)	ROUTE DE VERDUN TOUL	CA	SOCEA	DANO	1X 20T/J.	16 T/J	AVR 69	S.T.M.	EN REGIE
				BROY.HENRY	1X 5T/H.				
	LARONXE	DCC				150 T/J	73		COLLARD ORDURES SERVICES
VILLE DE LUNEVILLE (150000 HAB.)	MONCEL	T				150 T/J	74		COLLARD ORDURES SERVICES
	VARANGEVILLE	T				35 T/J	75		COLLARD ORDURES SERVICES

54 — MEURTHE-ET-MOSELLE (suite)

COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DE BUEZ (150000 HAB.)	VALLEROY	T				150 T/J	75.		EN REGIE
	CEINTREY	DC				150 T/J	74.		LA RIMMA
VILLE DE TOUL (70000 HAB.)	TOUL	DC				60 T/J	76.		COLLARD
	PONT-ST-VINCENT	T				50 T/J	76.		COLLARD
(30000 HAB.)	JEANDE-LAINCOURT	DC				30 T/J	78.		FRANCE DECHETS
(80000 HAB.)	PONT A MOUSSON.	DC				80 T/J	80.		S.C.A.P.
DISTRICT URBAIN DE NANCY (350000 HAB.)	NANCY	TRI		REVALORD	1X 22T/H.	300 T/J	81.		

55 — MEUSE

COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
(40000 HAB.)	BELRUPT	DC				40 T/J	76.		KLEBER
SIVOM DE REVIGNY (10000 HAB.)	REVIGNY	DC				10 T/J	79.		EN REGIE

56 — MORBIHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE AURAY QUIBERON (48000 - 100000 HAB.)	AURAY-QUIBERON.	TM	SOCEA	DANO	1X 30T/J.	52 T/JH SAIS. 125T/J SAIS	71	D.D.E.	SOCEA.
				FOUR ALBERTI.	1X 5T/H.				
SIVOM DU PAYS DE LORIENT (150000 HAB.)	COMMUNE DE CAUDAN Z.I.DE KERPONT	BD	SOCEA	BROY.SOCEA-MPI	2X 25T/H.	120 T/J	OCT 78	D.D.E.	SOCEA
SIVOM DE BELLE ILE (4500 HAB.)	BELLE-ILE	BD	SOBEA	BROY. SOBEA MPI	1X 5T/H.	40 T/J	80.		SAUR
SIVOM DE VANNES (92000 HAB.)	VANNES	BD	SOBEA	BROY. DRAGON.	1X 21T/H.	90 T/J	80	D.D.E.	SOBEA
ILE DE GROIX (3000 HAB.)	GROIX	BD	SUAL	BROY. DRAGON.	1X 5T/H.	15 T/J	81	D.D.A.	EN REGIE

57 — MOSELLE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE METZ (210000 HAB.)	METZ-CHAMBIERE.	IR	CNIM.	FOUR MARTIN	2X 6T/H.	220 T/J	DEC 70	S.T.M.	EN REGIE
	FLEVY	DCC				145 T/J	74.		STE ORDURES SERVICES
SIVOM DE FREYMING MERLEBACH (100000 HAB.)	TRITTELING	DC				93 T/J	76.		STE ORDURES SERVICES
DISTRICT URBAIN DE FORBACH (80000 HAB.)	PETERSELK A MARIENAU.COMMU-NE DE FORBACH.	I	KOPPERS FRANCE	FOUR VOLUND	2X 3T/H.	80 T/J	JAN 76	D.D.E.	C.G.E.

57 — MOSELLE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE LA REGION DE SARREGUEMINES (45000 HAB.)	SARREGUEMINES	BD	HAZEMAG	BROY.HAZEMAG.	1X 20T/H.	60 T/J	AVR 76	D.D.E.	HAZEMAG
COMMUNE D' ALBESTROFF (12000 HAB.)	ALBESTROFF	DC				10 T/J	77.		EN REGIE
	MANOM	T				1100 T/J	77.		STE ORDURES SERVICES
SIVOM DE L'EST THIONVILLOIS (130000 HAB.)	ABONCOURT	DCC				110 T/J	77.		SCAP
	MONTOIS	DCC				42 T/J	77.		STE FRANCE DECHETS
	NILVANGE	T				280 T/J	79.		SCAP
SIVOM DE BITCHE (25000 HAB.)	BITCHE	DC				22 T/J	80.		STE KLEBER
SIVOM DE SARREBOURG (18000 HAB.)	MESSE	DCC				16 T/J	80.		STE ORDURES SERVICES
SIVOM D'ALGRANGE (20000 HAB.)	NILVANGE	I	STE FLORIOT	FOUR FLORIOT.	IX IT/H.	20 T/J	82.		EN REGIE

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
VILLE DE NEVERS (50000 HAB.)	QUARTIER DU TONKIN A NEVERS	I	SOCEA	FOUR ALBERTI	1X 3T/H.	70 T/J	OCT 65.	MULLET ET SONNET ARCHITECTES	EN REGIE
SIOM LA MACHINE (18000 HAB.)	LA MACHINE	DC				10 T/J	74.		EN REGIE
COMMUNE DE COSNE SUR LOIRE (11000 HAB.)	"LE TREMBLAY" A COSNE	I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	FOUR LILLERS	1X 2.4T/H.	12 T/J	75.	D.D.E.	CGTH SADE
GPT INTERCOMMUNAL DE CHATEAU CHINON (7000 HAB.)	L HUIS GAUDRY A CHATEAU CHINON	I	STE ATHANOR	FOUR LYSKAWA	1X 1T/H.	6 T/J	JUL 76.	D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE DE CLAMECY		I	STE MULLER	FOUR MULLER	1X 1.6T/H.		78.	D.D.A.	
SIVOM DE LA CHARITE-SUR-LOIRE.		I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H.		78.		
COMMUNE DE CORBIGNY (10000 HAB.)		I	STE ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 1T/H.	8 T/J	78.		EN REGIE
SIVOM DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS (60000 HAB.)	LE PRE DES CHAUMES A FOURCHAMBAULT	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3.8T/H.	70 T/J	JUN 78.	S.T.M.	STE TRIGA
SIVOM DE ST SAULGE (15000 HAB.)	ROUY	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H.	12 T/J	81.	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE SICHAMPS (10000 HAB.)		I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H.	8 T/J	81.	D.D.A.	EN REGIE
SICTOM DE MORILLONS (10000 HAB.)	PREPORCHE	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H.	12 T/J	82.	D.D.A.	EN REGIE

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITEMENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
	GLAGEON	DC				45 T/J	65.		SERTIRU
(45000 HAB.)									
COMMUNE D ANNOEULIN		I	S A F STE MULLER	FOUR F A S	1X 2.5T/H.		70.		EN REGIE
				FOUR MULLER	1X 3T/H.		70.		
S.I.DE LA REGION DE DOUAI (190000 HAB.)	SIN LE NOBLE	CL	SOFITOM	SOFITOM	1X 120T/J.	120 T/J	71.	D.D.E.	C.G.C.
				BROY.GONDARD	1X 12T/H.				
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE (200000 HAB.)	Z I DE PETITE SYNTHE USINE I.	I	STE IND DE CHAUFFAGE	FOUR OFAG	2X 4.4T/H.	150 T/J	71.	D D E ET COMMUNAUTE.	IDEX
	Z I DE PETITE SYNTHE USINE II	I	STE IND DE CHAUFFAGE	FOUR OFAG	1X 4.5T/H.		78.	COMMUNAUTE.	
COMMUNE DES GRAVELINES (55000 HAB.)	ST GEORGES SUR L AA	I	SOCEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H.	50 T/J	71.	D D E	COFRETH
				FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H.		76.		
SICTOM DE LA REGION DES FLANDRES (62000 HAB.)	COMMUNE DE STRAZEELE	I	SOCEA	FOUR ALBERTI	2X 1.8T/H.	64 T/J	73.	D.D.E.	SOCEA
VILLE DE LILLE (500000 HAB.)	WASHQUEHAL SEQUEDIN	I	CARB.CERAMIQUE ENT.	FOUR C.E.C.	2X 10T/H.	450 T/J	DEC 73.	COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	CIE.GLE.DE CHAUFFAGE
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE. (220000 HAB.)	RINCK	I	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 6T/H.	275 T/J	67.		SOFTRANET
	DIMONT	DC				10 T/J	74.		SERTIRU
(10000 HAB.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	LANDRECIES	DC			15 T/J	75.			SERTIRU
(15000 HAB.)									
	ST AMAND-LES-EAUX	DC			35 T/J	75.			SERTIRU
(30000 HAB.)									
	SOLESMES BRIASTRE	DC			10 T/J	75.			SERTIRU
(10000 HAB.)									
SIROM DES FLANDRES-NORD	WARHEM	DCC			150 T/J	76.			EN REGIE
(130000 HAB.)									
	BUGNICOURT	DCC			50 T/J	76.			ORDURES SERVICES
(50000 HAB.)									
S.I.DE LA VILLE DE DENAIN	DUCHY LES MINES	I	CNIM.	FOUR MARTIN	2X 5T/H. 105 T/J	77.	D.D.E.		SERTIRU.
(120000 HAB.)									
S.I.VILLE DE VALENCIENNES	ST SAULVE	I	CNIM.	FOUR MARTIN	3X 5T/H. 230 T/J	78.	D.D.E.		SERTIRU
(250000 HAB.)									
	BEUVRY LA FORET	DCC			20 T/J	79.			STE TRU
(30000 HAB.)									
	LEWARDE	DCC			80 T/J	80.			FRANCE DECHETS
(80000 HAB.)									
	NOYELLES	DCC			100 T/J	80.			STE FRANCE DECHETS
(100000 HAB.)									
SIRIOM D'AVESNES	ST HILAIRE	I	STE CADOUX	FOUR ATHANOR	2X 1T/H. 20 T/J	81.	D.D.E. D.D.A.		EN REGIE
(20000 HAB.)									
S.I. DU BASSIN DE LA SAMBRE	MAUBEUGE	IR	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 5T/H. 150 T/J	81.	D.D.E.		CGC
(140000 HAB.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE LA REGION DE LAMORLAYE	LAMORLAYE (CHAUSSEE DE BERTINVAL).	CL	STE DES BROY.HENRY.	BROY M P I	1X 80T/J. 1X 10 T/H.	35 T/J	66.		U.S.P.
(40000 HAB.)									
	BAILLEUL	DCC				50 T/J	70.		ETS PERRIN
(60000 HAB.)									
DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE	NOGENT SUR OISE (CHEMIN LATERAL SNCF)	I	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 4T/H.	65 T/J	DEC 70.	D.D.E.	COFRETH
(75000 HAB.)									
	VILLENEUVE VERBERIE	DCC				150 T/J	72.		SAMIN
(153000 HAB.)									
	ABBECOURT	DCC				70 T/J	72.		STE ORDURES SERVICE
(120000 HAB.)									
	COURTEUIL	DCC				80 T/J	73.		ETS PERRIN
(80000 HAB.)									
SIVOM D'ATTICHY	ST ETIENNE ROILAYE	DC				30 T/J	74.		EN REGIE
(13000 HAB.)									
	LIANCOURT	DCC				350 T/J	74.		STE COLLARD
(370000 HAB.)									
SICTOM DE MAIGNELAY ET ST JUST	MAIGNELAY	DC				15 T/J	75.		EN REGIE
(20000 HAB.)									
	CREPY EN VALOIS	DC				80 T/J	78.		STE FRANCE DECHETS
(40000 HAB.)									
SICTOM	VILLERS	DC				30 T/J	78.		STE ORDURES SERVICES
(23000 HAB.)									

60 — OISE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	CARLEPONT (61000 HAB.)	DCC				55 T/J	78.		ENT. GURDEBEKE
SICTOM	PREVILLERS (35000 HAB.)	DCC				25 T/J	78.		EN REGIE

61 — ORNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. DU CANTON DE L'AIGLE (30000 HAB.)	ST OUEN S/ITON.	I	ODA	FOUR O.D.A.	1X 2T/H.	25 T/J	JAN 73.D.D.E.	O.D.A.	
COMMUNE DE FLERS (55000 HAB.)	CALIGNY	I	STE LUCHAIRE	F.LUCHAIRE	2X 2.5T/H.	50 T/J	JUL 73.D.D.A.ET D.D.E.	STE LUCHAIRE	
DISTRICT URBAIN D'ALENCON (45000 HAB.)	"LA NOE"A ARCONNAY (SARTHE)	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 15T/H.	40 T/J	JAN 75.S.T.M.	STE NORMANDE DE NETTOIEMENT	
SIRTOM DU PERCHE ORNAIS (30000 HAB.)	COLONARD CORUBERT	DC				30 T/J	78.D.D.A.	STE NORMANDE DE NETTOIEMENT	
SIRTOM DE LA FERTE-MACE (40000 HAB.)	ST MAURICE	DC				20 T/J	81.D.D.E.	STE NORMANDE DE NETTOIEMENT	

62 — PAS-DE-CALAIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S I DE LA REGION BOULONNAISE (115000 HAB.)	Z I DE LA LIANE A SAINT LEONARD	CA+I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	C F L	1X 75T/J.	130 T/J	70.S T M	SAB	
				BROY GONDARD.	1X 10T/H.		74.		
				FOUR LILLERS.	1X 4T/H.		70.		
				FOUR CEC	1X 2T/H.		70.		

62 — PAS-DE-CALAIS (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN D'ISBERGUES (27000 HAB.)	LAMBRES	DC				25 T/J	73.		EN REGIE
DISTRICT URBAIN DE LENS-LIEVIN (320000 HAB.)	NOYELLES SOUS LENS	I	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 6.7T/H.	340 T/J	AVR 73.D.D.E.	C.N.I.M.	
DISTRICT URBAIN DE HENIN-BEAUMONT-CARVIN (230000 HAB.)	HENIN-BEAUMONT "LA BUISSE"A HENIN-BEAUMONT	I	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	3X 3.5T/H.	210 T/J	JUL 73.D.D.E.	C.N.I.M.	
DISTRICT URBAIN D'HESDIN (13000 HAB.)	SAINTE AUSTRE-BERTHE-ROUTE DE BREVILLERS	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	12 T/J	FEV 74.D.D.E.	EN REGIE	
DISTRICT DE LA REGION AUDOMAROISE (62000 HAB.)	"LE BROCKUS"A SAINT-MOER	I	SOCEA.	FOUR ALBERTI.	1X 4.2T/H.	60 T/J	75.BETURE ET S.T.M.	C.G.E.	
STE IND.DE LILLERS (15000 HAB.)	HAMEAU DE HURIONVILLE A LILLERS	I	STE IND.DE LILLERS	FOUR LILLERS.	1X 2.5T/H.	21 T/J	JUL 75.STE IND.DE LILLERS	STE IND.DE LILLERS	
	DANNES (20000 HAB.)	DC				20 T/J	76.	STE STRAP	
SIVOM DE CAMBRIN (70000 HAB.)	HAISNES	DCC				70 T/J	76.	EN REGIE	
DISTRICT URBAIN DE LA REGION D'ARRAS (90000 HAB.)	Z.I.COMMUNE DE TILLOY LES MOFFLAINES	IR	INOR	F VON ROLL	1X 4T/H.	80 T/J	77.D.D.E.	REGIE	
(200000 HAB.)	FRESNICOURT	DCC				250 T/J	77.	STE FRANCE DECHETS	
(50000 HAB.)	MENNEVILLE	DCC				50 T/J	77.	STE FRANCE DECHETS	

62 — PAS-DE-CALAIS (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE BRUAY-BEUVRY-NOEUX (218000 HAB.)	LABEUVRIERE	IR	INOR	F.VON'ROLL	2X 5T/H.	220 T/J	78.D.D.E.	INOR	
	LAPUGNOY	DC				25 T/J	78.	STE ORDURE SERVICE	
(25000 HAB.)									

63 — PUY-DE-DOME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.C.T.O.M.DE LEZOUX (15000 HAB.)	"LES JONCHETS" A LEZOUX	I	STE TRIGA	FOUR PYROS	1X 1.5T/H.	12 T/J	DEC 69.S.T.M.	EN REGIE	
COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL (9000 HAB.)	LA MONNERIE-LE. MONTEL RUE DES PINATELLES	I	STE TRIGA	FOUR PYROS	1X 1.5T/H.	7 T/J	NOV 70.S.T.M.	EN REGIE	
SICTOM DU BOIS DE L'AUMONE (150000 HAB.)	CULMAT	DCC				120 T/J	77.D.D.A.	EN REGIE	
SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE	ISSOIRE	T				20 T/J	77.		
SICTOM DE LA HAUTE DORDOGNE (12000 HAB.)	ST SAUVES	DC				10 T/J	81.D.D.A.	EN REGIE	
SICTOM DE COMBRAILLES (25000 HAB.)	ST ELOY	DCC				20 T/J	81.D.D.E.		
SICTOM D'AMBERT (35000 HAB.)	AMBERT	DC				28 T/J	82.D.D.A. D.D.E.		
SICTOM DE COUZES (12000 HAB.)	ST DIERY	DC				10 T/J	82.D.D.A.		

64 — PYRENEES-ATLANTIQUES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE CIBOURE-HENDAYE-URRUGNE-ASCAIN- (22000 HAB.)	URRUGNE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	30 T/J	65.S.T.M.	EN REGIE	
DISTRICT DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ (106000 HAB.)	BAYONNE	DC				100 T/J	73.	EN REGIE	
SIAME DE L'AGGLOMERTION PALOISE (120000 HAB.)	LESCAR	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	2X 3T/H.	110 T/J	OCT 75.S.T.M.	STE TRIGA	
COMMISSION SYND. DE SOULE.CENTRE DE VACANCES (400 HAB.)	IRATY "EGUY SOURY"COMMUNE DE LARRAU	I	STE ASEI	F.SHUNT-PLS	1X 1.5T/H.	0.8 T/JSAISON.	OCT 75.COMMISSION. SYNDICALE	EN REGIE	
DISTRICT LACQ ARTIX-MOURENX (18000 HAB.)	ARTIX	DC				15 T/J	78.	EN REGIE	
SIVOM DE ST PALAIS (10000 HAB.)	ST PALAIS	DC				10 T/J	80.	EN REGIE	
SIVOM DE LA REGION DE NAY (16000 HAB.)	NAY	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	15 T/J	80.	EN REGIE	
SICTOM DU HAUT BEARN (30000 HAB.)	GOES	DC				25 T/J	81.	EN REGIE	
SIECTOM DU NORD DE PAU (30000 HAB.)	SEVIGACQ THEZE.	DC				15 T/J	81.	EN REGIE	
SIVOM ERROBI (15000 HAB.)	CAMBO	DC				12 T/J	81.	EN REGIE	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE LOURDES. (20000 - 100000 HAB.).	"MOURLES"A POUEYFERRE	BD	STE GONDARD	BROY GONDARD. 1X 8T/H.	40 T/JH SAIS. 65T/JOBAIS	NOV 70.	S.T.M.	SUAL	EN REGIE
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES. (16000 HAB.).	BEAUCENS	DC			20 T/J	72.	D.D.A.	EN REGIE	
SICTOM DE LA PERIPHERIE TARBAISE (30000 HAB.).	JUILLAN	DC			32 T/J	72.	D.D.A.	EN REGIE	
SIVOM DE LA HTE VALLEE DE L' ADOUR (108000 HAB.).	BENAC	DC			100 T/J	72.	S.V.E.		
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES.	ARRENS	T			2 T/J	73.	D.D.A.	EN REGIE	
S.I.C.T.O.M.DE LA VALLEE D'AURE. (7000 HAB.).	COMMUNE DE GREZIAN	BD	SODATEM	BROY MIL PAC. 1X 1.5T/H.	8 T/J	DEC 73.	D.D.A.	EN REGIE	
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES.	CAUTERETS	T			2 T/J	74.	D.D.A.	EN REGIE	
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES.	SALIGOS	T			6 T/J	76.	D.D.A.	EN REGIE	
SICTOM DU VAL D'AQOUR (20000 HAB.).	RABASTENS	BD	SUAL	BROY.DRAGON . 1X 7T/H.	20 T/J	79.	D.D.A.	EN REGIE	
SIVOM DE LANNEMEZAN (20000 HAB.).	CAPVERN	BD	SUAL	BROY.DRAGON . 1X 7T/H.	20 T/J	81.	D.D.A.	EN REGIE	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM DE CONFLENT. (15000 HAB.).	PRADES	DC				10 T/J	64.		EN REGIE
S.I.V.M.DE LEUCATE.LE. BARCARES (15000 - 40000 HAB.).	LE BARCARES	CA	S.G.E.A.	BIO SIMPLEX . 1X 60T/J. BROY.GONDARD. 1X 7T/H.		12 T/JH SAIS. 38T/J SAIS	68.	T.N.A.P. SETHYP.	SOCEA
S.I.DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE (2500 - 7500 HAB.).	SAILLAGOUSE	I	ETS DUPEUX	FOUR DUPEUX . 1X 1T/H.		2 T/JH.SAIS. 6T/J.SAIS..	68.	D.D.A.	EN REGIE
DISTRICT DE LA COTE RADIEUSE (19000 - 80000 HAB.).	CANET EN ROUSSILLON ST NAZAIRE	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA . 1X 2.5T/H.		16 T/JH.SAIS. 70T/J SAIS..	JUL 71.	D.D.A.	STE TRIGA
S.I.DE LA CERDAGNE OCCIDENTALE (6000 - 12000 HAB.).	UR	I	EGA-SEFI	FOUR BERNARD. 1X 1T/H.		5 T/JH.SAIS. 10T/J.SAIS..	AOU 71.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DE LA REGION DE MONT-LOUIS (10000 - 12700 HAB.).	MONT-LOUIS	I	STE TRIGA	F.BARKHUSS . 1X 1.2T/H.		7 T/J	NOV 71.	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DU VALLESPIR. (18500 - 33500 HAB.).	CERET	CA+I	SOCEA	DANO . 1X 30T/J. BROY.HENRY . 1X 5T/H. FOUR SOCEA . 1X 1T/H.		13 T/JH.SAIS. 20T/J.SAIS.. 4 T/J	MAR 73.	D.D.A.	SOCEA
VILLE DE PERPIGNAN (105000 HAB.).	PERPIGNAN	TM	STE TRIGA	TRIGA . 1X 60T/J. BROY.IWKA . 1X 15T/H. F.FERBECK . 1X 4T/H.		120 T/J	JAN 74.	S.T.M.	STE TRIGA
S.I.DE LA COTE VERMEILLE (16000 - 36000 HAB.).	PORT-VENDRES	I	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN	FOUR LILLERS. 1X 2.5T/H.		12 T/JH.SAIS. 15T/J.SAIS..	OCT 74.	CABINET I.C.AZAIS ET IZARD	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN
S.I.DES ALBERES (18000 - 116000 HAB.).	ARGELES S/MER	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA . 1X 3T/H.		20 T/JH.SAIS. 80T/J SAIS..	AVR 75.	D.D.A.	STE TRIGA

66 — PYRENNES-ORIENTALES (suite)

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
	.COL DE LA DONA.	DCC				25 T/J	76.		.STAN
(25000 HAB.).									
*SIVM DE L'AGLY	.ESPIRA	DC				15 T/J	80.D.D.A.		
(15000 HAB.).									
*SIVM DES ASPRES	.BAGES	T				8 T/J	81.D.D.A.	.STAN	
*SIVM DES ASPRES	.THUIR	T				8 T/J	81.D.D.A.	.STAN	
*S.I. DU CANTON *DE ST PAUL	.ST PAUL	T				5 T/J	81.D.D.A.	.STAN	
*SIVM DU CANTON *DE MILLAS	.ST FELIU	IR	.STE SIGOURE	.FOUR SIGOURE.	1X 1.5T/H.	15 T/J	81.D.D.A.		
(18000 HAB.).									

67 — BAS-RHIN

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*SECTEUR DE *SAVERNE	.THAL	DCC				40 T/J	71.		.NOVA SERVICE
(50000 HAB.).									
*SECTEUR DE *HAGUENAU	.OBERHOFFEN	DCC				70 T/J	72.		.ALSACE .ENVIRONNE- .-MENT
(80000 HAB.).									
*COMMUNAUTE *URBAINE DE *STRASBOURG	.STRASBOURG	IR	.INOR	.F.VON-ROLL	3X 11T/H.	500 T/J	OCT 74.	SERS	.ALTRIM
(450000 HAB.).									

67 — BAS-RHIN (suite)

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*SICTOM DE *SELESTAT	.CHATENOIS	DCC				100 T/J	75.		.ORDURE .SERVICE
(120000 HAB.).									
*WASSELONNE	.WASSELONNE	DC				20 T/J	77.		.EN REGIE
(25000 HAB.).									
*SICTOM NORD DU *BAS RHIN	.WINTZENBACH	DCC				65 T/J	78.		.STE ORDURES .SERVICES
(70000 HAB.).									
*SICTOM NORD DU *BAS RHIN	.MERCKWILLER	T				65 T/J	78.		.STE ORDURES .SERVICE
*SIVOM DE LA *BASSE ZORN	.GEUDERTHEIM	DC				15 T/J	79.		.EN REGIE
(20000 HAB.).									
*SECTEUR DE *MOLSHEIM	.DORLISHEIM	DCC				70 T/J	80.		.STE MULTI .SERVICES
(80000 HAB.).									

68 — HAUT-RHIN

1 COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	2 LIEU D IMPLANTATION	3 MODE DE TRAITE-MENT	4 CONSTRUCTEUR	5 PROCEDE	6 CAPACITE NOMINALE	7 TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	8 DATE DE MISE EN SERVICE	9 MAITRE D OEUVRE	10 EXPLOITANT
*SITOM DE LA *REGION DE COLMAR	.WINTZENHEIM	DCC				130 T/J	73.		.EN REGIE
(144000 HAB.).									
*S.I.V.M.DE *L'AGGLOMERATION *MULHOUSIENNE	.''USACKERS- .TRAENG''A .DIDENHEIM	IR	.INOR	.F VON ROLL	2X 5.4T/H.	190 T/J	JAN 73.	S.T.M.	.SAEMEX
(188000 HAB.).									
	.ASPACH LE BAS	DCC				85 T/J	75.		.STE VIDOR
(100000 HAB.).									

68 — HAUT-RHIN (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM HARDT NORD (24000 HAB.)	DESSENHEIM	DC				20 T/J	76.		EN REGIE
	RETZWILLER (15000 HAB.)	DC				15 T/J	77.		STE ORDURES SERVICES
SICTOM DE FERRETTE	BOUXVILLER	T				3 T/J	81.		EN REGIE

69 — RHONE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (1200000 HAB.)	LYON 7E GERLAND	IR	CARB ENT CERAMIQUE	FOUR VOLUND	4X 10T/H.	780 T/J	MAI 63.	S T M	EN REGIE
	CALUIRE	CA+I	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	C F L	1X 40T/J.	37.5 T/J		60. S T M	EN REGIE
				BROY GONDARD. FOUR ALBERTI.	1X 7T/H. 1X 1.8T/H.	14.5 T/J		66.	
	ST ROMAIN (100000 HAB.)	DCC				100 T/J	67.		ENT NICOLLIN
	BRIGNAIS (120000 HAB.)	DCC				120 T/J	70.		MONIN ORDURE SERVICE
COURLY (70000 HAB.)	GENAS	DC				67 T/J	73.		EN REGIE
SMITOM DE VILLEFRANCHE (70000 HAB.)	VILLEFRANCHE	DC				60 T/J	76.		EN REGIE

69 — RHONE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE REIMS TRAMBOUZE (22000 HAB.)		I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE.	1X 2.5T/H.	20 T/J	77.		SIGOURE
COURLY (150000 HAB.)	RILLIEUX	DC				150 T/J	78.		EN REGIE
SIVOM DU CANTON DE L'ARBRESLE (12000 HAB.)	FLEURIEUX	DC				10 T/J	79.		ENT COLLIN
SIVU DE TARARE (25000 HAB.)	TARARE	IR	LAURENT BOUILLET IND.	LBI	1X 2T/H.	20 T/J	81.		STE STREICHEN BERGER

70 — HAUTE-SAONE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE VESOUL (55000 HAB.)	SUR CITA- ECHENOZ-LA- MELINE	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	2X 1.5T/H.	50 T/J	AOU 68.	S.T.M.	EN REGIE
SICTOM DE VESOUL (40000 HAB.)	VAIVRE	DC				35 T/J	74.		MONIN ORDURES SERVICES
SICTOM DE VILLERSEXEL (20000 HAB.)	VILLERSEXEL	DC				20 T/J	74.		EN REGIE
SICTOM DE GRAY (30000 HAB.)	VADANS	DC				25 T/J	77.		STE ORDURES SERVICES
SICTOM DE ST LOUP (16000 HAB.)	FONTAINE LES LUXEUIL	DC				15 T/J	80.		STE ORDURES SERVICES

71 — SAONE-ET-LOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE MACON (55000 HAB.)	LA GRISIERE .MACON	BD	SOFITOM	BROY.HERBOLD	1X 15T/H.	50 T/J	AOU 73	S.T.M.	EN REGIE
VILLE DE CHALON-SUR-SAONE (80000 HAB.)	PORT BAROIS"A. .CHALON S/SAONE.	CA	SOFITOM	PRAT BROY.GONDARD	1X 90T/J. 1X 12T/H.	70 T/J	OCT 73	D.D.E.	STE UTEC
LE CREUSOT.MONT-CEAU-LES-MINES. ET MONTCHANIN (11000 HAB.)	SAINT-EUSERE	BD	SOFITOM.	BROY.MIL-PAC.	1X 1.5T/H.	10 T/J	SEP 74	S.T.M.	STE UTEC
VILLE DE CREUZOT (65000 HAB.)	BOIS DE .CHANLIAU	BD	SOFITOM	BROY.IWKA	1X 13T/H.	50 T/J	AVR 76	S.T.M.ET D.D.E.	STE UTEC
VILLE DE LOUHANS (18000 HAB.)	BRANGES .LE BOUCHERET	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	20 T/J	FEV 75	D.D.E.	EN REGIE
VILLE DE TOURNUS (8000 HAB.)	"LE MOULIN" .VERNEY A .TOURNUS	BD	SOFITOM	BROY.MIL-PAC.	1X 1.5T/H.	7 T/J	FEV 75	D.D.E.	STE UTEC
S.I.DE LA REGION DUNOISE-CHAUFFAILLES (10000 HAB.)	CHASSIGNY SOUS- .DUN	BD	SOFITOM	BROY MIL PAC.	1X 2T/H.	8 T/J	JUN 75	D.D.A.	STE UTEC
	MONTCHANIN	DC				10 T/J	78.		DEBLAIS-SERVICE
SIVOM DU CANTON DE CHAROLLES (10000 HAB.)	VENDENESSE	I	STE SIGOURE	FOUR SIGOURE.	1X 1T/H.	7 T/J	79	D.D.A.	EN REGIE
COMMUNE D'AUTUN (25000 HAB.)	AUTUN	BD	SOFITOM	BROY-GONDARD.	1X 7T/H.	25 T/J	79	D.D.E.	EN REGIE
C-U. LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES (50000 HAB.)	MONTCEAU-LES- .MINES	DCC				60 T/J	79.		EN REGIE

71 — SAONE-ET-LOIRE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
(20000 HAB.)	GRANGES	DC				20 T/J	80.		SOBONET
(50000 HAB.)	TORCY	DCC				50 T/J	80.		SEDECTO

72 — SARTHE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS (270000 HAB.)	LA CHAUVINIERE. .RUE DE L'ANGE .A VINIERE	I	INOR	FOUR VON-ROLL	2X 10T/H.	250 T/J	MAR 75	S.T.M.	C.F.S.P.
S.I.DE LA REGION VAL DE LOIRE (40000 HAB.)	AUBIGNE RACAN	BD	SOFITOM.	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	30 T/J	78	D.D.E.	STE CODI
(12000 HAB.)	LAVARE	DC				10 T/J	78.		ECTD
COMMUNE DE SABLE (35000 HAB.)	VION	BD	STE TRIGA		1X 7T/H.	30 T/J	79	D.D.E.	EN REGIE
COMMUNE DE LA FERTE (10000 HAB.)	LA FERTE	I	STE SIGOURE		1X 1.5T/H.	10 T/J	79	D.D.E.	EN REGIE
VILLE DE LA FLECHE (23000 HAB.)	LA FLECHE	DC				20 T/J	79.		EN REGIE
(40000 HAB.)	MONTMIRAIL	DC				35 T/J	79.		LOCA-ORDURES

73 — SAVOIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I. D'ALBERT-VILLE-UGINE (30000 HAB.)	"PONT DE GULY". A GILLY SUR ISERE	I	S.A.F.	FOUR FAS	1X 3T/H.	26 T/J	JUN 71	S.T.M.	EN REGIE
S I T O M DE LA MOYENNE MAURIENNE (13000 HAB.)	LES FONTAGNEUX. A SAINT JULIEN. MONT DENIS	BD	STE GONDARD	BROY GONDARD	1X 6T/H.	11 T/J	FEV 74	D D A	EN REGIE
S.I.V.M.DE LA HAUTE TARENTAISE. (SEEZ) (60000 HAB.)	SEEZ	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	50 T/J	JAN 75	D.D.E.	EN REGIE
STE EQUIPT.DE LA VALLEE DES BELLE.-VILLE "SODEVAB" (9000 HAB.)	"LA PLANCHE"A SAINT MARTIN .DE BELLEVILLE	I	STE TRIGA	FOUR BARKHUS.	1X 1.5T/H.	10 T/J	DEC 75	BETURE ET D.D.E.	S.L.E.E.
S.I.DE LA GRANDE. PLAGNE (45000 HAB.)	"LES GRAN-GETTES"MACOT .LA PLAGNE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	40 T/J	DEC 75	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM BEAUFORTIN. (10000 HAB.)	BEAUFORT	DC				5 T/J	76	D.D.E.	EN REGIE
S.I.A.U. (230000 HAB.)	ZONE IND.DE BISSY CHAMBERY.	I	SOCEA	FOUR ALBERTI.	2X 5T/H.	200 T/J	77	D.D.E.	EN REGIE.
COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC (1200 HAB.)		I		FOUR MULLER	1X 1T/H.	1 T/J	DEC 77	D.D.A.	EN REGIE
SIVOM DE ST FRANCOIS (2000 HAB.)	ST FRANCOIS	I	STE PECHOUX		1X 1T/H.	2 T/J	78		EN REGIE
S.I. DES ENTREMONTS (1000 HAB.)		I	STE PECHOUX		1X 1T/H.	1 T/J	79		EN REGIE
PRALOGNAN (2000 HAB.)	PRALOGNAN	I	STE PECHOUX		1X 1T/H.	1 T/J	79		EN REGIE

73 — SAVOIE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU CHATELARD (2000 HAB.)	LE CHATELARD	I	STE PECHOUX		1X 1T/H.	2 T/J		80.	EN REGIE
DISTRICT DE HTE MAURIENNE (2000 HAB.)		I		FOUR 3B	1X 1T/H.	2 T/J		81.	EN REGIE

74 — HAUTE-SAVOIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DES COMMUNES. RIVERAINES DU LAC D'ANNECY (90000 HAB.)	'LES ILES' .CRAN-GEVRIER	CA	STE TRIGA	.BIOTANK .BROY.GONDARD.	1X 120T/J. 1X 12T/H.	80 T/JH SAIS. 120T/J SAIS	JUN 62	D.D.E.	STE TRIGA
S.I. FIER-MANDALLAZ (15000 HAB.)		DC				12 T/J	70.		
SYND D EPURATION DES REGIONS DE THONON D EVIAN (40000 HAB.)	Z I DE THONON	I	STE IND DE LILLERS	FOUR ROUSSAU.	1X 2T/H. 1X 4T/H.	36 T/J	JUN 72 SEP 76	S T M	EN REGIE
S.I.DE LA VALLEE D'AULPS-MORZINE.	"LE QUOUARD"A MORZINE	BD	STE GONDARD	BROY GONDARD.	1X 5T/H.	8 T/J	DEC 73	D.D.E.ET D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M.DU HAUT GIFFRE (22000 HAB.)	"JUTTENINGES"A TANINGES	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 6T/H.	20 T/J	JAN 74	D.D.A.ET D.D.E.	EN REGIE
S I T O M DE LA MOYENNE VALLEE DE L ARVE(PASSY). (70000 HAB.)	"CHEDDE"A PASSY	BD	STE LUCHAIRE.	BROY.SVEDALA. -ARBRA	1X 15T/H.	60 T/J	FEV 74	D.D.E.ET D.D.A.	EN REGIE
S.I.DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE. CHAMONIX-HOUCHES. (10000 - 60000 HAB.)	"LE BOCHER"A LES HOUCHES	BD	COMSIP ENTRE-PRISES.	BROY.M.P.I.	1X 10T/H.	30 T/J	AOU 74	S.T.M.	EN REGIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.V.M.DU PAYS DE THONES (22000 HAB.)	"LES VERNAYS NORD"A THONES	BD	CAREL-FOUCHE LANGUEPIN	BROY-C.F.L.	1X 5T/H.	20 T/J	75	D.D.A.	EN REGIE
S.I.T.O.M.DE L'ALBANAIS (28000 HAB.)	"CHARDIEU" A RUMILLY	I	LAURENT BOUILLET IND.	FOUR L.B.I.	1X 2.5T/H.	25 T/J	76	D.D.E.	EN REGIE
S.I.V.O.M.DU CANTON DE FAVERGES (8000 HAB.)	"LES GRANDES FRASSES"A FAVERGES	I	STE SIGOURE	F.O.M.I.-SIGOURE	1X 1.2T/H.	6 T/J	76	D.D.A.	EN REGIE
S.I.DU CANTON DE LA ROCHE S/FORON (45000 HAB.)	"LE BIEN NOYE". A ST PIERRE EN. FAUCIGNY	BD	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 8T/H.	40 T/J	77	D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M.DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE. (70000 HAB.)	"LA RIPAILLE"A. BONNE/S/MENOGE.	BD	STE TRIGA	BROY.HAZEMAG.	1X 12T/H.	60 T/J	77	D.D.E.	EN REGIE
DISTRICT RURAL DE CRUSEILLES (17000 HAB.)	"FECHY"A CRUSEILLES	BD	SOCEA	B.MPI-SOCEA	1X 5T/H.	15 T/J	JAN 77	D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M.DU CANTON DE SAINT-JULIEN-GENEVOIS (33000 HAB.)	"FILLINGES"A NEYDENS	BD	STE TRIGA	BROY.BEMA DECHIQUETEUR	1X 7T/H.	30 T/J	78	D.D.A.	EN REGIE
S.I.V.M.DE SEYSSEL-RHONE (5000 HAB.)	"PONTY"A SEYSSEL	BD	CAREL FOUCHE LANGUEPIN	BROY.C.F.L.	1X 8T/H.	4 T/J	78	D.D.A.	
SIVOM DE CLUSES (40000 HAB.)	MARIGNIER	I	S.E.S.	FOUR VOLUND	1X 3.9T/H.	35 T/J	82	D.D.E.	

75 — PARIS

NEANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE D'YVETOT (14000 HAB.)	YVETOT	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 10T/	12 T/J	66	D.D.E.ET S.T.	EN REGIE
COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DU-ROUVRAY (46000 HAB.)	ST ETIENNE DU ROUVRAY	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 5T/H.	45 T/J	66	D.D.E.	EN REGIE
S.I.DE LA REGION DE MONTVILLE (30000 HAB.)	MONTVILLE	CL+I	NEWELL-DUN-FORDS-HAD.	B.TOLLEMACHE. FOUR	1X 50T/J. 1X 14T/H. 1X 1T/H.	25 T/J	69 75	D.D.E.	EN REGIE
SIVOM DU CANTON D'ELBOEUF (50000 HAB.)	ST AUBIN LES ELBOEUFS	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	45 T/J	NOV 69	D.D.E.	EN REGIE
S.I.DE LA REGION ROUENNAISE (275000 HAB.)	ROUEN (RIVE DROITE)	IR	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 8T/H.	310 T/J	JUN 70	D.D.E.ET S.T.M.	CIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS
VILLE DU HAVRE (230000 HAB.)	LE HAVRE	IR	STE TUNZINI	FOUR V.K.W.	3X 8T/H.	225 T/J	SEP 70	D.D.E.ET S.T.M.	COGETH
S.I.DE LA REGION DE DARNETAL (25000 HAB.)	DARNETAL	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	20 T/J	71	D.D.E.	EN REGIE
COMMUNE DE DIEPPE	DIEPPE ZONE INDUSTRIELLE. (60000 HAB.)	IR	INOR	FOUR VON-ROLL	2X 3T/H.	52 T/J	NOV 71	S.T.M.	THERMICAL-INOR
S.I.U.I.O.M.DES VILLES D'EU ET DU TREFORT (38000 HAB.)	LE TREFORT	I	ETS LUCHAIRE.	F.LUCHAIRE	1X 3T/H.	35 T/J	OCT 72	D.D.E.	U.S.P
SIROM DE CAUDEBEC (10000 HAB.)	VATTEVILLE	DC				10 T/J	73	D.D.A.	CFSP
SICTOM DE LA VALLEE DE CAILLY (34000 HAB.)	NOTRE DAME DE BONNEVILLE	DC				33 T/J	74		EN REGIE
S.I.DE PAVILLY DUCLAIR-MAROMME (38000 HAB.)	VILLERS ESCALLES	I	STEIN IND.	FOUR STEIN	1X 4T/H.	35 T/J	JAN 74	D.D.E.	STEIN IND. MONTENAY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE MENT	TRAITE-CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DU CANTON DE LILLEBONNE (45000 HAB.)	LILLEBONNE	I	SOCEA	FOUR ALBERTI. 2X 1.8T/H.		40 T/J	JUL 74.	D.D.E.	SOCEA
SIVOM DE NEUFCHATEL (12000 HAB.)	NEUFCHATEL	DC				11 T/J	75.		CFSP
DISTRICT DE FECAMP (60000 HAB.)	SENNEVILLE-SUR. FECAMP	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA . 1X 3T/H.		50 T/J	AOU 75.	D.D.E.ET S.T.M.	TRIGA
SIDOM DE PETIT COURONNE (16000 HAB.)	GRAND COURONNE.	DC				16 T/J	77.		EN REGIE
SIVOM DE TOTES-AUFFRAY (14000 HAB.)	VAL DE SAANE	DC				14 T/J	77.		CFSP
SIVOM DE BLANGY (11000 HAB.)	BLANGY	DC				10 T/J	78.		EN REGIE
SIROM DE BEZANCOURT (14000 HAB.)	FERRIERES	DC				14 T/J	79.		ENT BRISSOT
SIVOM DU CAUX MARITIME (40000 HAB.)	BRAMETOT	CA	ODA	SILODA . 1X 10T/H.		40 T/J	80.	D.D.E.	CFSP
SIROM DE CANY BARVILLE (16000 HAB.)	GRAINVILLE	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD. 1X 8T/H.		16 T/J	80.	D.D.A.	
SIROM DE BUCHY (12000 HAB.)	ST MARTIN	DC				12 T/J	81.	D.D.A.	CFSP
SIROM DE ENVERMEU (25000 HAB.)	AUQUEMESNIL	CA	ODA	SILODA . 1X 10T/H.		25 T/J	82.	D.D.E.	CFSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE MENT	TRAITE-CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE LA REGION DE LAGNY (110000 HAB.)	ST THIBAULT DES VIGNES	CL+I	ODA	DORR OLLIVER. 1X 110T/J. RAPE D.OLL. 2X 10T/H.		110 T/J	AOU 64.	D.D.A.	O.D.A
S.I.DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU. (90000 HAB.)	SAMOREAU	CA+I	VENOT PIC ET STE TRIGA	VENOT PIC / TRIGA 1X 60T/J. BROY.PIC 1X 20T/H. FOUR TRIGA 1X 3T/H.		80 T/J	AVR 68.	D.D.E.	GOLD PIC
S I DE L AGGLOMERATION DE MELUN (94000 HAB.)	VAUX LE PENIL	TM	C F L STEIN IND	CAREL FOUCHE. 1X 75T/J. LANGUEPIN BROY GONDARD. 1X 10T/H. FOUR STEIN 1X 4.4T/H.		120 T/J	MAR 69. 75.	D D A	STE DES EAUX DE MELUN
S I DE LA REGION DE TOURNAN (100000 HAB.)	OZOIR LA FERRIERE	TM	SOCEA	DANO 1X 50T/J. TRISOC 15T/H. BROY MPI SOC. 1X 5 T/H. FOUR ALBERTI. 1X 4.8T/H.		90 T/J	AVR 70.	D D A	SOCEA
S.I.DE LA REGION DE COULOMMIERS (42000 HAB.)	COULOMMIERS	CA+I	S.G.E.A	BIOSIMPLEX 1X 55T/J. BROY.GONDARD. 1X 7T/H.		40 T/J	DEC 70.	D.D.A.	B.T.A.
COMMUNE DE MEAUX (50000 HAB.)	MEAUX	CL+I	STE GONDARD	GONDARD 1X 120T/J. BROY.GONDARD. 1X 10T/H. F.FLYMN-EM. 1X 3T/H.		55 T/J	DEC 71.	D.D.A.	EN REGIE
	FRESNES SUR MARNE (500000 HAB.)	DCC				500 T/J	72.		STE REP
S.I.DE LA REGION DE MONTEREAU (43000 HAB.)	MONTEREAU	I	SOCEA	FOUR ALBERTI. 1X 4.8T/H.		40 T/J	OCT 73.	D.D.A.ETU-DES D.D.E.. TRAVAUX	SOCEA
	CHEVRAIN--VILLIERS (280000 HAB.)	DCC				280 T/J	74.		STE COLLARD
	OZOIR (1000000 HAB.)	DCC				1000 T/J	74.		SITA
	VILLE PARISIS (500 000 HAB.)	DCC				500 T/J	78.		FRANCE DECHETS

78 — YVELINES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S I DE CARRIERES SUR SEINE (300000 HAB.)	CARRIERES SUR SEINE 2 RUE DE L UNION	I	STE LUCHAIRE	F HEENAN ET FROUDE	3X 1T/H.	240 T/J	38.	D D E ET S T M	OUEST ORDURES MENAGERES
				F LUCHAIRE	1X 6.2T/H.		NOV 75.		
				F HEENAN ET FROUDE	5X 1.2T/H.		AVR 65.		
	RAMBOUILLET	T				45 T/J	74.		STE COLLARD
S.I.DE PLAISIR (300000 HAB.)	"PONT CAILLOU" A THIVERVAL	I	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 10T/H.	240 T/J	MAR 74.	D.D.A.	C.N.I.M.
	ARNOUVILLE	DC				130 T/J	75.		FRANCE DECHET
	TRIEL	DC				320 T/J	76.		FRANCE DECHET
	BUC	T				150 T/J	76.		SOFTRANET

79 — DEUX-SEVRES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE NIORT (80000 HAB.)	NIORT-SOUCHE ROUTE DE CHABAN	I	STEIN IND.	FOUR STEIN	2X 3T/H.	80 T/J	MAR 72.	CABINET D'ETUDES PRAUD	EN REGIE
CANTON DE LEZAY (25000 HAB.)	CAUNAY	DC				20 T/J	76.		ENT PAIVET

79 — DEUX-SEVRES (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DE PARTHENAY (18000 HAB.)	VIENNAY	DC				13 T/J	77.		EN REGIE
SEDOM BRESSUIRE	BREUIL CHAUSSE.	T				15 T/J	78.		EN REGIE
VILLE DE NIORT (20000 HAB.)	NIORT	DC				15 T/J	82.		EN REGIE

80 — SOMME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE HAM (17000 HAB.)	CHEMIN DES RETRES EPPEVILLE.	I	STE LUCHAIRE	F.LUCHAIRE	1X 2T/H.	15 T/J	JUL 72.	D.D.E.	U.S.P.
VILLE D'ALBERT (25000 HAB.)	CHEMIN DU 11 NOVEMBRE 1918 ALBERT	I	S.A.F.	FOUR FAS	1X 2.5T/H.	20 T/J	DEC 72.	S.T.M.	EN REGIE
	SAINS EN AMIENOIS	DCC				100 T/J	74.		SECODE
S.I.V.M.DE FEU-QUIERES-EN-VIMEU. (32000 HAB.)	BOURSEVILLE	CL	STE GONDARD	GONDARD	1X 32T/J.	30 T/J	JUN 75.		EN REGIE
				BROY.GONDARD	1X 7T/H.				

81 — TARN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE GRAULHET (15000 HAB.)	GRAULHET	DC				12 T/J	71.	STM	S.I.E.
VILLE D'ALBI (56000 HAB.)	PUYGOUZON	DC				45 T/J	73.	STM	EN REGIE

81 — TARN (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE CASTRES (51000 HAB.)	VALDURENQUE	DC				45 T/J		73.STM	.SUAL
MAZAMET-ST AMANS.SOULT-BT DU PONT.DE L'ARN (18000 HAB.)	"LA MANE"A MAZAMET	BD	.SUAL	.BROY GONDARD.	1X 5T/H.	16 T/J	SEP 73	D.D.E.	.EN REGIE
COMMUNE D'AUSSILLON (8000 HAB.)	.AUSSILLON	I	.ETS LEMER	.FOUR LEMER	2X 1T/H.	6 T/J		75.S I M .TOULOUSE	.EN REGIE
S.I.DE MARSAC (2500 HAB.)	"LAVERGNE"A .MARSAC	I	.ETS LEMER	.FOUR LEMER	1X 0.3T/H.	2 T/J	JAN 75	S.T.M.	.EN REGIE
COMMUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBI (11000 HAB.)	"LA BESSE"A .VILLEFRANCHE .D'ALBI	I	.STE TRIGA	.FOUR TRIGA	1X 1.5T/H.	9 T/J		76.D.D.E.	.SEARMIP
(21000 HAB.)	.ST SULPICE	DC				20 T/J		76.	.ENT. ROQUES
BLAYES LES MINES (25000 HAB.)	.BLAYE LES .MINES	DC				22 T/J		80.STM	.EN REGIE
S.I. DU CANTON DE LAVAUR (12000 HAB.)	.LAVAUR	DC				11 T/J		81.D.D.E.	

82 — TARN-ET-GARONNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
COMMUNE DE MONTAUBAN (50000 HAB.)	"MONCEAU"ROUTE. .DE CASTEL- .SARRASIN.	CA	.COFARSOL ET .COFAC	.PRAT .BROY.HENRY	1X 30T/J. 1X 7T/H.	32 T/J	MAR 66	S.T.M.	.C.G.E.
SICTOM DE CAUSSADE (13000 HAB.)	.REALVILLE	DC				10 T/J		74.	.EN REGIE

83 — VAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
(450000 HAB.)	.PIERREFEU	DC				350 T/J		65.	.SAFER
VILLE DE SAINT TROPEZ (80000 HAB.)	"MARAVEOU"A .LA MOLE	CA	.O D A	.DORR OLIVER .	1X 80T/J.	80 T/J	JUL 69.		.COMEXP
SIVOM DU HAUT VAR (SILLAM LA CASCADE) (12000 - 25000 HAB.)	.SILLANS LA .CASCADE.	I	.EGA-SEFI	.FOUR BERNARD.	1X 1T/H.	12 T/JH.SAIS. 20T/J.SAIS..	MAR 73	D.D.A.	.EN REGIE
COMMUNE DU LAVANDOU. (25000 HAB.)	"MANJASTRE"A .BORMES-LES- .MIMOSAS.	BD	.SUAL	.BROY.GONDARD.	1X 7T/H.	22 T/J	AOU 75	D.D.A.	.EN REGIE
SOVATRAM. (90000 - 140000 HAB.)	.CANNET-DES- .MAURES.	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 20T/H.	70 T/JH.SAIS. 120T/J.SAIS..	JUN 76	GONDARD	.SOVATRAM.
SITOM DE L'AIRE DE FREJUS-ST. RAPHAEL (100000 HAB.)	.BAGNOLS-EN- .FORET	BD	.STE GONDARD	.BROY.GONDARD.	1X 20T/H.	90 T/JH.SAIS. 190T/J.SAIS..	AOU 76	D.D.E.	.S.M.A.
SIVOM DU HAUT VAR (14000 - 24000 HAB.)	.SILLANS .LA CASCADE.	I	.SEFI	.FOUR SEFI	1X 2T/H.	12 T/JH.SAIS. 20T/J.SAIS..		77.D.D.A.	.EN REGIE
S.I.DE LA REGION DE CAVALAIRE	"HAUT DU .DATTIER"A .CAVALAIRE	I	.SEFI	.FOUR SEFI	2X 2T/H.	8 T/JH-SAIS. 35T/J.SAIS..		78.S.T.E.ET .D.D.E.	.EN REGIE
SIVOM DU VERDON (10000 HAB.)	.GINASSERVIS	BD	.CAREL FOUCHE. .LANGUEPIN		1X 4T/H.	10 T/J		81.D.D.A.	.EN REGIE

84 — VAUCLUSE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S I D O M DE LA REGION D AVIGNON (280000 HAB.)	"LES SAFFRANIERS" COMMUNE DE VEDENE	TM	STE TRIGA	TRIGA	1X 200T/J.	140 T/J	JAN 71	STE EQUIPT. DU DEPT DU VAUCLUSE	STE TRIGA
				BROY HAZEMAG.	1X 20T/H.				
				FOUR MARTIN	1X 5T/H.		JAN 71.		
				FOUR MARTIN	1X 5T/H.	120 T/J			
DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN (CARPENTRAS). (60000 HAB.)	LORIOL DU COMTAT	I	SOCEA.	FOUR ALBERTI.	2X 1.9T/H.	50 T/J	NOV 73	D.D.E.	SOCEA
S.I.T.O.R.O.DE LA REGION D'ORANGE (45000 HAB.)	"BONNE BARBE" ORANGE	I	SOCEA.	FOUR ALBERTI.	1X 3T/H.	40 T/J	JUN 77	D.D.A.	SOCEA
SIVOM DE CAVAILLON (70000 HAB.)	CAVAILLON	CA	SOCEA	BRS	1X 80T/J.	60 T/J	AVR 78	D.D.E.	SOCEA
				B.MPI-SOCEA	1X 5T/H.				

85 — VENDEE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.V.O.M.DU CANTON DE MONTAIGU (15000 HAB.)	"LA MOTTE" BOUFFERE	I	COMSIP ENT.	FOUR TRUMMER.	1X 1.2T/H.	14 T/J	JAN 74	D.D.E.	EN REGIE
S.I.T.O.M.DU SECTEUR DE LA FAUTE S/MER (18000 - 150000 HAB.)	"LES BRANCARDS" A LA FAUTE S/MER	CL	ODA	O.D.A.	1X 110T/J.	15 T/JA.SAIS. 90T/J SAIS..	JUL 75	D.D.A.	O.D.A.
				RAPE DORR-OL.	2X 10T/H.				
S.I.V.O.M. DU PAYS DES OLONNES (45000 HAB.)	"LE TAFFENEAU". AU CHATEAU D' OLONNE	CL	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	1X 45T/J.	40 T/J	DEC 75	D.D.E.	CIE SABLAISE. DESEAUX
SIVOM DES HERBIERS (50000 HAB.)	LES EPESSES	DC				60 T/J	77.		STE OUEST ORDURES
S.I.T.O.M.DU SECTEUR DE ST GILLES CROIX-VIE. (30000 - 100000 HAB.)	"TOUS VENTS" GIVRAND	CL	SOCEA.	SOCEA	1X 120T/J.	25 T/JH.SAIS. 85T/J SAIS..	MAI 77	D.D.A.	STE SABLAISE. DES EAUX
				B.MPI-SOCEA	2X 10T/H.				

85 — VENDEE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.M.T.O.M.DU SECTEUR EST-VENDEEN. (40000 HAB.)	ST PROUANT	CL	SOCEA	B.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	35 T/J	JUL 77	D.D.E.	STE SABLAISE DES EAUX
S.M.E.O.M.DU SUD-EST-VENDEEN (45000 HAB.)	FOUSSAIS-PAYRE. "LE RADAR"	CL	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN	CAREL FOUCHE. LANGUEPIN	1X 60T/J.	38 T/J		78.D D E	S A U R
				BROY.C.F.L.	1X 9T/H.				
SIEOM DE LUCON (40000 HAB.)	CORPE	CL	SOBEA	B.MPI-SOCEA	1X 10T/H.	30 T/J		80.D.D.A.	STE SABLAISE DES EAUX
SIVOM DE NOIRMOUTIERS (8000 HAB.)	LA GUERINIERE	CA	HYDROMER		1X 10T/H.	10 T/JH.SAIS. 100T/JSAISON.		80.D.D.A.	STE STREICHEN-BERGER
SIVOM DE ST JEAN. DE MONTS (20000 HAB.)	LA BARRE DE MONTS	CL	SOBEA	B.MPI-SOCEA	1X 6T/H.	20 T/JH.SAIS. 100T/JSAISON.		81.D.D.A.	SOBEA
SIVOM DE MORTAGNE SUR SEVRE (22000 HAB.)	LA VERRIE	DC				20 T/J		82.D.D.A.	EN REGIE

86 — VIENNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE POITIERS (150000 HAB.)	CHARDONCHAMPS	DCC				140 T/J		62.	STE POITEVINE DE NETTOIEMENT
SIVOM DE VOUILLE (12000 HAB.)	VOUILLE	DC				10 T/J		75.	EN REGIE
VILLE DE CHATELLERAULT (80000 HAB.)	ST SAUVEUR	DC				70 T/J		79.	ORDURES SERVICES

86 — VIENNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE MONTMORILLON (18000 HAB.)	ST LEOMER	DC				15 T/J	80.		EN REGIE
SIVM DE LA VILLEDIEU (12000 HAB.)	GIZAY	DC				10 T/J	80.		EN REGIE
SIVM DE DANGE (12000 HAB.)	ST REMY	DC				10 T/J	81.		EN REGIE

87 — HAUTE-VIENNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE BESSINES (18000 HAB.)	BESSINES	DC				15 T/J	75.		EN REGIE
COMMUNE D' AMBAZAC (15000 HAB.)	AMBAZAC	DC				12 T/J	77.		EN REGIE
COMMUNE DE LIMOGES (240000 HAB.)	FEYTIAT	DCC				220 T/J	78.		STE VERSAILLAISE D' EXPLOITATION
SICTOM DE ST JUNIEN (25000 HAB.)	ST JUNIEN	DCC		TANA		22 T/J	78.		EN REGIE
SICOM DU CENTRE BASSE MARCHE (18000 HAB.)	MAJNAC LAVAL	DC				16 T/J	80.		EN REGIE
ST YRIEX LA PERCHE (18000 HAB.)	ST YRIEIX	DC				15 T/J	81.		EN REGIE

88 — VOSGES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE GOLBEY (10000 HAB.)	GOLBEY	DC				40 T/J	72.		EN REGIE
SIVOM DE MERICOURT (11000 HAB.)	RAMICOURT	DC				10 T/J	73.		EN REGIE
COMMUNE DE LEPANGES SUR VOLOGNE (10000 HAB.)	LEPANGES	I	S.E.P.I.	FOUR SEPI GR.TRUMMER.	1X 0.6T/H.	8 T/J	JAN 73.	S.T.M.	EN REGIE
	SAULXURES	T				15 T/J	74.		STE ORDURES SERVICES
	REMIREMONT	T				25 T/J	74.		STE ORDURES SERVICES
	ST DIE	T				25 T/J	74.		STE ORDURES SERVICES
S.I. DU CANTON DU THILLOT (19000 HAB.)	LE THILLOT	DC				24 T/J	75.		EN REGIE
DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE (35000 HAB.)	MORIVILLE	I	STE TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2.5T/H.	30 T/J	76.	D.D.E.	STE TRIGA
	GERARDMER	T				15 T/J	77.		STE ORDURES SERVICES
SIIOMSOV (16000 HAB.)	LERRAIN	I	STE ATHANOR	FOUR ATHANOR.	1X 1T/H.	15 T/J	79.		EN REGIE
SIIOMSOV (16000 HAB.)	XERTIGNY	I	STE ATHANOR	FOUR ATHANOR.	1X 1T/H.	15 T/J	79.		EN REGIE

88 — VOSGES (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	MENARMONT	DC				90 T/J	80.		ORDURES SERVICES
(110000 HAB.)									
	VITTEL	T				20 T/J	80.		STE ORDURES SERVICES
SIVOM DE NEUFCHATEAU	NEUFCHATEAU	DC				15 T/J	81.		EN REGIE
(15000 HAB.)									
SIIOMSOV	CONTREXEVILLE	I	STE CADOUX	FOUR ATHANOR	1X 1T/H.	10 T/J	81.		EN REGIE
(10000 HAB.)									

89 — YONNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	GRON	DC				45 T/J	73.		ENT. LEMAITRE
(45000 HAB.)									
SIVOM D'AUXERRE	VENOY	DC				55 T/J	76.		SAMUR
(55000 HAB.)									
S.I.V.M. DE L'ISLE S/SEREIN	COUTARNOUX	I	STE ATHANOR	F. ATHANOR-LYSKAW A	1X 1T/H.	5 T/J	77.	D.D.A.	EN REGIE
(5500 HAB.)									
	SENAN	DC				22 T/J	78.		S.T.S.
(22000 HAB.)									
S.I. D'AVALLON	SAUVIGNY	DC				10 T/J	79.		STE ORDURES SERVICES
(10000 HAB.)									

89 — YONNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	AVALLON	T				10 T/J	79.		STE ORDURES SERVICES
S.I. DE JOIGNY	ST AUBIN	DC				20 T/J	79.		EN REGIE
(15000 HAB.)									
	LA CHAPELLE OREUSE	DC				40 T/J	80.		STE CHEZE
(40000 HAB.)									
	ST FLORENTIN	DC				25 T/J	81.		SAMUR
(24000 HAB.)									

90 — TERRITOIRE DE BELFORT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.V.O.M.DE BEAUCOURT.DELLE-FECHE L'EGLISE. (23000 HAB.)	FECHE L'EGLISE.	I	ETS MULLER	FOUR MULLER	2X 1T/H.	20 T/J	AVR 70.	S.T.M.	EN REGIE
DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE. (75000 HAB.)	BELFORT	IR	STEIN-IND.	FOUR STEIN	2X 4T/H.	75 T/J	NOV 74.	BETURE ET S.T.M.	EN REGIE
S.I.T.O.M.DE LA ZONE SOUS VOSGIENNE. (36000 HAB.)	ROUGEMONT LE CHATEAU ANJOUTEY.	BD	STE GONDARD	BROY.GONDARD.	1X 8T/H.	32 T/J	JAN 76.	D.D.A.	S.U.A.L.

91 — ESSONNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE JUVISY. (600000 HAB.)	VERT LE GRAND	DCC				600 T/J	63.		SCEL

91 — ESSONNE (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
S.I.DE LA VALLEE DE CHEVREUSE	COURTABOEUF A VILLEJUST	TM	O D A C N I M	DORR OLLIVER	1X 50T/H.	50 T/J	AOU 68	D.D.A.ET D.D.E.	O.D.A.ET C.N.I.M.
				R.D.OLLIVER	1X 5T/H.				
(140000 HAB.)				FOUR MARTIN	1X 5T/H.	120 T/J	OCT 72.		
S.I.DE L'YERRES ET DES SENARTS	"LA MARE A CAORLUS"A VARENNES JARCY.	CA+I	STE TRIGA	TRIGA	1X 120T/H.	130 T/J	JAN 69	D.D.E.	STE TRIGA
				BROY.GONDARD	2X 10T/H.				
(140000 HAB.)				FOUR TRIGA	2X 3T/H.				
S.I.DE LA REGION D'ETAMPES	"VILLENEUVE"A BRIERES-LES-SCELLES.	I	ETS LUCHAIRE	F.LUCHAIRE	1X 4T/H.	50 T/J	AOU 70	D.D.E.ET S.T.M.	U.S.P.
(50000 HAB.)									
	WISSOUS	T				60 T/J	76.		STE CHEZE

92 — HAUTS-DE-SEINE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE PARIS	ISSY LES MOU-LINEAUX 167,Q..DE STLALINGRAD.	IR	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	4X 17T/H.	1800 T/J	65.	E.D.F.TIRU.	E.D.F.TIRU
(1800000 HAB.)									
	GENNEVILLIERS	T				250 T/J	73.		STE ORDURE SERVICE
	GENNEVILLIERS	CL	STE GRES	COMBOR	1X 200T/J.	100 T/J	80.		STE GRES
(100000 HAB.)									

93 — SEINE-SAINT-DENIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE PARIS	SAINT OUEN	IR	CARB.ENT. CERAMIQUE	FOUR VOLUND	4X 6T/H.	1200 T/J	JUL 54	E.D.F.TIRU.	E.D.F.TIRU
(1200000 HAB.)									

93 — SEINE-SAINT-DENIS (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	ST DENIS	T				180 T/J	65.		SARU
	ROMAINVILLE	T				600 T/J	69.		EDF/TIRU
	LIVRY GARGAN	DC				300 T/J	77.		SAMC
(300000 HAB.)									

94 — VAL-DE-MARNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITE-MENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	LIMEIL-BREVANNES	T				450 T/J	65.		SARU
	VALENTON	T				110 T/J	68.		UTN
VILLE DE PARIS	IVRY	IR	C.N.I.M.	FOUR MARTIN	2X 50T/H.	2400 T/J	JUN 69	E.D.F.TIRU.	E.D.F.TIRU.
(2400000 HAB.)									
	FONTENAY	T				150 T/J	72.		SARU
	ARCUEIL	T				270 T/J	75.		SARU
	CHAMPIGNY	T				170 T/J	76.		SEDEC
COMMUNE DE CRETEIL	CRETEIL	PY	CALIQUA	ANDCO TORRAX	1X 400T/J.		78.	CALIQUA	SIDUIC
(200000 HAB.)									

95 — VAL D'OISE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
	PLESSIS GASSOT.	DC				1000 T/J	71.		STE REP
(1000000 HAB.).									
	GONESSE	T				250 T/J	71.		STE ROGER MONTEL
S.I.T.O.M.DE LA REGION DE L'ILE ADAM (86000 HAB.).	"LES COUTURES". A CHAMPAGNE SUR OISE	CA+I	SOCEA	DANO B.MPI.SOCEA F.BARKHUSS	1X 100T/J. 1X 5T/H. 1X 2.2T/H.	80 T/J	JAN 71	D.D.A.	SOCEA.
S.I.DE LA REGION DE MONTMORENCY (155000 HAB.).	LES PLATRIERES. A MONTLIGNON	CL	STE GONDARD	GONDARD BROY.GONDARD.	1X 150T/J. 2X 12T/H.	150 T/J	SEP 71.	ENTREPRISE FAYOLLE ET FILS	ENTREPRISE FAYOLLE ET FILS
S.I.DE LA REGION DE TAVERNY (63000 HAB.).	"LA CHAISE AU RENARD"A BESSANCOURT	CA+I	CAREL-FOUCHE. LANGUEPIN.	C F L BROY.GONDARD. FOUR LILLERS.	1X 80T/J. 1X 10T/H. 1X 1.5T/H.	66 T/J	JAN 72.	D.D.A.	ENTREPRISE FAYOLLE ET FILS
S.I.POUR INCINERATION DES ORDURES MENAGERES (185000 HAB.).	ARGENTEUIL R.N.192.	IR	INOR	F.VON-ROLL	2X 7.5T/H.	140 T/J		75. D.D.E.	COFRETH-INOR
	MONTGEROULT	DCC				100 T/J	78.		STE FAYOLLE
SUTRUMY (250000 HAB.).	SARCELLES	IR	STEIN IND	STEIN	2X 10T/H.	240 T/J	MAI 78.	D D E	
	VEMARS	DCC				600 T/J	79.		SAETA
SIROM DU VEXIN (80000 HAB.).	BERVILLE	DC				75 T/J	80.		EN REGIE

97 — GUADELOUPE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE BASSE-TERRE (90000 HAB.).	BASSE TERRE	BD	NEWELL DUNFORD	B TOLLEMACHE.	1X 10T/H.	70 T/J		75.D.D.A.	STE GETELEC

98 — REUNION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COLLECTIVITE (MAITRE D OUVRAGE)	LIEU D IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE NOMINALE	TONNAGE REELLEMENT TRAITE / JOUR	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D OEUVRE	EXPLOITANT
VILLE DE SAINT DENIS (100000 HAB.).	"LA JAMAIQUE"A. SAINT DENIS	BD	O D A	B ODA TOLLE. MACHE	2X 10T/H.	100 T/J		79.D.D.E.	EN REGIE
VILLE DU PORT (32000 HAB.).	LE PORT	BD	ODA	B. ODA TOLLEMACHE	1X 10T/H.	30 T/J		81.D.D.E.	C.G.E.

Annexes

A.1. Liste de références par constructeur

Légende : I : incinération sans récupération d'énergie. IR : incinération avec récupération d'énergie. CL : compostage par fermentation lente. CA : compostage par fermentation accélérée. CL + I : compostage par fermentation lente + incinération des refus. CA + I : compostage par fermentation accélérée + incinération des refus. TM : traitement mixte (incinération + compostage). BD : broyage avec mise en décharge des produits broyés. DC : décharge contrôlée autorisée recevant plus de 10 t/j. DCC : décharge contrôlée compactée autorisée recevant plus de 10 t/j. TRI : séparation des composants des ordures ménagères. PY : pyrofusion. T : station de transit.

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
BUHLER WAMSON FROMENT			
CL	2		90
CL + I	1		50
Total	3		140
B.S.F.			
I	2	2,7	
Total	2	2,7	
CARBONISATION ENTREPRISE ET CERAMIQUE			
I	2	27,2	
IR	3	71,2	
Total	5	98,4	
CAREL FOUCHE LANGUEPIN			
I	2	4,9	
CL	5		215
CA	4		290
CL + I	1		50
CA + I	8	23	800
TM	1	4,4	75
BD	8	50,5	
Total	29	82,8	1510
C.F.I. MULLER			
I	7	10,4	
Total	7	10,4	

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
C.N.I.M.			
I	8	105,9	
IR	5	214	
Total	13	319,9	
COFARSOL ET COFAC			
CA	1		30
Total	1		30
COMSIP ENTREPRISE			
I	5	9,4	
BD	1	10	
Total	6	19,4	
CIFAL			
CA	1	60	
Total	1	60	
EGA-SEFI			
I	8	11,5	
Total	8	11,5	
EPHREM			
I	3	1,5	
Total	3	1,5	

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
ETS DUPEUX			
I	2	1,8	
Total	2	1,8	
ETS LEMER			
I	5	5,1	
Total	5	5,1	
ETS LUCHAIRE			
I	5	29,2	
IR	1	21,4	
CL	2		100
BD	1	15	
Total	9	65,6	100
STE GONDARD			
CL	13	23	562
CL + I	1	3	120
BD	46	318	
Total	60	344	682
HAZEMAG			
BD	1	20	
Total	1	20	
HYDROMER			
CA	1	10	
Total	1	10	
STE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE			
I	4	23,7	
Total	4	23,7	

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
INOR			
I	5	38,1	
IR	9	127,5	
Total	14	165,6	
ITISA			
I	3	6,7	
Total	3	6,7	
KOPPERS			
I	1	6	
Total	1	6	
LAURENT BOUILLET IND.			
I	3	6,5	
IR	5	12,5	
Total	8	19	
NEWELL DUNFORD			
CL	1		50
CL + I	1	1	50
BD	1	10	
Total	3	11	100
O.D.A.			
I	2	3,5	
CL	3	10	190
CA	4	10	130
CL + I	2		150
TM	1	5	50
BD	3	38	
Total	15	66,5	520
SAFER			
I	2	3	
Total	2	3	

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
SEPI			
I	2	4,1	
Total	2	4,1	
SGEA			
CA	1		60
CA + I	1		55
Total	2		115
SOBEA			
I	22	71,4	
IR	2	3,6	
CL	5	26	170
CA	9		570
CL + I	1		96
CA + I	3	5,7	190
TM	2	9,8	80
BD	14	163,5	
Total	58	280	1106
SODATEM			
BD	7	11	
Total	7	11	
SOFITOM			
CL	1		120
CA	2		180
BD	8	68	
Total	11	68	300
SOTECA			
BD	2	10	
Total	2	10	
STEIN INDUSTRIE			
I	6	46	
IR	4	54	
Total	10	100	

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
STE ASEI			
I	1	1,5	
Total	1	1,5	
STE ATHANOR-CADOUX			
I	16	16,5	
Total	16	16,5	
STE COMEX			
I	1	1,5	
Total	1	1,5	
STE CONTREMAT			
I	1	1	
Total	1	1	
STE DES BENNES MARREL			
BD	1	40	
Total	1	40	
STE FERBECK ET VINCENT			
I	2	6	
Total	2	6	
STE FLORIOT			
I	2	2	
Total	2	2	
STE GRES			
CL	1		200
Total	1		200

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
STE IND. DE LILLERS			
I	2	8,5	
Total	2	8,5	
STE PARENT			
I	1	1,5	
Total	1	1,5	
STE PECHOUX			
I	10	9,4	
Total	10	9.4	
STE SIGOURE			
I	10	13,2	
IR	1	1,5	
BD	1	10	
Total	12	24,7	
STE TRIGA			
I	34	82,6	
CL	2	22	
CA	3		210
CL + I	2	4	125
CA + I	4	12	310
TM	2	14	260
BD	10	78	
Total	57	212,6	905

Mode de traitement	Nombre d'unités	Capacité nominale T/H	Capacité nominale T/J
STE TUNZINI			
IR	3	61,9	
Total	3	61,9	
SUAL			
CL	4	9,5	250
BD	31	226	
Total	35	235,5	250
S.E.S.			
I	1	2,5	
Total	1	2,5	
SGAD			
CA + I	1	1	80
Total	1	1	80
URBANA			
CA	1	1,5	
Total	1	1,5	

Ministère de l'Environnement

Collection des Cahiers Techniques de la Direction de la Prévention des Pollutions

N°s	Titres	Disponible auprès de :	Prix
1	Guide pour l'Etude des Schémas Départementaux d'Elimination des Matières de Vidange (1978).	Service des Déchets*	Gratuit
2	Techniques et Economie de l'Epuration des Eaux Résiduaires (1979).	Service de l'Eau*	Gratuit
3	Elimination des Déchets des Ménages (1979)	A N R E D * *	15,00
4	Propreté des Plages (1980).	A N R E D * *	20,00
5	Assainissement Individuel (1981).	AFB***	25,00
6	La Décharge Contrôlée de Résidus Urbains (1981).	ANRED**	20,00
7	Valorisation agricole des boues de station d'épuration (1982).	ANRED et AFB	20,00

* Direction de la Prévention des Pollutions, Service des Déchets, Service de l'Eau,
14, bd du Général Leclerc — 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, **Tél.** : 758.12.12

** Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets,
2, square Lafayette, B.P. 406 — 49004 ANGERS CEDEX, **Tél.** : (41) 87.29.24

*** **Agences Financières de Bassin**
Adour-Garonne, 84, rue du Férétra — 31078 TOULOUSE CEDEX, **Tél.** : (61) 25.21.51
Artois-Picardie, 764, Bld Lahure — 59508 DOUAI, **Tél.** : (27) 87.01.94
Loire-Bretagne, Avenue Buffon, B.P. 6015 — 45018 ORLEANS CEDEX, **Tél.** : (38) 63.08.16
Rhin-Meuse, Le Longeau,Rozerieulles, B.P. 36 — 57160 MOULINS-LES-METZ, **Tél.** : (8) 760.48.88
Rhône-Méditerranné-Corse, 31, rue Jules Guesde — 69310 PIERRE-BENITE, **Tél.** : (7) 850.16.40
Seine-Normandie, 10-12, rue du Capitaine Ménard — 75732 PARIS CEDEX 15, **Tél.** : (1) 575.62.26

A.3. Modèle de rectificatif

A découper et à retourner au Ministère de l'Environnement, Service des Déchets, 14, bd du Général Leclerc, 92524 Neuilly-sur-Seine.

NOM : .....

ORGANISME : .....

ADRESSE : .....

Tél. : .....

Monsieur,

Conformément à votre souhait, je vous adresse ci-joint mes observations pour la mise à jour de votre inventaire des installations de traitement des ordures ménagères (*).

— DEPARTEMENT

— *Collectivité (maître d'ouvrage) :*
— *Lieu d'implantation :*
— *Constructeur :*
— *Mode de traitement :*
— *Population desservie :*
— *Date de mise en service :*
— *Tonnage journalier traité :*
— *Maître d'œuvre :*
— *Exploitant :*

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Date et signature

(*) Utiliser le modèle de fiche donné en fournissant une fiche par installation.