4e inventaire des installations de traitement des ordures ménagères

TSM
TECHNIQUES
SCIENCES
METHODES

GENIE URBAIN
GENIE RURAL

ASSOCIATION GENERALE DES HYGIENISTES ET TECHNICIENS MUNICIPAUX
aghtm

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
SERVICE DES DÉCHETS
AGENCE NATIONALE POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

ISSN 0299-7258

9 815 86

Société INOR
Licence VON ROLL

INOR

15, boulevard de l'Amiral-Bruix
75782 PARIS CEDEX 16
Tél. (1) 45.02.75.55 - Télex 649358 F

DEPUIS VINGT ANS, NOUS CONSTRUISONS EN FRANCE DES USINES D'INCINÉRATION AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

de 3 t/h* à 50 t/h*

INOR A équipé 25 usines, avec plus de 50 fours à : Mulhouse, Angers, Strasbourg, Chinon, Brest, Argenteuil, Massy, etc.

INOR Conçoit et réalise des installations de déchloration de fumées suivant le procédé sec, semi-humide et par lavage (procédé Von Roll - Ciba-Geigy)

INOR Construit également des stations de traitement de boues par voies thermiques et mécaniques

INOR
— Une technique éprouvée
— Une qualité de combustion irréprochable
— Une durée de vie légendaire
— Une construction totalement française

* Chinon
* Strasbourg

N° 9 bis - 1986

TECHNIQUES SCIENCES METHODES

Génie urbain-Génie rural: Eaux · Eaux usées · Air · Déchets · Habitat · Cadre de vie · Communication...

Les options et théories exprimées dans la revue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs

REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE

9, rue de Phalsbourg, 75017 Paris
Tél. : (1) 42.27.38.91

ABONNEMENTS

(11 numéros)
France 390 F TTC - Etranger 430 F

Prix du numéro spécial :
France 80 F TTC - Etranger 80 F

Règlements :

A.G.H.T.M., 9, rue de Phalsbourg
75864 PARIS Cedex 17
Chèques postaux : Paris 248-67-K

COMITE DE REDACTION

Président

R. DORFMANN, Ingénieur général honoraire des Services techniques de la Ville de Paris.

Membres

M. AFFHOLDER, Ingénieur E.P.-E.N.P.C., Chargé de Mission, Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.

G. BAGUENIER, Ingénieur E.T.P., Direction générale des Collectivités Locales.

J. BERNARD, Conseiller, Lyonnaise des Eaux.

M. BOS, Directeur du Département eau et assainissement de la SAFEGE.

J. Ph. BUFFLE, Conseiller scientifique à la Société Lyonnaise des Eaux.

C. DESACHY, Adjoint au Chef de Service des Déchets, Direction de la Prévention des Pollutions, Ministère de l'Environnement.

J. M. HIRTZ, Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt du Nord-Pas-de-Calais.

C. LEFROU, Directeur Division France, Direction commerciale du B.R.G.M.

M. MESNIL, Ingénieur en Chef honoraire du Génie Rural des Eaux et des Forêts.

B. MONTADERT, Ingénieur Général de la Ville de Paris, chargé de la Sous-Direction du Logement, Président de la Section de l'Habitat au Conseil Supérieur d'Hygiène.

M. NEVEUX, Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.

P. SCHULHOF, Directeur de la Compagnie Générale des Eaux.

M. BRES, Secrétaire Général de l'A.G.H.T.M.

J. GILLET, Directeur de la publication.

Sommaire

Inventaire des installations de traitement des ordures ménagères au 31 décembre 1985

- Préface par T. CHAMBOLLE 1
- Avant-propos par Ch. METTELET 2
- Résultats principaux 3
- Introduction :
  - Présentation de l'inventaire 4
  - Présentation des résultats 4
  - Indications pour la lecture des résultats 5
- Résultats nationaux 7
- Résultats régionaux 20
- Résultats départementaux 44
- Annexes :
  - Annexe 1 : Liste des collectivités dont les sites comportent plusieurs unités de traitement (ou tranches de réalisation) 152
  - Annexe 2 : Flux interdépartementaux d'ordures ménagères 152
  - Annexe 3 : Estimation du nombre de décharges contrôlées de moins de 10 t/j 155
  - Annexe 4 : Liste des références des constructeurs et adresses 156
  - Annexe 5 : Liste des références des exploitants privés d'installations de traitement des ordures ménagères. 158
  - Annexe 6 : Liste des cahiers techniques de la Direction de la Prévention des Pollutions 161
  - Annexe 7 : Modèle de rectificatif 162
- Liste des annonceurs 167

LES MONSTRES NE NOUS FONT PAS PEUR...

Nous concevons et réalisons des équipements appliqués aux techniques de l'environnement.

Vous devez :

COMPACTER	
BROYER	Les papiers et cartons - La ferraille
CISAILLER	Les encombrants et déchets particuliers
RECUPERER	Les refus de compostage et d'incinération

Vous voulez :

- Améliorer la sécurité de votre installation
- Accroître la valorisation des déchets collectifs
- Augmenter vos capacités de stockage
- Réduire les nuisances

INTERROGEZ NOUS...

NOUS SAURONS VOUS REPONDRE.

COPEX

MACHINES ET APPLICATIONS A L'ENVIRONNEMENT

Z.I. de KERPONT
56850 CAUDAN

Tél. 97 76 26 44
Télex Copex 950058 F

VOS CORRESPONDANTS : Jean-Charles LEPELLEC — Jacky PAWLAK

TUYAUX EN FONTE DUCTILE PRÉ-ISOLÉS POUR RÉSEAUX DE CHALEUR
diamètres 60 à 600 mm

PONT-A-MOUSSON S.A.

4X, 54017 NANCY CEDEX - TÉL. 83.96.81.21

GARPOL

Un contrat d'assurance spécialement adapté aux risques présentés par les installations de traitement des ordures ménagères et de déchets industriels (décharges contrôlées, usines d'incinération, unités de broyage, de compostage, etc.).

Quelles sont les atteintes à l'environnement qui sont couvertes par le contrat GARPOL ?

— les **POLLUTIONS** atteignant l'atmosphère, les eaux ou le sol, provenant de l'émission, de la dispersion, du rejet ou du dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse.

— les autres formes de **NUISANCES** telles que les odeurs, les bruits, les vibrations, les ondes ou variations de température qui excèdent la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

Quelles garanties propose le contrat GARPOL ?

— **UNE GARANTIE « FRAIS DE DÉPOLLUTION »**

Couvrant les dépenses engagées par l'assuré pour nettoyer ou neutraliser les substances polluantes qui risqueraient de se propager et de causer ou d'aggraver des atteintes à l'environnement si ces opérations de dépollution n'étaient pas réalisées.

— **UNE GARANTIE ÉTENDUE DES RISQUES DE « RESPONSABILITÉ CIVILE »**

Couvrant l'ensemble des dommages causés à autrui qui résultent d'atteintes à l'environnement provoquées **DE FAÇON SOUDAINE OU NON** par les installations ou l'activité de l'assuré.

Qui délivre le contrat GARPOL ?

Les Sociétés d'assurances dont les noms figurent ci-dessous :

ABEILLE-PAIX, ABRI, ALLIANZ, A.G.F., GAMF, CAISSE GÉNÉRALE D'ASSURANCES MUTUELLES, C.I.A.M., C.M.A. DE PRÉVOYANCE, CÉLÉRITÉ, CAMAT, CHUBB, CONCORDE, COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCE, COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES EUROPÉENNES (GROUPE SPRINKS) CONTINENT, FRANCE, GAN, GROUPE DROUOT, GROUPEMENT FRANÇAIS D'ASSURANCES, HELVETIA, LANGUEDOC, LLOYD CONTINENTAL, LUTÈCE, MÉTROPOLE, MUTUELLE GÉNÉRALE D'ASSURANCE, MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE ACCIDENTS, MUTUELLE DE L'INDRE, MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, MUTUELLE DE POITIERS, MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, MUTUELLES RÉGIONALES ASSOCIÉES, MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE, MUTUELLES UNIES, NATIONALE SUISSE FRANCE, NORMANDIE, PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES, PRÉVOYANTE ACCIDENTS, PROTECTRICE, PROVIDENCE, RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANÇAISES, RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA, SECOURS, SOCIÉTÉ LILLOISE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES, U.A.P., UNION ET PHÉNIX ESPAGNOL, VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, WINTERTHUR, ZURICH.

Adressez-vous à votre assureur habituel

L'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR ÉLIMINER LES DÉCHETS ET RÉCUPÉRER DE L'ÉNERGIE

L'incinération des déchets constitue la solution la plus rapide, la plus propre, la plus économique et la seule permettant de récupérer de l'énergie (chauffage urbain, production de vapeur...).

La Société Stein Industrie, filiale d'Alsthom, a pour principale activité la construction de générateurs de vapeur et, dans ce domaine, elle est aussi un des premiers constructeurs d'Europe.

C'est donc grâce à une expérience très étendue, acquise de longue date dans le domaine de la combustion de produits multiples, que Stein Industrie fut naturellement amenée à s'occuper de l'incinération des ordures ménagères, combustible très hétérogène, humide et de très faible pouvoir calorifique.



Depuis près de 20 ans, Stein Industrie fournit des usines d'incinération suivant sa propre technique pour différentes Communautés Urbaines, françaises et étrangères.

Dans chaque cas, Stein Industrie a su s'adapter à la qualité très variable des ordures, aux réglementations nationales ou locales et aux caractéristiques de l'énergie récupérée sous forme de vapeur de « process » ou d'électricité.

La technique Stein Industrie consiste à incinérer des ordures sur un ensemble de trois grilles mécaniques à tapis mobile, successivement étagées, facilitant le brassage du produit. De plus, Stein Industrie a l'avantage de fournir également la chaudière de récupération d'énergie. La disposition et la technologie de conception et de construction des faisceaux chaudières et éléments de surchauffeurs permet de limiter les risques d'encrassement et évite les corrosions.

Compte tenu de son expérience, Stein Industrie est prête à construire des Usines d'Incinération pour toute Municipalité ou Communauté Urbaine, les unités élémentaires ayant un débit compris entre 4 et 30 t/h.

La première usine construite par Stein Industrie a été mise en service en 1966 ; depuis de nombreuses références, tant en France qu'à l'étranger, font de Stein Industrie une des entreprises les plus compétentes dans le domaine de l'incinération des Ordures Ménagères.

STEIN INDUSTRIE
groupe ALSTHOM

19/21, avenue Morane-Saulnier, B.P. 74
78141 VÉLIZY-VILLACOUBLAY CEDEX FRANCE
Tél. : (1) 39.46.96.93 - Télex : 696947 F

GROUPE CGE

Blanzy-ouest siteco



traitement des déchets urbains
une gamme complète de services

- établissement d'avant-projet
- montage financier
- exploitation de l'usine avec garantie du coût final de traitement des déchets.
- assistance technique
- modernisation d'installations

une équipe de spécialistes au service des collectivités

- conduite, organisation, contrôle, surveillance de l'exploitation
- travaux d'entretien
- optimisation de fonctionnement et recherche d'économie.
- gestion administrative.

la maîtrise de tous types d'équipements

Blanzy-ouest siteco

73, Bd Haussmann - 75008 PARIS
Tél. (1) 42 65 56 20 - Télex 650 991 F

L'HARMONIE DE VOTRE VILLE

• TRANSPORTS URBAINS ET INTERURBAINS DE VOYAGEURS • PROPRETÉ DES VILLES
DEPUIS PLUS DE 60 ANS NOUS NOUS ATTACHONS A TROUVER LE TON JUSTE,
LA NUANCE EXACTE, LE RYTHME PARTICULIER DE CHAQUE COLLECTIVITÉ LOCALE.
LE SERVICE PUBLIC EST UN THÈME RICHE DE VARIATIONS INFINIES.
VOTRE SATISFACTION, NOTRE AMBITION : L'ACCORD PARFAIT.

LE GROUPE CGEA

174, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 92800 PUTEAUX TÉL : 47.78.16.71 - TÉLEX : 613 243 (LISTE COMPLETE DES CENTRES ENVOYÉE SUR DEMANDE)

otv



Eaux potables

Eau d'alimentation industrielle

Eaux résiduaires urbaines et industrielles

Traitement et valorisation des ordures ménagères et des boues

otv

"Le Doublon" 11, avenue Dubonnet - 92407 Courbevoie Cedex - France
Tél. +33 (1) 47 74 46 64 et +33 (1) 47 74 48 84 - Télex 610 521 F et 611 494 F

HYGEPACK

UN NOUVEAU CONCEPT DU TRAITEMENT DES DÉCHETS HOSPITALIERS

STH
SOCIETE DES TECHNIQUES D'HYGIENE

SIÈGE SOCIAL • 73 BOULEVARD HAUSSMANN • 75008 PARIS
TÉL. (1) 42.65.56.20 • TÉLEX : 650 991 F



USINE D'ISSY-LES-MOULINEAUX
4 fours de 19 t/heure

TIRU

Concepteur et exploitant d'usines d'incinération d'ordures ménagères
Spécialiste de l'assistance technique aux collectivités

- Maîtrise d'œuvre de constructions nouvelles
- Expertise et contrôle de performances des installations existantes
- Analyse des résidus urbains
- Analyse des mâchefers et cendres

TIRU S.A.

Traitement industriel des résidus urbains

Siège social : 134, boulevard Haussmann,
B.P. 476, 75366 PARIS Cedex 08.
Tél. : (1) 45.62.11.60.
Télex : 641 125 EXT 5900

LE PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DES FUMÉES LE PLUS PERFORMANT* VOUS EST PROPOSÉ PAR

INOR

15, boulevard de l'Amiral-Bruix
75782 PARIS CEDEX 16
Tél. : (1) 45.02.75.55
Télex : 649358 F

Société INOR
Licence VON ROLL
CIBA-GEIGY



Ses caractéristiques principales :
• élimination des acides et des métaux lourds, conformément à la législation, grâce au lavage • sous-produits secs ou humides • consommations de réactifs et d'eau minimales • références en ordures ménagères et déchets industriels.

* En construction à l'usine d'incinération de MASSY-ANTONY (260 t/jour). Mise en service 1987.

GEOMETRA

Groupe d'Etude et d'Optimisation pour les MEthodes de TRAitement

BUREAU D'ÉTUDES SPÉCIALISÉ DANS L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

G.I.E. dont les membres sont les filiales du groupe SITA, GEOMETRA est à la disposition des industriels et des collectivités locales, dans les domaines suivants :

RECHERCHE APPLIQUÉE

Traitement des effluents liquides
Valorisation du Biogaz
Choix des filières de traitement



ÉTUDES ET PROJETS

ASSISTANCE TECHNIQUE

Levés topographiques
Plans d'aménagement
Suivi de travaux

24, rue Chaptal, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : (1) 47.57.31.15

Régis LAMBERT



24 heures sur 24 à l'écoute des collectivités

saur

EAU POTABLE - IRRIGATION - ASSAINISSEMENT - TRAVAUX
COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
NETTOIEMENT DES RUES ET ESPACES COLLECTIFS

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL
50-56, rue de la Procession - 75015 PARIS - Tél. : (1) 48.56.45.00 - Télex : 202 090 F

17 DIRECTIONS RÉGIONALES EN FRANCE - FILIALES : SODEN - SAUR/AFRIQUE - SODECI - STEREAU - AQUATECH

IPRA/RAL - N° 4603

SEMAT

N° 1 FRANÇAIS DU MATÉRIEL DE COLLECTE ET DE NETTOIEMENT

BENNE A ORDURES MÉNAGÈRES

LAVEUSE-BALAYEUSE

ASPIRATRICE-BALAYEUSE

C'EST AUSSI
10 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFERT DES ORDURES MÉNAGÈRES

COMPACTEUR DE DÉCHARGE TANA

STATION DE TRANSFERT PAR CAISSONS 29 m³
(70 t/jour)

STATION DE TRANSFERT PAR SEMI-REMORQUE (40 t/jour)

SIÈGE - SERVICES COMMERCIAUX - USINE
335, avenue Guiton, 17028 LA ROCHELLE CEDEX - Tél. 46.43.86.72 - Télex 791311

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES



PROCÉDÉ REVALORD
NANCY 3 x 8 t/h

INCINÉRATION ALBERTVILLE :
Four TRIGA C de 4 t/h

triga

— **CONSTRUIT LES USINES DE TRAITEMENTS DES ORDURES MÉNAGÈRES**

— **ASSURE LEUR EXPLOITATION**

— **COMMERCIALISE LEURS SOUS-PRODUITS**

- **Matières récupérables**
- **Compost**
- **Chaleur**
- **Electricité**



INCINÉRATION - SIDRU SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
2 fours WIDMER + ERNST de 8,2 t/h
avec récupération d'énergie



COMPOSTAGE BRASILIA - 600 t/j
Hygiénisateurs TRIGA

7, rue de Logelbach, 75017 PARIS
Tél. : (1) 42.27.65.60 - Télex : 649212 F

LE CHARME
D'UNE VILLE PROPRE



LA NOUVELLE
TECHNOLOGIE

LMV
LE MATÉRIEL DE VOIRIE

Filiales :
Espagne : Barcelone
Italie : Turin
Allemagne : Kassel

Agences :
Avignon : Tél. 90.88.10.50
Bordeaux : Tél. 56.95.27.24
La Charité/Loire : Tél. 86.70.06.78

Siège :
43, rue Michel Carré
B.P. 91
95101 Argenteuil Cedex
Tél. 16.1.39.61.83.55

Préface

Grâce au travail de l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets et de l'Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux, voici le quatrième inventaire des installations de traitement des ordures ménagères.

Les élus, les techniciens et les professionnels trouveront dans ce recueil une nouvelle photographie de la France des déchets au 31 décembre 1985.

Depuis le précédent inventaire de décembre 1981, qui recensait 715 unités autorisées, plus de 210 installations de traitement ont été mises en service, alors que dans le même temps, 70 unités anciennes ou inadaptées ont été fermées. Ces chiffres marquent bien l'évolution profonde de ce secteur et l'effort d'investissement de bon nombre de communes pour mieux traiter leurs déchets.

Elles ont d'ailleurs su concilier cette obligation avec l'objectif de valorisation pour près de 40 % des ordures ménagères traitées. Depuis 5 ans, le parc des usines d'incinération avec récupération d'énergie a doublé, permettant la production de 500 000 Tep. dont 80 % valorisés sous forme de vapeur d'eau chaude ou d'électricité.

Mais ce développement ne doit pas dissimuler l'effort considérable encore nécessaire pour réduire l'impact de ces installations sur l'environnement.

Les exploitants publics et privés doivent faire preuve d'une grande rigueur et d'une grande discipline s'ils veulent éviter des réactions de rejets des populations riveraines. Ce souci est à l'origine des nouvelles prescriptions arrêtées le 9 juin 1986 pour les usines d'incinération. Quant aux décharges contrôlées, une nouvelle instruction technique est en cours d'élaboration.

Au-delà de l'action réglementaire, les exploitants doivent assurer une large information du public tout au long de la vie de ces installations indispensables pour assurer la protection de l'environnement.

Thierry Chambolle

T. CHAMBOLLE
Directeur de la Prévention
des Pollutions

En guise d'avant-propos...

Fruit d'une récolte abondante alimentée par de nombreux propriétaires — publics, maires, industriels, exploitants... — qu'il m'appartient de remercier, c'est au sein d'une nouvelle pièce de l'A.N.R.E.D., de l'observatoire déchets, que ce cru est issu d'assemblages savants dignes du meilleur vigneron.

Un peu vert ? pour sûr ! Mais déjà bien charpenté. Quelques années passeront... et le produit sera plus équilibré, plus harmonieux.

Connaisseurs à la découverte de ces pages, vous apprécierez les qualités de ce cru 85 qui devrait déjà satisfaire l'essentiel de vos attentes — marchés, filières, performances, statistiques — et alimenter les réactions de palais.

Message déchets : en produire moins, mais produire mieux, adapter les traitements pour maîtriser toujours plus couleur, dépôts, odeurs... et récupérer au maximum pour mieux en savourer les effets.

L'A.N.R.E.D. pourra satisfaire votre soif en vous apportant tout son savoir-faire en termes de problématiques déchets, et vous assistera, si vous le souhaitez, dans la découverte des qualités du produit pour votre initiation ou votre intronisation dans cette confrérie moderne soucieuse d'une toujours meilleure qualité de la vie.

Corsé, n'est-ce pas ! Cela correspond à notre volonté et sûrement à la vôtre...

Tous en sommes liés, de fait.

Ch. METTELET
Directeur de l'A.N.R.E.D.

Entre devins, chacun aura noté une volonté du conteur de dire au douzième degré ce qui aurait pu l'être au premier. Il tenait simplement à lever son verre avec les lecteurs à la sortie de ce produit et boire jusqu'hallali des déchets. Le bouquet ! Oui mais avec plein de fleurs aux subtils parfums de l'humour, pour un conte nu très sérieux et ajouter à votre ivresse.

Appellation Cru Contrôlée
Premier Cru Classé 85

Résultats principaux

Ces tableaux font apparaître qu'en 1985, plus de 91 % de la population française est desservie par des installations de traitement des ordures ménagères autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

509 usines et 341 décharges de plus de 10 t/j reçoivent au total 46 407 tonnes de déchets par jour dont 36,7 % sont valorisés : 26,5 % par incinération avec récupération d'énergie, 8,7 % par compostage et 1,5 % par des procédés de valorisation moins traditionnels tels que la méthanisation, la pyrofusion ou la fabrication de combustibles.

On estime à 4 % la part de la population desservie par des décharges autorisées traitant moins de 10 tonnes par jour.

Le tableau A mesure l'évolution de la situation depuis 1975 et 1981. Il montre que seules deux techniques sont en constante progression : l'incinération avec récupération d'énergie et la décharge contrôlée.

La mise en décharge contrôlée représente en 1985 comme en 1975 le plus grand nombre d'installations et la plus grande part de population desservie. Cette technique reste le procédé de traitement le moins onéreux. Il faut cependant noter qu'une part importante de l'accroissement au cours des dix dernières années est due à une régularisation progressive de la situation de décharges non autorisées.

Le parc des incinérateurs avec récupération d'énergie est très récent puisque 32 unités sur 66 ont été mises en service ces cinq dernières années. Si l'incinération avec récupération d'énergie était réservée auparavant aux grandes agglomérations, de nombreuses municipalités de taille plus réduite construisent maintenant des usines selon ce procédé : la population moyenne desservie par une usine d'incinération avec récupération d'énergie a été divisée par 2,5 en dix ans.

Enfin, il y a lieu de signaler le développement important des stations de transit : en 1985 on dénombrait cent vingt-cinq (125) installations desservant 10,9 % de la population.

Entre 1981 et 1985, 70 installations de traitement ont été fermées : 16 usines d'incinération sans récupération de chaleur, 18 usines de compostage, 11 usines de broyage et 25 décharges contrôlées (de plus de 10 t/j). 43 % d'entre elles étaient exploitées en régie, 22 % des usines traitaient moins de 10 t/j et 30 % avaient été mises en service depuis moins de 10 ans.

Tableau A

MODE DE TRAITEMENT	NBRE D'UNITES EN 85	TONNAGE JOURNALIER MOYEN TRAITE	AUGMENTATION DU TONNAGE TRAITE PAR RAPPORT A 75	AUGMENTATION DU TONNAGE TRAITE PAR RAPPORT A 81	POPULATION DESSERVIE	FRACTION DE POPULATION DESSERVIE EN 85
Incinération (I)	218	7 136	+ 52 %	- 3 %	7 129 000	13,1
Incinération avec récupération d'énergie (IR)	66	12 296	+ 27 %	+ 9 %	12 400 700	22,8
Compostage (CA, CL, CL + I, CA + I CS)	90	4 053	+ 24 %	- 13 %	4 352 920	8,0
Broyage et combustibles dérivés (BD, CDD, TM)	133	4 312	+ 108 %	- 9 %	4 671 850	8,6
Décharge (DC, DCC) **	341	18 445	+ 110 %	+ 5 %	18 664 030	34,4
Divers (PY, METH)	2	165		/	150 700	0,3
TOTAL	850	46 407	+ 63 %	+ 2 %	47 369 200	87,2 %

** Décharges contrôlées autorisées au titre de la loi sur les installations classées, recevant plus de 10 T/j.

Tableau B

INSTALLATIONS	NBRE D'UNITES EN 1985	TONNAGE JOURNALIER MOYEN TRAITE	POPULATION DESSERVIE EN 1985	FRACTION DE POPULATION DESSERVIE
STATIONS DE TRANSIT	125	5 810	5 938 000	10,9 %
USINES DE TRAITEMENT ET DECHARGES RECEVANT PLUS DE 10 t/j	850	46 407	47 369 200	87,2 %
DECHARGES RECEVANT MOINS DE 10 t/j (ESTIMATION)	700	2 100	2 200 000	4 %
TOTAL	1 675	54 317	49 569 200 (*)	91,2 % (*)

(*) cette ligne ne correspond qu'à la somme des 2ème et 3ème lignes puisque la population desservie par une station de transit l'est également par une unité de traitement.

Introduction

1 — Présentation de l'inventaire

Le présent document constitue le quatrième inventaire des installations de traitement des ordures ménagères. Il a été réalisé à partir d'une enquête lancée par circulaire ministérielle auprès des Commissaires de la République pour réactualiser le 3e inventaire publié en 1982. Cette enquête a été complétée par des entretiens téléphoniques avec des constructeurs, exploitants et collectivités maîtres d'ouvrage. Ils ont été réalisés entre juillet 85 et avril 86, pour préciser notamment les données sur la population desservie et le tonnage traité.

Le traitement des données pour cet inventaire a été assuré par l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets (A.N.R.E.D.). **Nous attirons donc l'attention du lecteur sur l'amélioration du mode d'obtention des données et le changement de leur traitement qui rendent parfois les comparaisons délicates entre les 3e et 4e inventaires.**

Sont recensées au 31/12/85 toutes les installations de traitement des ordures ménagères autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'Environnement (loi du 19/07/76), y compris les stations de transit. Les décharges contrôlées traitant moins de 10 t/j ne sont pas répertoriées dans cet inventaire.

Les résultats sont présentés sous la forme de tableaux, graphiques et cartes (résultats nationaux, résultats régionaux et résultats départementaux).

2 — Présentation des résultats

Remarque préliminaire

Un site de traitement est la localisation géographique d'une installation. Il peut comporter plusieurs unités de traitement.

Dans le présent inventaire, on entend par unités de traitement le nombre de tranches de réalisation qui diffèrent par leur date de mise en service, pour chaque mode de traitement considéré.

Ainsi le site de la communauté urbaine de Strasbourg comporte deux unités de traitement, l'une mise en service en 1975, l'autre en 1985.

L'annexe n° 1 indique la liste des sites comportant plusieurs unités de traitement. Pour les installations non répertoriées dans cette annexe, un site équivaut à une unité de traitement.

2.1 — Résultats nationaux

Tableau T 1 : Tableau de synthèse nationale

Il indique pour les années 1975, 1981 et 1985 le nombre d'unités en service, le tonnage journalier moyen traité, la population desservie ainsi que le ratio population desservie sur population nationale pour chaque mode de traitement.

Graphiques G1, G2, G3 : Evolution de la population desservie
Evolution du nombre d'unités

Les graphiques G1, G2 représentent l'évolution du nombre d'installations et de la population desservie par mode de traitement pour les années 1975, 1981 et 1985.

Le graphique G3 représente l'évolution de l'importance relative des modes de traitement par rapport à la population desservie.

Graphiques G4 : Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement

Ces graphiques synthétisent l'évolution entre 1975, 1981 et 1985 du nombre d'unités et de la population desservie.

Un tableau complète les graphiques et indique pour chaque mode de traitement la population moyenne desservie par une unité de traitement.

Cartes C1 à C5 : Cartes de répartition géographique par grandes catégories de procédés

Les cartes indiquent pour l'incinération, l'incinération avec récupération d'énergie, le compostage, le broyage (plus traitement mixte et fabrication de combustibles) et la mise en décharge, la population desservie et le nombre d'unités dans chaque département.

Tableau T 2 : Nombre d'unités par tranche de population

Ce tableau indique par mode de traitement et par tranches de population le nombre d'unités en service en 1985. 6 tranches de population ont été définies : 0 à 15 000 habitants ; 15 à 30 000 ; 30 à 60 000 ; 60 à 120 000 ; 120 à 200 000 et plus de 200 000 habitants.

Tableaux T 3 : Régime juridique d'exploitation

Ces tableaux indiquent par procédé et tous procédés confondus le nombre d'unités exploitées en régie ou par une entreprise privée, et les tonnages journaliers moyens traités.

Graphiques G 5 : Capacité nominale des usines d'incinération

Ces graphiques indiquent la répartition du nombre d'unités d'incinération simple et d'unités d'incinération avec récupération d'énergie en fonction de leur capacité nominale.

2.2 — Résultats régionaux

Tableaux : Tableaux de synthèse par région

Ils indiquent, par région, pour les années 1975, 1981 et 1985 le nombre d'unités en service, le tonnage journalier moyen traité, la population desservie ainsi que le ratio population desservie sur population régionale pour chaque mode de traitement.

Carte C6 : Taux de desserte de la population par région

Cette carte illustre la répartition du taux de desserte de la population des régions en distinguant 3 tranches : de 0 à 75 %, de 75 à 90 %, de 90 à 100 %.

2.3 — Résultats départementaux

Tableau T4 : Tableau de synthèse par département

Ce tableau indique par département le pourcentage de population desservie par chaque mode de traitement, le pourcentage de population desservie par des unités hors du département et le pourcentage de population desservie dans le département quels que soient le mode et le lieu de traitement.

Carte C7 : Taux de desserte de la population par département

Cette carte illustre la répartition du taux de desserte de la population des départements en distinguant 4 tranches : de 0 à 60 %, de 60 à 75 %, de 75 à 90 %, de 90 à 100 %.

Tableaux : Inventaire des installations par département

Les tableaux présentent par département la liste des installations de traitement des ordures ménagères autorisées au titre de la législation sur les installations classées en service au 31-12-85. Les décharges contrôlées traitant moins de 10 t/j ne sont pas répertoriées.

3 — Indications pour la lecture des résultats

Remarque préliminaire :

Des erreurs de transcription ou des omissions ont pu se produire. Afin de permettre d'améliorer la qualité de cet inventaire et de le tenir à jour, nous demandons au lecteur de bien vouloir signaler ces erreurs en retournant au Ministère de l'Environnement un rectificatif selon le modèle joint en *annexe n° 7*.

Les installations sont classées par mode de traitement, puis pour un même mode de traitement par tonnage journalier moyen traité décroissant.

3.1 — Collectivité desservie

Il s'agit en fait soit d'une commune, soit d'un district, soit de tout autre association de collectivités locales dont les déchets sont traités dans l'installation concernée.

Les abréviations utilisées pour la collectivité desservie sont :

SI : Syndicat Intercommunal

SITOM : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères

SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères

DU : District Urbain

Le chiffre sous le nom de la collectivité desservie indique le cumul des populations de chaque commune desservie par l'installation.

On distingue :

— la population sédentaire du département desservie par l'installation : ex. 35 000 hab. ;

— la population desservie en saison par l'installation : ex. 40 000 SAI ;

— la population d'autres départements limitrophes desservie par l'installation, le numéro du département d'origine est indiqué comme suit : ex. 35 000 hab., 10 000 hab./92.

Le tableau de *l'annexe 2* indique les flux interdépartementaux d'ordures ménagères. La part de population nationale desservie par des installations de traitement situées en dehors du département d'origine des déchets est de 10,9 %.

Remarque :

Les calculs de taux de desserte de la population ont été réalisés pour ce quatrième inventaire avec les chiffres du recensement de 1982. Le troisième inventaire, publié en 1982, prenait en compte le recensement de 1975. Chiffres utilisés : population nationale en 1975 - 52 650 000 hab. et en 1982 54 300 000 hab.

Par ailleurs, la population desservie par certaines installations a été estimée à 5 - 10 % près.

3.2 — Lieu d'implantation

Sont indiqués dans les tableaux départementaux les noms des communes d'implantation des installations et éventuellement entre guillemets, le lieu-dit.

3.3 — Mode de traitement

Les abréviations utilisées pour les modes de traitement sont les suivantes :

- I : Incinération sans récupération d'énergie
- IR : Incinération avec récupération d'énergie
- CL : Compostage lent
- CL + I : Compostage lent avec incinération des refus
- CA : Compostage accéléré
- CA + I : Compostage accéléré avec incinération des refus
- CA + CDD ou CA + CS : Compostage accéléré avec fabrication de combustibles dérivés de déchets
- TM : Traitement mixte : pour partie par compostage accéléré et pour partie par incinération
- BD : Broyage avec mise en décharge
- CDD : Fabrication de combustibles dérivés de déchets
- DC : Décharge contrôlée
- DCC : Décharge contrôlée compactée
- PY : Pyrolyse
- METH : Méthanisation
- ... + TRI : Adjonction d'une unité de tri de un ou plusieurs composants de la masse d'ordures ménagères à traiter.

Les abréviations utilisées pour les stations de transit sont :

- T : Station de transit
- TC : Station de transit avec compactage des ordures

Ces installations sont répertoriées dans les tableaux départementaux mais n'apparaissent pas dans les tableaux de cumul, les installations de transit n'étant pas des installations de traitement au sens strict. La destination finale des déchets est indiquée en face de la station de transit : lieu d'implantation de l'installation et mode de traitement final.

Lors de l'établissement de ce 4e inventaire, un recensement des décharges de moins de 10 t/j a été demandé aux Commissaires de la République. Le tableau de l'*annexe 3* indique les résultats obtenus auprès des 47 départements ayant répondu.

Pour un département, les installations sont classées par mode de traitement selon l'ordre suivant :

I
IR
IR + TRI
CL
CL + I
CA
CA + I
CA + CDD (ou CA + CS)
CA + TRI
TM
BD
DC
DC + METH
DCC
CDD
PY
METH
T
TC

3.4 — Constructeur

Le nom du constructeur est indiqué pour chaque installation associé éventuellement au nom d'un autre constructeur qui a repris l'installation si le constructeur initial est en cessation d'activité.

L'*annexe n° 4* indique les références de tous les constructeurs d'usines de traitement ainsi que leurs adresses. Pour certaines décharges, la marque des engins utilisés est indiquée dans la colonne constructeur.

3.5 — Procédé

Dans cette colonne est indiqué le ou les procédés techniques mis en œuvre (four, broyeur...) associés au nom des sociétés à qui appartiennent les licences de ces procédés.

Pour certaines décharges, le type des engins utilisés est indiqué dans la colonne procédé (chargeur, compacteur...).

3.6 — Capacité

La capacité nominale de l'installation est indiquée dans cette colonne.

Elle est exprimée dans l'inventaire en :

— tonnes par heure : t/h
— tonnes par jour : t/j

Pour certaines décharges, la puissance des engins utilisés est indiquée dans la colonne capacité (CH : Chevaux Vapeurs).

3.7 — Tonnage moyen réellement traité

Les abréviations suivantes ont été utilisées :

— TJMRT : Tonnage journalier moyen réellement traité d'ordures ménagères ;

— DIA : Déchets Industriels Assimilables aux ordures ménagères.

Le tonnage moyen réellement traité est indiqué en tonnes par jour. Pour certaines installations où le tonnage journalier traité fluctue en saison, deux chiffres peuvent être indiqués :

— 20 t/j : Tonnage traité hors saison ;

— 30 t/j SAI : Tonnage traité en saison.

Le chiffre indiqué dans cette colonne a été calculé à partir du tonnage annuellement traité divisé par le nombre de jours effectivement travaillés. Cette durée étant variable d'un procédé à l'autre, nous avons été conduit à admettre :

— 5 jours : incinération sans récupération, compostage, broyage ;

— 7 jours : incinération avec récupération d'énergie ;

— 5 jours : pour une décharge contrôlée simple ;

— 6 jours : pour une décharge compactée.

Les tonnages annoncés par les exploitants sont estimés à 10 - 15 % près.

3.8 — Date de mise en service

Le mois et l'année indiqués dans cette colonne correspondent à la date de mise en service de l'installation ; c'est aussi généralement la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

3.9 — Maître d'œuvre

Cette colonne indique le ou les organismes qui ont assuré la maîtrise d'œuvre pour les études préalables et la construction de l'installation.

Les abréviations utilisées sont :

— DDA : Direction Départementale de l'Agriculture ;

— DDE : Direction Départementale de l'Equipement ;

— STM : Services Techniques Municipaux, que ce soit de la commune ou du syndicat.

3.10 — Exploitants

La colonne indique le nom de l'exploitant de l'installation au 31-12-85.

Si la commune, le syndicat ou le district exploite eux-mêmes l'installation, la colonne indique RÉGIE.

L'abréviation STE signifie SOCIÉTÉ.

L'*annexe n° 5* indique la liste complète des exploitants privés répertoriés dans l'inventaire ainsi que leurs références.

Résultats nationaux

Tableau T1
Synthèse nationale

TABLEAU NATIONAL DE SYNTHESE -DEC 1975

	NOMBRE D'UNITES	TJMRT	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	82	4687	4905000	9,3
IR	21	9659	10021000	19,0
TOTAL I	103	14346	14926000	28,3
CL	21	923	977700	1,9
CL+I	17	820	958000	1,8
CA	8	460	425000	0,8
CA+I	14	1057	1065500	2,0
CA+CS				0,0
TOTAL C	60	3260	3426200	6,5
TM	4	354	354000	0,7
BD	40	1718	1702000	3,2
CDD				0,0
TOTAL BD+CDD	44	2072	2056000	3,9
DC	59	4107	4110000	7,8
DCC	24	4696	4859000	9,2
TOTAL DC-DCC	83	8803	8969000	17,0
PY				0,0
METH				0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	290	28481	29377200	55,8
POP DE LA FRANCE			52655900	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			29377200	55,8

TABLEAU NATIONAL DE SYNTHESE -DEC 1981

	NOMBRE D'UNITES	TJMRT	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	184	7337	7622000	14,5
IR	34	11337	11565000	22,0
TOTAL I	218	18674	19187000	36,5
CL	41	1685	1841700	3,5
CL+I	27	1204	1320500	2,5
CA	9	510	485000	0,9
CA+I	17	1272	1303500	2,5
CA+CS				0,0
TOTAL C	94	4671	4950700	9,4
TM	5	596	596000	1,1
BD	139	4139	4356900	8,3
CDD				0,0
TOTAL BD+CDD	144	4735	4952900	9,4
DC	197	9079	9306700	17,7
DCC	67	8555	8753000	16,7
TOTAL DC-DCC	264	17634	18059700	34,4
PY				0,0
METH				0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	720	45715	47150300	89,7
POP DE LA FRANCE			52565700	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			47150300	89,7

TABLEAU NATIONAL DE SYNTHESE -DEC 1985

	NOMBRE D'UNITES	TJMRT	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	218	7136	7129000	13,1
IR	66	12296	12400700	22,8
TOTAL I	284	19432	19529700	35,9
CL	41	1653	1842100	3,4
CL+I	6	208	212400	0,4
CA	26	1387	1504020	2,8
CA+I	12	604	626400	1,2
CA+CS	5	201	168000	0,3
TOTAL C	90	4053	4352920	8,0
TM	5	409	457000	0,8
BD	125	3786	4081850	7,5
CDD	3	117	133000	0,2
TOTAL BD+CDD	133	4312	4671850	8,6
DC	205	5656	5763830	10,6
DCC	136	12789	12900200	23,7
TOTAL DC-DCC	341	18445	18664030	34,4
PY	1	150	135700	0,2
METH	1	15	15000	0,0
TOTAL PY-METH	2	165	150700	0,3
TOTAL	850	46407	47369200	87,2
POP DE LA FRANCE			54330300	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			47369200	87,2

Bien qu'il apparaisse que le pourcentage de population totale desservie soit plus faible en 1985 (87,2 %) qu'en 1981 (89,7 %), le nombre d'habitants desservis par des installations de traitement des ordures ménagères a augmenté entre 1981 (47 150 300 hab.) et 1985 (47 369 200 hab.). La diminution du pourcentage s'explique par les références à 2 recensements différents : celui de 1975 pour la situation en 1981 et celui de 1982 pour la situation en 1985.

Par ailleurs, pour ce 4e inventaire, les populations desservies ont été calculées de façon plus précise (nouvelles méthodes d'obtention des données) et en éliminant les doubles comptes qui subsistaient dans le 3e inventaire (populations saisonnières, flux interdépartementaux...).

Graphe G1 : Evolution du nombre d'unités



Le graphe G1 montre :

— un ralentissement de la mise en service des fours d'incinération de faible capacité par rapport à la période 1975-1981 ;

— un net accroissement du nombre d'usines d'incinération avec récupération d'énergie : leur nombre a pratiquement doublé en cinq ans ;

— une stabilité du nombre d'usines de compostage ;

— un recul du broyage des ordures ménagères qui s'était beaucoup développé entre 75 et 81 ;

— un doublement du nombre des décharges contrôlées compactées, dû en partie à la mise en service de compacteurs sur les décharges contrôlées traditionnelles.

Graphe G2 : Evolution de la population desservie



Graphe G3 : Evolution de la population desservie par mode de traitement

Population desservie en 1975 (28,4 millions)



Population desservie en 1981 (47 millions)



Population desservie en 1985 (47,4 millions)



Les graphes G2 et G3 montrent que seules les parts de population desservie par la décharge contrôlée compactée et l'incinération avec récupération d'énergie ont augmenté entre 1981 et 1985 alors qu'entre 1975 et 1981 cette augmentation concernait principalement le broyage et la mise en décharge traditionnelle.

Graphe G4 : Tableau de synthèse de l'évolution du nombre d'unités et de la population desservie par mode de traitement

Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement en 1975



Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement en 1981



Nombre d'unités et population desservie par mode de traitement en 1985



Nota : Non comprises les décharges < 10 t/j.

Tableau complémentaire au graphe G4

Mode de traitement	Ratio : Population desservie/ nombre d'unités en nombre d'habitants		
	en 1975	en 1981	en 1985
I	59 800	41 400	32 700
IR	477 200	340 100	188 000
C	59 000	52 700	48 400
BD	42 600	35 600	32 700
DC (> 10 t/j) .	69 700	47 200	28 100
DCC (> 10 t/j)	202 500	130 600	95 000
Moyenne nationale tous modes confondus	98 200	65 900	55 800

Le graphe G4 indique la population desservie et le nombre d'unités en service pour chaque mode de traitement en 1975, 1981 et 1985. Le tableau complémentaire indique le ratio : population desservie/nombre d'unités.

Le nombre moyen d'habitants desservis par unité de traitement est en constante diminution depuis 1975. Mais ce chiffre dépend beaucoup du procédé de traitement.

L'incinération avec récupération d'énergie dessert une population importante par un faible nombre d'unités contrairement à l'incinération simple, au broyage et à la mise en décharge traditionnelle.

Entre 1981 et 1985, le ratio a été peu modifié pour l'incinération simple, le broyage et le compostage dont le parc n'a guère évolué. La plus grande modification est à noter pour l'incinération avec récupération d'énergie : compte tenu de l'intérêt économique croissant pour la récupération de chaleur, de l'optimisation de la combustion et de l'adaptation des chaudières au cas particulier des ordures ménagères, le seuil de rentabilité d'adjonction d'un récupérateur s'est fortement amélioré en dix ans.

Population desservie par des installations d'incinération simple
Carte C1 : Incinération

Grands chiffres (x 1 000) = population du département desservie.
Petits chiffres = nombre d'unités en place dans le département.

Les fours de grande capacité sans récupération d'énergie sont implantés dans des départements urbanisés : Seine-Maritime, Pas-de-Calais... Ce sont en général des installations dont la date de mise en service remonte à plus de dix ans.

Par ailleurs, pour quelques départements, on note un nombre important d'usines d'incinération par rapport à la population desservie. C'est le cas de départements au relief accidenté ou à vocation touristique où la topographie est peu propice aux décharges et au transport des déchets sur de longues distances. (Ain, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Pyrénées-Atlantiques et Orientales, Savoie, Haute-Savoie, etc.).

L'incinération simple est le procédé de traitement fortement prépondérant pour les départements : Calvados, Eure-et-Loir, Indre, Nièvre, Nord, Savoie.

Population desservie par des installations d'incinération avec récupération d'énergie
Carte C2 : Incinération avec récupération d'énergie

Grands chiffres (x 1 000) = population du département desservie.
Petits chiffres = nombre d'unités en place dans le département.

Les usines d'incinération avec récupération d'énergie sont situées principalement dans les zones urbanisées et industrialisées. De telles usines desservent la moitié de la population d'Ile-de-France. Sur les 37 villes de plus de 100 000 habitants, 19 sont dotées d'usines d'incinération avec récupération d'énergie.

L'incinération avec récupération d'énergie constitue le procédé de traitement prépondérant pour les départements suivants : Alpes-Maritimes, Corrèze, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Rhône, Seine-Maritime, Var, Territoire de Belfort, Haut-de-Seine, Val-de-Marne et Val-d'Oise.

Population desservie par compostage
Carte C3 : Compostage

Grands chiffres (x 1 000) = population du département desservie.
Petits chiffres = nombre d'unités en place dans le département.

On constate que ce procédé de traitement n'est utilisé que dans 50 % des départements. Il constitue le procédé prépondérant pour les départements suivants : Charente, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Loiret, Vendée.

Population desservie par broyage, traitement mixte et fabrication de combustible dérivés de déchets
Carte C4

Grands chiffres (x 1 000) = population du département desservie.
Petits chiffres = nombre d'unités en place dans le département.

Les installations de broyage comme les installations de compostage sont de taille moyenne. Elles sont situées préférentiellement dans les zones rurales et les zones à forte fluctuation de population pour lesquelles ce procédé présente une souplesse d'adaptation. Le broyage est le procédé de traitement prépondérant dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Corse du Sud, Loire, Mayenne, Morbihan, Haute-Savoie.

Les installations de traitement mixte (TM) sont peu nombreuses (cinq en service), et de taille moyenne (100 à 120 t/j). Ce procédé se caractérise par sa souplesse d'utilisation. Il n'existe pas a priori d'implantation préférentielle de ces installations que l'on trouve en région urbanisée (Seine-et-Marne) comme en région à forte fluctuation de population (Pyrénées-Orientales).

Les installations produisant des combustibles dérivés de déchets sont au nombre de huit (CA + CS, CDD) dont la plupart sont implantées dans l'Ouest de la France (Finistère, Côtes-du-Nord, Mayenne, Seine-Maritime).

Population desservie par les décharges contrôlées et les décharges contrôlées compactées autorisées de plus de 10 t/j
Carte C5 : Décharges contrôlées (compactées ou non)

Grands chiffres (x 1 000) = population du département desservie.
Petits chiffres = nombre d'unités en place dans le département.

La mise en décharge contrôlée est le procédé de traitement le moins onéreux. Par ailleurs, toute usine de traitement nécessite une décharge contrôlée pour absorber les refus de traitement ou les pointes de production saisonnière. On constate ainsi la présence de décharges contrôlées sur l'ensemble du territoire.

Cependant, la mise en décharge constitue le procédé prépondérant pour les départements suivants : Ardennes (pour 100 % de la population), Oise, Puy-de-Dôme, Somme, Haute-Vienne.

La taille des installations est très variable.

Tableau T2 : Nombre d'unités par tranche de population (en service au 31-12-85)

RESULTATS PAR TRANCHE DE POPULATION POUR 1985	0 A 15000 HABITANTS	15 A 30000 HABITANTS	30 A 60000 HABITANTS	60 A 120000 HABITANTS	120 A 200000 HABITANTS	> 200000 HABITANTS	TOTAL
I	[121]	45	29	13	4	6	218
IR	4	9	10	11	[13]	[19]	66
TOTAL I	125	54	39	24	17	25	284
CL	10	9	9	10	3	0	41
CL+I	1	1	3	1	0	0	6
CA	2	5	8	10	1	0	26
CA+I	1	1	6	4	0	0	12
CA+CS	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL C	14	16	[31]	[25]	4	0	90
TM	0	0	2	3	0	0	5
BD	37	46	30	10	2	0	125
CDD	0	0	1	2	0	0	3
TOTAL BD+CDD	[37]	[46]	33	15	2	0	133
DC	[81]	[71]	31	14	4	4	205
DCC	14	19	36	35	16	16	136
TOTAL DC-DCC	95	90	67	49	20	20	341
PY	0	0	0	0	1	0	1
METH	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL PY-METH	1	0	0	0	1	0	2
TOTAL	272	206	170	113	44	45	850

Le tableau T2 montre que plus de 50 % des installations desservent des collectivités de moins de 30 000 habitants, soit environ 10 % de la population desservie. Inversement 5 % des instllations desservent les collectivités de plus de 200 000 habitants, soit plus de 40 % de la population desservie.

On constate l'importance des fours d'incinération de faible capacité dans la catégorie des collectivités de petite taille. La moitié des incinérateurs sans récupération d'énergie dessert des collectivités de moins de 15 000 habitants.

Pour l'incinération avec récupération d'énergie, la tendance annoncée en 1981 du développement d'usines desservant des collectivités de taille moyenne, se confirme.

Le compostage dessert essentiellement des collectivités de taille moyenne (60 000 habitants). Le broyage dessert plutôt les petites collectivités (15 à 30 000 habitants).

La décharge contrôlée traditionnelle intéresse les collectivités de moins de 60 000 habitants, au-delà, la technique de la décharge contrôlée compactée est généralement adoptée.

Tableau T3 : Régime juridique d'exploitation

	Exploitation en régie				Exploitation privée			
	Nombre d'unités	% du nombre d'unités	TJMRT	% du TJMRT	Nombre d'unités	% du nombre d'unités	TJMRT	% du TJMRT
I	136	62	1 488	21	82	38	5 648	79
IR	12	27	2 115	17	54	73	10 181	83
Total I	148	52	3 603	19	136	48	15 829	81
CL	16	39	615	37	25	61	1 038	63
CL + I	2	33	135	65	4	67	103	35
CA	9	35	335	24	17	65	1 022	76
CA + I	3	18	131	16	14	82	674	84
Total C	30	33	1 216	30	60	67	2 837	70
TM	1	20	59	14	4	80	350	86
BD	80	63	1 570	41	45	37	2 216	59
CDD	1	64	30	26	2	36	87	74
Total BD + CDD	82	62	1 659	39	51	38	2 653	61
DC	109	55	2 142	38	96	45	3 514	62
DCC	42	31	2 034	16	94	69	10 755	84
Total DC + DCC	151	44	4 176	22	190	56	14 269	78
PY	0	0	0	0	1	100	150	100
METH	0	0	0	0	1	100	15	100
Total PY + METH	0	0	0	0	2	100	165	100
TOTAL	411	49	10 654	23	439	51	35 753	77

La proportion des installations exploitées par une entreprise privée a faiblement diminué depuis 1981. Elle est passée de 57 % en 1981 à 51 % en 1985. Cependant, la part du tonnage traité dans les installations exploitées en régie est beaucoup plus faible (23 %) que celle du tonnage traité dans les installations exploitées par une entreprise (77 %). Les unités exploitées par une entreprise sont donc de taille moyenne plus importante (81 t/j) que celles exploitées en régie (26 t/j).

L'exploitation d'installations faisant appel à une plus grande technicité est plutôt confiée à une entreprise privée : 73 % des usines d'incinération avec récupération d'énergie, 72 % des usines de compostage accéléré. Inversement, les installations de traitement plus rustiques sont exploitées en régie : 63 % des usines de broyage, 55 % des décharges traditionnelles.

Graphes G5 : Capacités nominales des unités d'incinération

Répartition des unités d'incinération avec ou sans récupération d'énergie selon leur capacité nominale de traitement



Répartition des unités d'incinération avec récupération d'énergie selon leur capacité nominale de traitement. Le chiffre encadré indique pour la tranche de capacité considérée le ratio : nombre d'unités avec récupération/nombre d'unités sans récupération.



S'il existe des fours de capacité nominale variant de 1 t/h à 50 t/h, on constate que la plupart des unités d'incinération (68 %), ont cependant une capacité nominale inférieure à 4 t/h. La répartition est beaucoup plus homogène dans le cas des unités possédant un système de récupération de chaleur.

En nombre d'installations, ces derniers ne représentent que 8 % de l'ensemble des unités de traitements de résidus urbains mais elle desservent 23 % de la population ce qui est facilement expliquable pour la taille de l'installation. Une unité avec récupération traite en moyenne les résidus d'une collectivité de 200 000 habitants contre 30 000 pour une usine d'incinération simple et 90 000 pour une décharge contrôlée compactée. La récupération d'énergie est beaucoup plus utilisée dans le cas des grandes installations. 10,4 % des usines d'incinération traitant de 1 à 2 t/h sont équipées de système de récupération, 75 % pour celles traitant plus de 20 t/h.

Les 66 unités munies d'un système de récupération produisent annuellement environ 500 000 Tep dont 400 000 Tep sont valorisées sous forme de vapeur, d'eau chaude, occasionnellement d'électricité à usage principalement interne.

Résultats régionaux

Les tableaux suivants sont construits de la même façon que le tableau de synthèse nationale (T1). Ils indiquent, par région, pour les années 1975, 1981 et 1985 le nombre d'unités en service, le tonnage journalier moyen traité, la population desservie ainsi que le ratio population desservie sur population régionale pour chaque mode de traitement.

Région Alsace

REGION : ALSACE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I				
IR	2	690	638000	42,0
TOTAL I	2	690	638000	42,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	0	0	0	0,0
DCC	3	240	274000	18,1
TOTAL DC-DCC	3	240	274000	18,1
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	5	930	912000	60,1
*POP DE LA REGION			1517330	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			912000	60,1

REGION : ALSACE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	2	690	638000	42,0
TOTAL I	2	690	638000	42,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	4	70	84000	5,5
DCC	7	560	644000	42,4
TOTAL DC-DCC	11	630	728000	48,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	13	1320	1366000	90,0
POP DE LA REGION			1517330	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1366000	90,0

REGION : ALSACE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	3	590	610000	39,0
TOTAL I	3	590	610000	39,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	130	140000	8,9
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	130	140000	8,9
TM	0	0	0	0,0
BD	0	12	12000	0,8
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	12	12000	0,8
DC	2	80	90000	5,7
DCC	8	484	549000	35,1
TOTAL DC-DCC	10	564	639000	40,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	14	1296	1401000	89,5
*POP DE LA REGION			1566100	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1401000	89,5

Région Aquitaine

REGION : AQUITAINE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	3	100	95000	3,7
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	3	100	95000	3,7
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	2	45	61000	2,4
CA+I	1	40	50000	2,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	3	85	111000	4,4
TM	0	0	0	0,0
BD	3	95	102000	4,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	95	102000	4,0
DC	1	100	106000	4,2
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	1	100	106000	4,2
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	10	380	414000	16,2
*POP DE LA REGION			2550350	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			414000	16,2

REGION : AQUITAINE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	6	223	229400	9,0
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	6	223	229400	9,0
CL	2	115	124000	4,9
CL+I	0	0	0	0,0
CA	2	45	61000	2,4
CA+I	1	40	50000	2,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	5	200	235000	9,2
TM	0	0	0	0,0
BD	9	198	206000	8,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	9	198	206000	8,1
DC	11	417	519000	20,4
DCC	2	70	60000	2,4
TOTAL DC-DCC	13	487	579000	22,7
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	33	1108	1249400	49,0
POP DE LA REGION			2550350	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1249400	49,0

REGION : AQUITAINE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	9	246	273400	10,3
IR	1	377	287000	10,8
TOTAL I	10	623	560400	21,1
CL	3	215	211500	8,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	3	111	128700	4,8
CA+I	1	40	32000	1,2
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	7	366	372200	14,0
TM	0	0	0	0,0
BD	9	213	242200	9,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	9	213	242200	9,1
DC	13	319	351650	13,2
DCC	11	818	750100	28,2
TOTAL DC-DCC	24	1137	1101750	41,5
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	50	2339	2276550	85,7
*POP DE LA REGION			2656800	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			2276550	85,7

Région Auvergne

REGION : AUVERGNE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	2	19	24000	1,8
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	2	19	24000	1,8
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	1	18	20000	1,5
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	18	20000	1,5
DC	2	105	106000	8,0
DCC	1	50	60000	4,5
TOTAL DC-DCC	3	155	166000	12,5
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	6	192	210000	15,8
POP DE LA REGION			1330480	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			210000	15,8

REGION : AUVERGNE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	2	19	24000	1,8
IR	1	100	70000	5,3
TOTAL I	3	119	94000	7,1
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	7	165	268000	20,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	7	165	268000	20,1
DC	4	125	133000	10,0
DCC	4	240	250000	18,8
TOTAL DC-DCC	8	365	383000	28,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	18	649	745000	56,0
POP DE LA REGION			1330480	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			745000	56,0

REGION : AUVERGNE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	3	9	11000	0,8
IR	1	54	71000	5,3
TOTAL I	4	63	82000	6,2
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	8	225	239100	17,9
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	8	225	239100	17,9
DC	9	213	214000	16,1
DCC	6	540	590100	44,3
TOTAL DC-DCC	15	753	804100	60,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	27	1041	1125200	84,4
POP DE LA REGION			1332800	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1125200	84,4

Région Bourgogne

REGION : BOURGOGNE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	2	92	84500	5,4
IR	1	200	240000	15,3
TOTAL I	3	292	324500	20,7
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	70	80000	5,1
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	70	80000	5,1
TM	0	0	0	0,0
BD	3	110	131000	8,3
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	110	131000	8,3
DC	3	75	83000	5,3
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	3	75	83000	5,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	10	547	618500	39,4
POP DE LA REGION			1570950	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			618500	39,4

REGION : BOURGOGNE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	11	232	228000	14,5
IR	1	200	240000	15,3
TOTAL I	12	432	468000	29,8
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	70	80000	5,1
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	70	80000	5,1
TM	0	0	0	0,0
BD	7	170	192000	12,2
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	7	170	192000	12,2
DC	12	297	296000	18,8
DCC	2	110	100000	6,4
TOTAL DC-DCC	14	407	396000	25,2
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	34	1079	1136000	72,3
POP DE LA REGION			1570950	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1136000	72,3

REGION : BOURGOGNE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	15	209	214400	13,4
IR	3	251	320000	20,0
TOTAL I	18	460	534400	33,5
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	80	77000	4,8
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	80	77000	4,8
TM	0	0	0	0,0
BD	5	153	181000	11,3
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	5	153	181000	11,3
DC	6	113	115000	7,2
DCC	8	324	315000	19,7
TOTAL DC-DCC	14	437	430000	26,9
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	38	1130	1222400	76,6
POP DE LA REGION			1596200	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1222400	76,6

Région Bretagne

REGION : BRETAGNE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	4	95	86000	3,3
IR	1	185	250000	9,6
TOTAL I	5	280	336000	12,9
CL	1	70	90000	3,5
CL+I	0	0	0	0,0
CA	2	85	38000	1,5
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	3	155	128000	4,9
TM	0	0	0	0,0
BD	2	102	92000	3,5
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	2	102	92000	3,5
DC	2	54	60000	2,3
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	2	54	60000	2,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	12	591	616000	23,7
POP DE LA REGION			2595440	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			616000	23,7

REGION : BRETAGNE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	10	235	232000	8,9
	1	185	250000	9,6
	11	420	482000	18,6
	2	110	144000	5,5
	0	0	0	0,0
	4	185	103000	4,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	6	295	247000	9,5
	1	47	47800	1,8
	12	485	452700	17,4
	0	0	0	0,0
	13	532	500500	19,3
	6	169	176000	6,8
	1	200	175000	6,7
	7	369	351000	13,5
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	37	1616	1580500	60,9
POP DE LA REGION			2595440	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1580500	60,9

REGION : BRETAGNE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	10	200	217500	8,0
	1	230	295000	10,9
	11	430	512500	18,9
	1	37	47500	1,8
	0	0	0	0,0
	4	142	116000	4,3
	1	25	32500	1,2
	3	145	124000	4,6
	9	349	320000	11,8
	1	70	63500	2,3
	14	628	723100	26,7
	0	0	0	0,0
	15	698	786600	29,0
	9	197	207500	7,7
	1	180	200000	7,4
	10	377	407500	15,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	45	1854	2026600	74,8
POP DE LA REGION			2708000	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2026600	74,8

Région Centre

REGION : CENTRE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	5	338	308000	14,3
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	5	338	308000	14,3
CL	2	55	63000	2,9
CL+I	1	30	35000	1,6
CA	5	380	452000	21,0
CA+I	3	230	266000	12,4
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	11	695	816000	37,9
TM	0	0	0	0,0
BD	1	30	15000	0,7
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	30	15000	0,7
DC	3	79	95000	4,4
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	3	79	95000	4,4
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	20	1142	1234000	57,3
POP DE LA REGION			2152500	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1234000	57,3

REGION : CENTRE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	13	532	515500	23,9
	0	0	0	0,0
	13	532	515500	23,9
	3	85	103000	4,8
	1	30	35000	1,6
	5	380	452000	21,0
	4	265	304000	14,1
	0	0	0	0,0
	13	760	894000	41,5
	0	0	0	0,0
	1	30	15000	0,7
	0	0	0	0,0
	1	30	15000	0,7
	10	535	608000	28,2
	0	0	0	0,0
	10	535	608000	28,2
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	37	1857	2032500	94,4
POP DE LA REGION			2152500	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2032500	94,4

REGION : CENTRE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	14	408	434000	19,2
	3	151	151400	6,7
	17	559	585400	25,9
	4	110	120000	5,3
	1	30	33400	1,5
	5	340	404000	17,8
	2	98	103000	4,5
	0	0	0	0,0
	12	578	660400	29,2
	0	0	0	0,0
	1	27	20000	0,9
	1	30	33000	1,5
	2	57	53000	2,3
	9	171	175300	7,7
	6	432	472000	20,8
	15	603	647300	28,6
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	46	1797	1946100	85,9
POP DE LA REGION			2264400	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1946100	85,9

Avertissement au lecteur

RÉGION CENTRE : Evolution de la desserte de population

Le 3e inventaire de 1982 créditait le SIVOM d'Orléans de 430 000 habitants alors que celui-ci en comportait de l'ordre de 250 000.

En réalité, la population desservie à l'époque était plutôt de l'ordre de : 2 032 500 − 180 000 = 1 852 500 et le taux de population desservie de : $\frac{1\,852\,500}{2\,152\,500} = 86\ \%$

C'est le taux trouvé pour 1985 avec une évolution de la population desservie identique à l'accroissement démographique de la région.

Région Champagne-Ardennes

REGION : CHAMPAGNE-ARDENNE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	1	8	9000	0,7
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	1	8	9000	0,7
CL	1	55	60000	4,5
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	1	175	180000	13,5
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	230	240000	18,0
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	3	203	213000	15,9
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	3	203	213000	15,9
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	6	441	462000	34,6
POP DE LA REGION			1336840	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			462000	34,6

REGION : CHAMPAGNE-ARDENNE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	2	16	18000	1,3
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	2	16	18000	1,3
CL	2	75	82000	6,1
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	1	175	180000	13,5
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	3	250	262000	19,6
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	8	578	664000	49,7
DCC	2	214	260000	19,4
TOTAL DC-DCC	10	792	924000	69,1
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	15	1058	1204000	90,1
POP DE LA REGION			1336840	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1204000	90,1

REGION : CHAMPAGNE-ARDENNE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	1	4	4500	0,3
IR	0	53	69000	5,1
TOTAL I	1	57	73500	5,5
CL	2	85	88000	6,5
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	85	88000	6,5
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	5	111	111500	8,3
DCC	9	880	922500	68,5
TOTAL DC-DCC	14	991	1034000	76,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	17	1133	1195500	88,8
POP DE LA REGION			1346100	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1195500	88,8

Avertissement au lecteur
RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES

Des populations extérieures à la Région Champagne-Ardennes, dont les ordures étaient traitées dans le département des Ardennes, ont été comptabilisées dans l'inventaire de 1981, ce qui explique le chiffre élevé de population desservie.

Elles ne sont pas prises en compte dans l'inventaire de 1985.

Région Corse

REGION : CORSE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	0	0	0	0,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	1	6	8000	2,8
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	6	8000	2,8
DC	0	0	0	0,0
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	0	0	0	0,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	1	6	8000	2,8
POP DE LA REGION			289850	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			8000	2,8

REGION : CORSE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	0	0	0	0,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	1	50	60000	20,7
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	50	60000	20,7
TM	0	0	0	0,0
BD	3	46	48600	16,8
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	46	48600	16,8
DC	1	60	55000	19,0
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	1	60	55000	19,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	5	156	163600	56,4
POP DE LA REGION			289850	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			163600	56,4

REGION : CORSE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	0	0	0	0,0
CL	0	0	0	0,0
CL+I	1	50	60500	25,2
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	50	60500	25,2
TM	0	0	0	0,0
BD	5	89	106000	44,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	5	89	106000	44,1
DC	0	0	0	0,0
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	0	0	0	0,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	6	139	166500	69,3
POP DE LA REGION			240200	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			166500	69,3

Région Franche-Comté

REGION : FRANCHE-COMTE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	3	130	143000	13,5
IR	2	247	260000	24,5
TOTAL I	5	377	403000	38,0
CL	1	30	30000	2,8
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	30	30000	2,8
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	2	55	60000	5,7
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	2	55	60000	5,7
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	8	462	493000	46,5
*POP DE LA REGION			1060320	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			493000	46,5

REGION : FRANCHE-COMTE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	7	141	153500	14,5
	2	247	260000	24,5
	9	388	413500	39,0
	1	30	30000	2,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	130	140000	13,2
	0	0	0	0,0
	2	160	170000	16,0
	0	0	0	0,0
	7	129	145000	13,7
	0	0	0	0,0
	7	129	145000	13,7
	4	95	106000	10,0
	0	0	0	0,0
	4	95	106000	10,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	22	772	834500	78,7
POP DE LA REGION			1060320	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			834500	78,7

REGION : FRANCHE-COMTE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	11	158	176500	16,3
	3	208	239000	22,0
	14	366	415500	38,3
	2	165	210000	19,4
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	2	165	210000	19,4
	0	0	0	0,0
	7	153	152000	14,0
	0	0	0	0,0
	7	153	152000	14,0
	4	129	139100	12,8
	0	0	0	0,0
	4	129	139100	12,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	27	813	916600	84,5
*POP DE LA REGION			1084200	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			916600	84,5

Région Ile-de-France

REGION : ILE-DE-FRANCE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	4	570	693000	7,0
IR	3	5400	5400000	54,7
TOTAL I	7	5970	6093000	61,7
CL	1	150	155000	1,6
CL+I	2	165	160000	1,6
CA	0	0	0	0,0
CA+I	5	396	421000	4,3
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	8	711	736000	7,5
TM	3	380	334000	3,4
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	380	334000	3,4
DC	1	1000	1000000	10,1
DCC	4	2380	2380000	24,1
TOTAL DC-DCC	5	3380	3380000	34,2
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	23	10441	10543000	106,7
*POP DE LA REGION			9878570	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			10543000	106,7

REGION : ILE-DE-FRANCE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	4	570	693000	7,0
	5	5780	5835000	59,1
	9	6350	6528000	66,1
	2	250	255000	2,6
	2	165	160000	1,6
	0	0	0	0,0
	5	396	421000	4,3
	1	100	100000	1,0
	10	911	936000	9,5
	3	380	334000	3,4
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	3	380	334000	3,4
	5	1825	1830000	18,5
	7	3130	3130000	31,7
	12	4955	4960000	50,2
	1	130	135700	1,4
	0	0	0	0,0
	1	130	135700	1,4
	35	12726	12893700	130,5
POP DE LA REGION			9878570	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			12893700	130,5

REGION : ILE-DE-FRANCE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	4	335	368000	3,7
	10	5244	5039000	50,0
	14	5579	5407000	53,7
	1	160	185000	1,8
	1	55	48000	0,5
	4	233	253400	2,5
	2	128	125000	1,2
	0	0	0	0,0
	8	576	611400	6,1
	2	180	181000	1,8
	0	0	0	0,0
	1	29	30000	0,3
	3	209	211000	2,1
	2	88	91000	0,9
	14	3816	3808000	37,8
	16	3904	3899000	38,7
	1	150	135700	1,3
	0	0	0	0,0
	1	150	135700	1,3
	42	10418	10264100	101,9
*POP DE LA REGION			10073300	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			10264100	101,9

Avertissement au lecteur
RÉGION ILE-DE-FRANCE

Les données régionales Ile-de-France 1981 ne distinguent pas les populations des départements desservies hors de leur département d'origine.

Ainsi, nous trouvons par le jeu des doubles comptes une population desservie supérieure de 30 % à la population de la région.

Les flux interdépartementaux sont indiqués en *annexe 7*.

Région Languedoc-Roussillon

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	7	58	76500	4,3
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	7	58	76500	4,3
CL	4	137	128000	7,2
CL+I	2	114	55000	3,1
CA	1	12	15000	0,8
CA+I	1	17	18500	1,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	8	280	216500	12,1
TM	1	100	105000	5,9
BD	3	54	41000	2,3
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	4	154	146000	8,2
DC	8	550	577000	32,2
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	8	550	577000	32,2
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	27	1042	1016000	56,8
*POP DE LA REGION			1789480	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1016000	56,8

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	13	187	224500	12,5
IR	1	15	18000	1,0
TOTAL I	14	202	242500	13,6
CL	5	147	143000	8,0
CL+I	2	114	55000	3,1
CA	1	12	15000	0,8
CA+I	1	17	18500	1,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	9	290	231500	12,9
TM	2	160	165000	9,2
BD	6	89	85000	4,7
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	8	249	250000	14,0
DC	14	661	691000	38,6
DCC	1	25	25000	1,4
TOTAL DC-DCC	15	686	716000	40,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	46	1427	1440000	80,5
POP DE LA REGION			1789480	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1440000	80,5

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	17	249	239000	12,4
IR	1	15	22000	1,1
TOTAL I	18	264	261000	13,5
CL	5	144	166000	8,6
CL+I	3	73	70500	3,7
CA	1	3	4800	0,2
CA+I	2	23	30900	1,6
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	11	243	272200	14,1
TM	1	59	60000	3,1
BD	4	58	62400	3,2
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	5	117	122400	6,4
DC	15	761	705500	36,6
DCC	2	52	52000	2,7
TOTAL DC-DCC	17	813	757500	39,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	51	1437	1413100	73,3
*POP DE LA REGION			1926600	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1413100	73,3

Région Limousin

REGION : LIMOUSIN 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	1	190	100000	13,5
TOTAL I	1	190	100000	13,5
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	2	25	22000	3,0
DCC	1	16	15000	2,0
TOTAL DC-DCC	3	41	37000	5,0
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	4	231	137000	18,5
*POP DE LA REGION			738730	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			137000	18,5

REGION : LIMOUSIN 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	0	0	0	0,0
IR	1	190	100000	13,5
TOTAL I	1	190	100000	13,5
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	1	30	32000	4,3
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	30	32000	4,3
DC	6	83	91000	12,3
DCC	3	258	280000	37,9
TOTAL DC-DCC	9	341	371000	50,2
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	11	561	503000	68,1
POP DE LA REGION			738730	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			503000	68,1

REGION : LIMOUSIN 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	2	14	24000	3,3
IR	2	140	123000	16,7
TOTAL I	4	154	147000	19,9
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	1	12	12250	1,7
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	12	12250	1,7
DC	8	81	85000	11,5
DCC	6	302	315500	42,8
TOTAL DC-DCC	14	383	400500	54,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	19	549	559750	75,9
*POP DE LA REGION			737300	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			559750	75,9

Région Lorraine

REGION : LORRAINE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	1	8	10000	0,4
IR	2	520	560000	24,0
TOTAL I	3	528	570000	24,5
CL	1	45	47000	2,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	16	19000	0,8
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	61	66000	2,8
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	2	50	21000	0,9
DCC	2	295	300000	12,9
TOTAL DC-DCC	4	345	321000	13,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	9	934	957000	41,1
POP DE LA REGION			2330830	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			957000	41,1

REGION : LORRAINE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	6	158	167000	7,2
	2	520	560000	24,0
	8	678	727000	31,2
	1	45	47000	2,0
	0	0	0	0,0
	1	16	19000	0,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	2	61	66000	2,8
	0	0	0	0,0
	1	60	45000	1,9
	0	0	0	0,0
	1	60	45000	1,9
	14	674	532000	22,8
	5	463	498000	21,4
	19	1137	1030000	44,2
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	30	1936	1868000	80,1
POP DE LA REGION			2330830	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1868000	80,1

REGION : LORRAINE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	10	194	195000	8,4
	4	638	698400	30,1
	14	832	893400	38,5
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	50	45600	2,0
	0	0	0	0,0
	1	50	45600	2,0
	10	361	307200	13,2
	12	925	901700	38,9
	22	1286	1208900	52,1
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	37	2168	2147900	92,6
POP DE LA REGION			2320000	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2147900	92,6

Région Midi-Pyrénées

REGION : MIDI-PYRENEES 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	2	27	28000	1,2
IR	1	400	400000	17,6
TOTAL I	3	427	428000	18,9
CL	2	52	55000	2,4
CL+I	0	0	0	0,0
CA	1	32	50000	2,2
CA+I	1	17	15000	0,7
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	4	101	120000	5,3
TM	0	0	0	0,0
BD	3	64	45000	2,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	64	45000	2,0
DC	8	364	399000	17,6
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	8	364	399000	17,6
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	18	956	992000	43,7
POP DE LA REGION			2268300	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			992000	43,7

REGION : MIDI-PYRENEES 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	12	138	157500	6,9
	1	400	400000	17,6
	13	538	557500	24,6
	2	52	55000	2,4
	0	0	0	0,0
	1	32	50000	2,2
	1	17	15000	0,7
	0	0	0	0,0
	4	101	120000	5,3
	0	0	0	0,0
	15	356	382000	16,8
	0	0	0	0,0
	15	356	382000	16,8
	17	567	609000	26,8
	2	24	30000	1,3
	19	591	639000	28,2
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	51	1586	1698500	74,9
POP DE LA REGION			2268300	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1698500	74,9

REGION : MIDI-PYRENEES 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	15	192	204000	8,8
	1	400	430000	18,5
	16	592	634000	27,3
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	13	348	357000	15,4
	0	0	0	0,0
	13	348	357000	15,4
	16	614	615000	26,4
	3	94	92000	4,0
	19	708	707000	30,4
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	48	1648	1698000	73,0
POP DE LA REGION			2325700	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1698000	73,0

Région Nord - Pas-de-Calais

REGION : NORD-PAS-DE-CALAIS 1975

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	9	1551	1600000	40,9
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	9	1551	1600000	40,9
CL	1	120	190000	4,9
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	1	130	115000	2,9
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	250	305000	7,8
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	3	80	82000	2,1
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	3	80	82000	2,1
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	14	1881	1987000	50,8

*POP DE LA REGION 3913780 100,0 %
*POP TOTALE DESSERVIE 1987000 50,8 %

REGION : NORD-PAS-DE-CALAIS 1981

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	14	1987	2067000	52,8
	3	450	448000	11,4
	17	2437	2515000	64,3
	1	120	190000	4,9
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	130	115000	2,9
	0	0	0	0,0
	2	250	305000	7,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	8	185	182000	4,7
	8	770	710000	18,1
	16	955	892000	22,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	35	3642	3712000	94,8

POP DE LA REGION 3913780 100,0 %
POP TOTALE DESSERVIE 3712000 94,8 %

REGION : NORD-PAS-DE-CALAIS 1985

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	13	2497	2290500	58,2
	3	450	446000	11,3
	16	2947	2736500	69,6
	1	100	130000	3,3
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	104	98000	2,5
	0	0	0	0,0
	2	204	228000	5,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	10	272	265000	6,7
	7	539	514000	13,1
	17	811	779000	19,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	35	3962	3743500	95,2

*POP DE LA REGION 3933100 100,0 %
*POP TOTALE DESSERVIE 3743500 95,2 %

Région Basse-Normandie

REGION : BASSE-NORMANDIE 1975

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	5	540	520000	39,8
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	5	540	520000	39,8
CL	1	12	10000	0,8
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	12	10000	0,8
TM	0	0	0	0,0
BD	2	85	80000	6,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	2	85	80000	6,1
DC	1	15	15000	1,1
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	1	15	15000	1,1
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	9	652	625000	47,9

*POP DE LA REGION 1306160 100,0 %
*POP TOTALE DESSERVIE 625000 47,9 %

REGION : BASSE-NORMANDIE 1981

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	6	550	532000	40,7
	0	0	0	0,0
	6	550	532000	40,7
	1	12	10000	0,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	12	10000	0,8
	0	0	0	0,0
	8	280	260000	19,9
	0	0	0	0,0
	8	280	260000	19,9
	8	225	245000	18,8
	0	0	0	0,0
	8	225	245000	18,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	23	1067	1047000	80,2

POP DE LA REGION 1306160 100,0
POP TOTALE DESSERVIE 1047000 80,2

REGION : BASSE-NORMANDIE 1985

NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	4	335	317000	23,4
	2	95	100000	7,4
	6	430	417000	30,8
	1	12	13000	1,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	12	13000	1,0
	0	0	0	0,0
	10	287	274800	20,3
	0	0	0	0,0
	10	287	274800	20,3
	9	190	181000	13,4
	3	185	209000	15,5
	12	375	390000	28,8
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	29	1104	1094800	81,0

*POP DE LA REGION 1352100 100,0 %
*POP TOTALE DESSERVIE 1094800 81,0 %

Région Haute-Normandie

REGION : HAUTE-NORMANDIE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	5	161	176000	11,0
IR	3	587	565000	35,4
TOTAL I	8	748	741000	46,4
CL	2	43	40000	2,5
CL+I	1	25	30000	1,9
CA	1	20	24000	1,5
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	4	88	94000	5,9
TM	0	0	0	0,0
BD	4	122	135000	8,5
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	4	122	135000	8,5
DC	4	123	124000	7,8
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	4	123	124000	7,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	20	1081	1094000	68,6
POP DE LA REGION			1595700	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1094000	68,6

REGION : HAUTE-NORMANDIE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	6	211	236000	14,8
	3	587	565000	35,4
	9	798	801000	50,2
	2	43	40000	2,5
	1	25	30000	1,9
	2	60	64000	4,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	5	128	134000	8,4
	0	0	0	0,0
	6	198	211000	13,2
	0	0	0	0,0
	6	198	211000	13,2
	10	200	203000	12,7
	1	30	31000	1,9
	11	230	234000	14,7
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	31	1354	1380000	86,5
POP DE LA REGION			1595700	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1380000	86,5

REGION : HAUTE-NORMANDIE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	7	285	312900	18,9
	4	588	560200	33,8
	11	873	873100	52,7
	3	52	46300	2,8
	0	0	0	0,0
	2	94	101500	6,1
	0	0	0	0,0
	1	46	36000	2,2
	6	192	183800	11,1
	0	0	0	0,0
	1	65	78000	4,7
	0	0	0	0,0
	1	65	78000	4,7
	6	105	124400	7,5
	3	263	273200	16,5
	9	368	397600	24,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	27	1498	1532500	92,6
POP DE LA REGION			1655500	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1532500	92,6

Région Pays de la Loire

REGION : PAYS DE LA LOIRE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	4	115	136000	4,9
IR	1	170	160000	5,8
TOTAL I	5	285	296000	10,7
CL	0	0	0	0,0
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	0	0	0	0,0
TM	0	0	0	0,0
BD	1	30	30000	1,1
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	1	30	30000	1,1
DC	3	155	137000	5,0
DCC	3	520	520000	18,8
TOTAL DC-DCC	6	675	657000	23,7
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	12	990	983000	35,5
POP DE LA REGION			2767170	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			983000	35,5

REGION : PAYS DE LA LOIRE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	7	411	432000	15,6
	2	182	173000	6,3
	9	593	605000	21,9
	9	263	320000	11,6
	0	0	0	0,0
	1	10	8000	0,3
	0	0	0	0,0
	1	8	8000	0,3
	11	281	336000	12,1
	0	0	0	0,0
	7	187	217000	7,8
	1	70	70000	2,5
	8	257	287000	10,4
	10	340	327000	11,8
	4	596	590000	21,3
	14	936	917000	33,1
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	42	2067	2145000	77,5
POP DE LA REGION			2767170	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2145000	77,5

REGION : PAYS DE LA LOIRE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
	5	299	279000	9,5
	4	308	318000	10,9
	9	607	597000	20,4
	9	241	251300	8,6
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	1	10	8000	0,3
	10	251	259300	8,8
	0	0	0	0,0
	9	292	318700	10,9
	1	58	70000	2,4
	10	350	388700	13,3
	16	467	525600	17,9
	4	604	705500	24,1
	20	1071	1231100	42,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	49	2279	2476100	84,5
POP DE LA REGION			2930600	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2476100	84,5

Région Picardie

REGION : PICARDIE 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	3	100	117000	7,0
IR	2	80	48000	2,9
TOTAL I	5	180	165000	9,8
CL	1	35	40000	2,4
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	35	40000	2,4
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	3	455	255000	15,2
DCC	6	800	883000	52,6
TOTAL DC-DCC	9	1255	1138000	67,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	15	1470	1343000	80,0
*POP DE LA REGION			1678650	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1343000	80,0

REGION : PICARDIE 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	4	106	123000	7,3
IR	2	80	48000	2,9
TOTAL I	6	186	171000	10,2
CL	2	65	72000	4,3
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	65	72000	4,3
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	8	710	468000	27,9
DCC	9	1120	1199000	71,4
TOTAL DC-DCC	17	1830	1667000	99,3
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	25	2081	1910000	113,8
POP DE LA REGION			1678650	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1910000	113,8

REGION : PICARDIE 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	2	81	92000	5,3
IR	3	129	125700	7,2
TOTAL I	5	210	217700	12,5
CL	1	40	40000	2,3
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	40	40000	2,3
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	9	226	194000	11,1
DCC	17	1201	1101900	63,3
TOTAL DC-DCC	26	1427	1295900	74,5
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	32	1677	1553600	89,3
*POP DE LA REGION			1740400	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1553600	89,3

Avertissement au lecteur
RÉGION PICARDIE : Tableau Régional 1981

Le taux de population desservie est de 113,8 %

L'analyse des flux interdépartementaux d'ordures ménagères en 1985 n'a pas fait apparaître d'« importations » massives venant d'autres départements que l'Aisne, l'Oise, la Somme.

La décharge contrôlée compactée de Liancourt-St-Pierre était créditée en 1981 de 350 000 habitants desservis. En 1985, cette décharge ne dessert que 40 000 habitants de l'Oise.

Il est vraisemblable que le chiffre avancé pour 1981 était surévalué et le taux anormalement élevé.

Région Poitou-Charente

REGION : POITOU-CHARENTES 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	1	80	80000	5,2
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	1	80	80000	5,2
CL	1	70	10000	0,7
CL+I	1	92	100000	6,5
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	2	162	110000	7,2
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	1	20	25000	1,6
DCC	1	140	150000	9,8
TOTAL DC-DCC	2	160	175000	11,5
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	5	402	365000	23,9
*POP DE LA REGION			1528120	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			365000	23,9

REGION : POITOU-CHARENTES 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	3	215	113400	7,4
IR	3	125	135000	8,8
TOTAL I	6	340	248400	16,3
CL	3	164	107000	7,0
CL+I	1	92	100000	6,5
CA	1	40	17000	1,1
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	5	296	224000	14,7
TM	0	0	0	0,0
BD	3	200	180300	11,8
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	200	180300	11,8
DC	15	283	336000	22,0
DCC	1	140	150000	9,8
TOTAL DC-DCC	16	423	486000	31,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	30	1259	1138700	74,5
POP DE LA REGION			1528120	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			1138700	74,5

REGION : POITOU-CHARENTES 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	% POPUL. DESSERV.
I	5	122	149000	9,5
IR	4	250	253000	16,1
TOTAL I	9	372	402000	25,6
CL	3	127	140000	8,9
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	1	96	110000	7,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	4	223	250000	15,9
TM	0	0	0	0,0
BD	3	165	202000	12,9
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	3	165	202000	12,9
DC	24	523	601700	38,4
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	24	523	601700	38,4
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	40	1283	1455700	92,8
*POP DE LA REGION			1568400	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1455700	92,8

REGION : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 75	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	13	406	402000	10,9
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	13	406	402000	10,9
CL	1	24	24700	0,7
CL+I	0	0	0	0,0
CA	2	80	129000	3,5
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	3	104	153700	4,2
TM	1	100	152500	4,1
BD	7	319	305500	8,3
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	8	419	458000	12,5
DC	2	460	580000	15,8
DCC	0	0	0	0,0
TOTAL DC-DCC	2	460	580000	15,8
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	26	1389	1593700	43,4
*POP DE LA REGION			3675730	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			1593700	43,4

REGION : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 81	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	28	734	724200	19,7
	1	576	400000	10,9
	29	1310	1124200	30,6
	1	24	24700	0,7
	0	0	0	0,0
	5	209	283500	7,7
	1	50	60000	1,6
	0	0	0	0,0
	7	283	368200	10,0
	1	100	152500	4,1
	16	550	575000	15,6
	0	0	0	0,0
	17	650	727500	19,8
	8	509	642700	17,5
	3	260	212000	5,8
	11	769	854700	23,3
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	64	3012	3074600	83,6
POP DE LA REGION			3675730	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			3074600	83,6

REGION : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 85	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	26	605	631000	15,9
	5	816	763000	19,2
	31	1421	1394000	35,2
	2	29	40000	1,0
	0	0	0	0,0
	3	141	136500	3,4
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	5	170	176500	4,5
	1	100	152500	3,8
	14	449	461000	11,6
	0	0	0	0,0
	15	549	613500	15,5
	9	278	275500	6,9
	4	442	412000	10,4
	13	720	687500	17,3
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
	64	2860	2871500	72,4
POP DE LA REGION			3965400	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			2871500	72,4

Avertissement au lecteur

RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE-D'AZUR : Tableau Régional 1981

Le taux de desserte annoncé pour 1981 était trop élevé.

Le nombre d'habitants effectivement desservis par des installations autorisées dans la région était déjà en 1981 inférieur à 2 875 730 habitants (population de l'agglomération marseillaise non comprise), soit un taux inférieur à 78 %.

REGION : RHONE-ALPES 1975	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	8	290	317000	6,6
IR	2	990	1400000	29,3
TOTAL I	10	1280	1717000	35,9
CL	1	25	35000	0,7
CL+I	1	35	45000	0,9
CA	1	80	90000	1,9
CA+I	1	52	52000	1,1
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	4	192	222000	4,6
TM	0	0	0	0,0
BD	8	457	460000	9,6
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	8	457	460000	9,6
DC	5	139	150000	3,1
DCC	3	255	277000	5,8
TOTAL DC-DCC	8	394	427000	8,9
PY	0	0	0	0,0
METH	1	15	15000	0,3
TOTAL PY-METH	1	15	15000	0,3
TOTAL	31	2338	2841000	59,4
*POP DE LA REGION			4780690	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			2841000	59,4

REGION : RHONE-ALPES 1981	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	30	673	752000	15,7
	3	1010	1425000	29,8
	33	1683	2177000	45,5
	2	85	95000	2,0
	1	35	45000	0,9
	3	145	168000	3,5
	1	52	52000	1,1
	0	0	0	0,0
	7	317	360000	7,5
	0	0	0	0,0
	23	875	939000	19,6
	0	0	0	0,0
	23	875	939000	19,6
	14	472	509000	10,6
	5	345	409000	8,6
	19	817	918000	19,2
	0	0	0	0,0
	1	15	15000	0,3
	1	15	15000	0,3
	83	3707	4409000	92,2
POP DE LA REGION			4780690	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			4409000	92,2

REGION : RHONE-ALPES 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
	45	694	696300	13,9
	8	1309	1480000	29,6
	53	2003	2176300	43,5
	1	45	45000	0,9
	0	0	0	0,0
	2	113	142120	2,8
	2	90	95000	1,9
	0	0	0	0,0
	5	248	282120	5,6
	0	0	0	0,0
	22	651	703200	14,0
	0	0	0	0,0
	22	651	703200	14,0
	14	357	388880	7,8
	12	708	716700	14,3
	26	1065	1105580	22,1
	0	0	0	0,0
	1	15	15000	0,3
	1	15	15000	0,3
	107	3982	4282200	85,5
*POP DE LA REGION			5007100	100,0
*POP TOTALE DESSERVIE			4282200	85,5

Départements d'Outre-Mer

REGION : DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 1985	NOMBRE D'UNITES	TJMRT DE LA REG.	POPUL. DESSERV.	%/POPUL. DESSERV.
I	2	3	8900	0,7
IR	0	0	0	0,0
TOTAL I	2	3	8900	0,7
CL	1	100	37000	2,8
CL+I	0	0	0	0,0
CA	0	0	0	0,0
CA+I	0	0	0	0,0
CA+CS	0	0	0	0,0
TOTAL C	1	100	37000	2,8
TM	0	0	0	0,0
BD	0	0	0	0,0
CDD	0	0	0	0,0
TOTAL BD+CDD	0	0	0	0,0
DC	3	31	26500	2,0
DCC	6	622	399700	30,7
TOTAL DC-DCC	9	653	426200	32,7
PY	0	0	0	0,0
METH	0	0	0	0,0
TOTAL PY-METH	0	0	0	0,0
TOTAL	12	756	472100	36,2
POP DE LA REGION			1303500	100,0
POP TOTALE DESSERVIE			472100	36,2

Avertissement au lecteur
Départements d'Outre-Mer

Les données 1981 et 1975 sont inexistantes pour ces départements.

Carte C6 :
Traitement des ordures ménagères



Cette carte représente le taux de desserte de la population par des installations de traitement des ordures ménagères. Situation au 31-12-85.

Résultats départementaux

Tableau T4

Traitement des ordures ménagères. Tableau de synthèse par département

N° DU DEPT	TAUX DE DESSERTE DE LA POPULATION PAR MODE DE TRAITEMENT I	IR	C	BD + CDD	DC	PY + METH	HORS DEPT	TOTAL
01	26	0	0	15,7	29,1	0	0	71,9
02	0	23,5	0	0	59,5	0	0	83,1
03	0	19,2	0	46,1	29,8	0	0	95,1
04	2,7	0	27,7	28.1	7,6	0	0	66,1
05	13,8	1	0	41,2	13,3	0	0	69,3
06	29,3	43,9	5,8	4,1	13,3	0	0	96,3
07	13,8	0	16,8	7,5	8,2	0	9,7	56,0
08	0	0	0	0	100	0	0	100
09	25	0	0	7,4	11	0	0	43,4
10	1,6	0	6,9	0	63,8	0	0	72,2
11	11,2	0	7,1	26,4	21,4	0	0	66 1
12	0	0	0	18,7	9,7	0	0	28,3
13	13,7	0	4,1	8,2	25,4	0	0	51,4
14	41,2	11,4	2,2	12,2	14,8	0	4,8	86,6
15	4 3	0	0	0	51	0	0	55,2
16	0	0	55,2	10,6	27,7	0	0	93,5
17	6,6	22	11	21,6	14,7	0	0	76
18	0	0	38,1	0	27	0	0	65,1
19	0	50,9	0	5,1	8,4	0	0	64,4
2A	0	0	0	60,8	0	0	0	60,8
2B	0	0	46	30.4	0	0	0	76,4
21	9 6	67 6	0	0	10,8	0	0	87,9
22	18,1	0	34,1	13,3	3,7	0	0	69,2
23	0	0	0	0	68,7	0	0	68,7
24	0	0	15	0	54,9	0	7,2	77,1
25	5	32,8	34,6	17,6	100	0	0	100
26	0	0	9	0	63,1	0	0	72,1
27	15,2	0	9,3	16.9	31.7	0	14,1	87,2
28	59	0	14,6	9	15	0	2,5	100
29	5,1	0	14,8	8,3	40,7	0	0	68,9
30	22,3	0	13,7	5,7	42.8	0	0	84,4
31	5,8	52,2	0	18	18,6	0	0	94.5
32	10 3	0	0	17.2	31,6	0	1,2	60,3
33	4,4	23,1	19,8	6.7	46	0	0	100
34	3,5	0	20,4	0	54,1	0	0	78
35	10,3	38	16,3	27,8	1,2	0	1,1	94 7
36	46,9	0	0	0	0	0	0	46,9
37	0	10,7	25,4	0	52	0	0	88
38	12,6	24,6	4,8	5,3	12,1	1,6	10,7	71,6
39	33,1	0	18,5	15,2	0	0	5,3	72,2
40	21.3	0	24,6	16,3	8,2	0	0	70,4
41	8.8	27,0	27,2	0	15,5	0	0	78,5
42	12,8	0	0	45,7	40,3	0	0	98,8
43	1,9	0	0	33,3	46,9	0	0	82,1
44	0	0	2,5	3,0	67,6	0	12	85,1
45	14	3	50	3	30	0	0	100
46	14,2	0	0	21,3	10	0	0	45,6
47	3,3	18,8	6,5	22,9	22,6	0	0	74,2
48	17,2	0	0	16,2	0	0	8,6	42
49	10,2	36,3	0	6,1	25,9	0	0	78,4
50	0	0	0	22,9	50,3	0	1,1	74,3
51	0	0	12,5	0	68,1	0	12,3	92,9
52	0	0	0	0	47,9	0	32,8	80,7
53	0	26.9	0	60,3	0	0	0	87,2
54	1	38,4	0	0	44	0	16.6	100
55	6	10,5	0	0	18,2	0	3,3	36
56	0	0	0	52,3	7	0	3,4	62,7
57	9,9	22,3	0	4,5	63,2	0	0	100
58	60,8	0	0	0	4,2	0	0	65
59	69,9	5,6	5,2	0	19,4	0	0	100
60	11,3	0	6	0	80,1	0	0	97,5
61	25,0	0	0	17,9	22,8	0	14,5	80,3
62	37,4	21,7	6,9	0	25,5	0	0	86,5
63	0	0	0	0	86,6	0	0	86,6
64	27,0	0	0	9	46,3	0	0	82,3
65	0	0	0	25,4	52,2	0	0	77,6
66	15,3	6,6	10,7	0	26,4	0	0	599
67	0	45,9	0	0	48,5	0	0	94,4
68	0	29,2	21,5	0	30	0	1,9	82,6
69	2	79	3	0	16,9	0	1	100
70	17,9	0	0	0	32,8	0	4,7	55,4
71	1,9	0	13,5	31,6	35,8	0	0	82,8
72	41,6	0	4,2	30,4	19,4	0	0	95,7
73	58,2	0	0	9,6	0	0	0	67,8
74	24,1	0	21,6	39,4	3,9	0	0	89,1
75	0	0	0	0	0	0	100	100
76	20,3	47,0	11 ,8	0	15,6	0	0	94,7
77	5,2	7,3	19,5	20,4	43	0	4,6	100
78	26,9	6,9	0	0	39,3	0	20	93,2
79	20,1	0	0	0	40	0	9	69,1
80	3,1	0	0	0	82,3	0	0	85,4
81	8	0	0	7,7	63,6	0	5,9	85,2
82	28,9	0	0	0	3,9	0	40,4	73,2
83	0,8	48,1	3,2	29,2	9	0	0	90,3
84	26,5	8	0	35,7	7	0	3,5	80,7
85	0	0	44,1	0	34,4	0	0	78,5
86	0	37,7	0	0	49,3	0	0	86,9
87	6,7	0	0	0	79,8	0	0	86,6

N° DU DEPT	TAUX DE DESSERTE DE LA POPULATION PAR MODE DE TRAITEMENT							TOTAL
	I	IR	C	BD + CDD	DC	PY + METH	HORS DEPT	
88	18,9	26,8	0	0	39,7	0	0	85,4
89	3,9	0	0	0	52,9	0	0	56,8
90	21,6	62,5	0	15,2	0	0	0	99,2
91	0	14,2	6,5	2,1	68,2	0	9	100
92	0	49	0	0	0	0	51	100
93	0	11,6	0	0	0	0	86,9	98,5
94	0	43,1	0	0	0	11,4	41,9	96,4
95	0	50	30	0	10	0	10	100
TOTAL	13,1	22,8	8	8,6	34,4	0,3	10,9p.m.	87,2
971	1,1	0	11,2	0	35,8	0	0	48
972	0	0	0	0	86,0	0	0	86
973	0	0	0	0	9,6	0	0	9,6
974	0	0	0	0	0,7	0	0	0,7
975	88,5	0	0	0	0	0	0	88,5
976	0	0	0	0	30	0	0	30
TOTAL	0,7	0	2,8	0	32,7	0	0	36,2

Carte C7
Traitement des ordures ménagères



Cette carte représente le taux de desserte de la population par des installations de traitement des ordures ménagères. Situation au 31-12-85.

01 — AIN

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
BELLEY ET ENVIRONS 12000 HAB	BELLEY	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 16T/J	10T/J	78	STM	REGIE
CHANAY 1000 HAB	CHANAY	I	DES	FOUR DES	1X 1.5T/H	1T/J	82	DDA	REGIE
SIVOM DE BRESSE REVERMONT 10000 HAB	COURMANGOUX	I	3B SARL	FOUR 3B 40	1X 12T/J	8T/J	JAN 85	DDA	REGIE
DIVONNE LES BAINS 5000 HAB 10000 SAI	DIVONNE LES BAINS	I	DES	FOUR DES	1X 1.5T/H	5T/J 10T/J SAIS	84		GETAB
ECHALLON ET ENV 4 COMMUNES 1000 HAB	ECHALLON	I	DES	FOUR DES	1X 1.5T/H	1T/J	82	DDA	REGIE
SIVOM DE BAGE 11000 HAB	FEILLENS	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 16T/J	7T/J	81	DDE ET DDA	REGIE
SIVOM INJOUX GENISSIAT 1200 HAB	GENISSIAT "LA TRUYERE"	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6T/J	1T/J	DEC 82		REGIE
OYONNAX ET ENVIRONS 39000 HAB	GROISSIAT	I	TRIGA	FOUR TRIGA	2X 2.5T/H	50T/J	AVR 74	SEDA	TRIGA
HOTONNES 400 HAB 1000 SAI	HOTONNES	I	DES	FOUR DES	1X 16T/J	0.4T/J 1.0T/J SAIS	82		REGIE
SIVOM DE PONCIN 6000 HAB 5000 SAI	JUJURIEUX	I	3B SARL	FOUR 3B-40	1X 12T/J	6T/J	82		REGIE

01 — AIN (suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM CENTRE DOMBES 15000 HAB	LE PLANTAY	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 20T/J	20T/J	81		REGIE
SANDRANS 400 HAB	SANDRANS	I	MULLER	FOUR MULLER	1X 0.6T/H	2T/J	JUN 77	DDA	REGIE
SIVOM DE ST RAMBERT EN BUGEY 5000 HAB	TENAY	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 16T/J	7T/J	82		REGIE
VIEU D 'IZENAVE ET ENVIRONS 2000 HAB	VIEU D'IZENAVE	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6T/J	2T/J	77	DDA	REGIE
SIVOM DE MONTLUEL 30000 HAB	MONTLUEL	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	18T/J	MAR 77	DDA	REGIE
DISTRICT DE LA PLAINE DE L AIN 40000 HAB	SAINTE JULIE "CARRIERES DE RUDIGOZ"	BD	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	25T/J	78	BETERALP	REGIE
DISTRICT DE MOURVEILLE 12000 HAB	ETREZ	DC				10T/J	81		REGIE
SICTOM SAONE DOMBES 15000 HAB	MISERIEUX	DC				12T/J	78		REGIE
CHANOZ CHATENAY ROMANS SULIGNAT 12500 HAB	NEUVILLE LES DAMES	DC				10T/J	81		REGIE
TRIVIER SUR MOIGNANS 12500 HAB	ST ETIENNE SUR CHALORONNE	DC				10T/J	79		REGIE
VIRIAT 70000 HAB	VIRIAT	DCC	KAELBLE	COMPACTAGE		70T/J	MAI 84		REGIE

02 — AISNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE CHAUNY LA FERE 45843 HAB	TERGNIER "RUE HOCHE"	IR	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	26T/J	SEP 72	DDE	SOBEA
	CHAUNY "QUAI CROZAT"	IR	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	23T/J	76	DDE	SOBEA
DISTRICT DE SAINT-QUENTIN 79700 HAB	OMISSY "CHEMIN DE MORCOURT"	IR	TUNZINI	STREIT	1X 10T/H	80T/J	67	BETURE SETAME	COFRETH
DISTRICT RURAL DE LA VALLEE DE L OISE 23000 HAB	ESSIGNY LE GRAND	DC				40T/J 10T/J DIA	82	REGIE	REGIE
SIVOM SOISSONS ET ENVIRONS 147000 HAB	ANIZY LE CHATEAU "VAUXAILLON"	DCC		COMPACTAGE		169T/J	79	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
29 COMMUNES DE 51 (CHATEAU THIERRY) 73500 HAB	LA CHAPELLE MONTHODON	DCC		COMPACTAGE		100T/J 100T/J DIA	75	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
SIRTOM LAON (54 COMMUNES) 42200 HAB	LAON	DCC		COMPACTAGE		48T/J	56	STM	REGIE
55 COMMUNES /02 10000 HAB	MONT SAINT MARTIN	DCC		COMPACTAGE		4T/J	81	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
SIVOM DE BOHAIN FRESNOY 22200 HAB	MONTBREHAIN	DCC		COMPACTAGE		20T/J	83	STM	REGIE
SOISSONS ET ENV. 76000 HAB	VILLENEUVE ST GERMAIN	T	DCC-ANIZY LE CHATEAU "VAUXAILLON" (02)			90T/J 50T/J DIA	79	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE

03 — ALLIER

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM SUD ALLIER 71000 HAB	BAYET	IR	ITISA	FOUR VOLUND	1X 3.9T/H	54T/J	82	DDA	SOLYCAF
SICTOM MONTLUCON "PREMIERE USINE" 42500 HAB	DOMERAT GIVRETTE	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	50T/J	SEP 75	DDA	SUAL
	CHAMBLET	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 10T/H	62T/J	79	DDA	SUAL
SICTOM NORD ALLIER 68000 HAB	CHEZY	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	65T/J	JAN 79	DDA	SOBEA
SI DE VICHY CUSSET BELLERIVE 60000 HAB	CUSSET	DC				60T/J 20T/J DIA	77	STM	MONIN ORDURES SERVICE
SICEOM VALLON DE SULLY ET DE HERISSON 50000 HAB	MAILLET	DC				50T/J 15T/J DIA	74	STE DEMAISON	STE DEMAISON

04 — ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
LA BRILLANNE 600 HAB	LA BRILLANNE	I	EPHREM	FOUR EPHREM	1X 0.5T/H	0.6T/J 1.5T/J SAIS	78		REGIE
SIVOM SAINT ANDRE DES ALPES 1500 HAB 15000 SAI	ST ANDRE DES ALPES	I	EPHREM	FOUR EPHREM	1X 1T/H	1.8T/J 4.4T/J SAIS	82		REGIE
SAINT JULIEN 1000 HAB	ST JULIEN DU VERDON	I	EPHREM	FOUR EPHREM	1X 0.5T/H	1T/J	80		REGIE
VAUMEILH 120 HAB 1300 SAI	VAUMEILH	I	EPHREM	FOUR EPHREM	1X 0.2T/H	0.1T/J 1.3T/J SAIS	84		REGIE
MANOSQUE 33000 HAB 47000 SAI	MANOSQUE "LA FITO"	CL	GONDARD SOBEA	GONDARD BROYEUR GONDARD AFFINAGE	1X 5T/H 1X 8T/H	24T/J 57T/J SAIS	80	CABINET D'ETUDES RUBY	SOBEA
SIVM BARCELONNETTE 6500 HAB 23000 SAI	FAUCON-BARCELONNETTE "PLAN DE CROIX"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	8T/J 20T/J SAIS	75	DDA	STE EAUX DE HTE PROVENCE
DIGNE 27000 HAB 35000 SAI	MALLEMOISSON "LA CORNERIE"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	29T/J	FEV 74	DDA	STE EAUX DE HTE PROVENCE
SISTERON 9000 HAB 12000 SAI	MISON	DC				7T/J 12T/J SAIS	80		REGIE

05 — HAUTES-ALPES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
BRIANCON 12500 HAB 39000 SAI	BRIANCON "MALLEFOSSE"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2T/H	12T/J 35T/J SAIS	OCT 74	STM	TRIGA
SIVM DU QUEYRAS 2000 HAB 13500 SAI	CHATEAU VILLEVIEILLE	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H	1.2T/J 9.0T/J SAIS	82	DDA	REGIE
ISSARTS 2000 SAI	SUPERDEVOLUY	I	CFI	FOUR MULLER	1X 0.5T/H	2T/J SAIS	82		STE BASSANELLI
SIVOM DU BOIS D'AUROUZE 4500 SAI	SUPERDEVOLUY	IR	CFI	FOUR MULLER	1X 0.5T/H	4T/J SAIS	80		STE BASSANELLI
CEILLAC 300 HAB 3000 SAI	CEILLAC	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 1T/H	0.3T/J 2.0T/J SAIS	81	DDA	REGIE
SIVM DE L'EMBRUNAIS 7000 HAB 32000 SAI	EMBRUN "PRALONG"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	5T/J 25T/J SAIS	AOU 74	DDA	STE EAUX DE HTE PROVENCE
GAP ET ENVIRONS 36000 HAB 48000 SAI	GAP "SAINT JEAN"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	24T/J 32T/J SAIS	69	STM	REGIE
SIVM DE GUILLESTRE 3000 HAB 16000 SAI	GUILLESTRE	DC				3T/J 16T/J SAIS	82	DDA	REGIE
SIVM DE L'ARGENTIERE 4000 HAB 21000 SAI	L'ARGENTIERE "LES VIGNEAUX"	DC				3T/J 16T/J SAIS	78	DDA	STE ALLAMANO
SIVM DE CHAMPSAUR 7000 HAB 46000 SAI	ST JULIEN EN CHAMPSAUR	DC				5T/J 30T/J SAIS	77	DDA	REGIE

06 — ALPES-MARITIMES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIDOM CANNES-ANTIBES ANTIBES 228000 HAB 600000 SAI	ANTIBES "FONT DE CINE"	I	CNIM	FOUR MARTIN	2X 9T/H	180T/J 590T/J SAIS	JAN 70	DDE	CNIM
SI ROQUESTERON- SIVOM TINEE 17000 HAB	BONSON	I	SEFI	FOUR SEFI	1X 1.5T/H	17T/J	77	DDA	REGIE
SI DE LA HAUTE TINEE 2700 HAB 17000 SAI	ISOLA 2000	I	EGA-SEFI	FOUR EGA	1X 2T/H	3T/J 16T/J SAIS	76	DDE	REGIE
LE MOULINET 1000 HAB	MOULINET	I	DUPEUX	FOUR DUPEUX	1X 0.8T/H	1.5T/J	68	DDE	REGIE
SAINT MARTIN DE VESUBIE 1100 HAB 5000 SAI	ST MARTIN VESUBIE	I	EGA-SEFI	FOUR BERNARD	1X 1.5T/H	1.5T/J 8T/J SAIS	68	DDE	REGIE
UTELLE 40 HAB 600 SAI	UTELLE "LA CHAUDAN"	I	CFI MULLER	FOUR MULLER	1X 0.3T/H	0.5T/J SAIS	75	GOMMY	REGIE
SI DES TROIS VALLEES 1600 HAB 6000 SAI	VALDEROURE	I	CFI	FOUR MULLER	1X 1.5T/H	2T/J 7T/J SAIS	78	DDA	REGIE
SI HAUTE VALLEE DU VAR 6000 HAB	VALLEBERGUE	I	SAFER	FOUR BERNARD	1X 1.8T/H	6T/J	81	DDA	TRIGA
NICE ET ENVIRONS 387000 HAB 500000 SAI	NICE-EST (QUARTIER DE L'ARIANE).	IR	CNIM	FOUR MARTIN	3X 12T/H	460T/J 600T/J SAIS 80T/J DIA	77	STM	COMETHERM
SITOM DE SAINT PAUL DE VENCE 51000 HAB 65000 SAI	CAGNES S/MER "ROUTE DE VENC "	CA	SOBEA	CYL SOBEABRS B. SOBEA BRS CYL SOBEABRS	1X 80T/J 1X 5T/H 1X 60T/J	67T/J 97T/J SAIS	65	DDE	SOBEA

06 — ALPES-MARITIMES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE LA MOYENNE VESUBIE 4000 HAB 8000 SAI	BELVEDERE	BD	GONDARD	BROY GONDARD	1X 2T/H	3T/J 8T/J SAIS	AOU 77	DDA	REGIE
SI HAUTE VALLEE DU PAILLON 10000 HAB	BERRE LES ALPES	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B1R2	1X 5T/H	12T/J	79	DDA	SOBEA
SI VILLEFRANCHE SUR MER 19500 HAB	EZE "COL D'EZE"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	2X 5T/H	20T/J	68	BRONZO	SATOM
SOSPEL 2200 HAB 4000 SAI	SOSPEL (ROUTE DU FORT)	BD	SODATEM	BROYEUR MIL PAC	1X 2T/H	2.5T/J 4T/J SAIS	80	DDA	REGIE
GRASSE,LA GAUDE, +2 COMMUNES DU 06 100000 HAB 200000 SAI	VILLENEUVE LOUBET "JAS DE MADAME	DCC		COMPACTAGE		120T/J 200T/J SAIS 130T/J DIA	81		SUD EST ASSAINISSEME
SI BREIL SUR ROYA 4500 HAB	BREIL SUR ROYA	T	BD-FREJUS(83)			5T/J	83		STE MODERNE ASSAINISSEME
SIVM LEVENS CONTES,LESCARENE ,ET NICE 3000 HAB	ASPREMONT "CASTAGNIERS"	T	IR-NICE(06)			3T/J	81	DDE	SEA
GRASSE	GRASSE	T	DCC-VILLENEUVE LOUBET"JAS DE MADAME"06			45T/J	82	SEA	OREDUIT
SI DE LA GAUDE ST JEANNET GATTIERE 12000 HAB	LA GAUDE	T	DCC-VILLENEUVE LOUBET"JAS DE MADAME"06			12T/J	76	SEA	SEA
MENTON 32000 HAB 65000 SAI	MENTON	T	IR-NICE(06)			35T/J 90T/J SAIS	81	STM	SUD EST ASSAINIS- SEMENT
SIVOM DE LA TINEE 11000 HAB	RIMPLAS	T	I-BONSON(06)			11T/J	84	DDA	AEEE

07 — ARDÈCHE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM EYRIEUX ET DOUX 15000 HAB	LE CHEYLARD	I	LBI	FOUR LBI	1X 1.5T/H	14T/J	83	SETUDE	LBI
SIDOM DE PRIVAS 18000 HAB	PRIVAS "LA FRUGUIERE"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	25T/J	JUL 76	DDA ET DDE	SOBEA
SI TERNAY-DEUME 4000 HAB	ST MARCEL LES ANNONAY	I	3B SARL	FOUR 3B-40	1X 14T/J	4T/J	84		REGIE
SIVOM D'AUBENAS 45000 HAB 60000 SAI	LAVILLEDIEU	CA+I	SOBEA	CYL SOBEA8RS FOUR SOBEA25	1X 60T/J 1X 1.5T/H	40T/J 60T/J SAIS	80	CEREC	SOBEA
SITO DE LA BASSE ARDECHE 20000 HAB 65000 SAI	BEAULIEU ET GROSPIERRES	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	20T/J 60T/J SAIS	JUL 77	DDA	SUAL
SI DE ROMPON 22000 HAB	GILHAL-BRUZAC	DC				20T/J	75		REGIE
ANNONAY 20000 HAB	ANNONAY	T	DC-ST PAUL LES ROMANS(26)			20T/J	84		REGIE

08 — ARDENNES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI GIVET 17000 HAB	GIVET	DC				15T/J	80		STE LES CAMPES
SMTOM 252 COMMUNES 211000 HAB	ETEIGNERES	DCC		COMPACTAGE		200T/J 100T/J DIA	76	DDA	ARCAVI
SIRTOM SEDAN, SICROM LE CHENE, SIVOM STENAY 83500 HAB	SOMMAUTHE	DCC		COMPACTAGE		100T/J 120T/J DIA	80		ORDURES SERVICE

08 — ARDENNES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SMTOM 242 COMMUNES 211000 HAB	CARIGNAN MOUZON 28 COMMUNES	TC	DCC-ETEIGNERES (08)			22T/J	82	DDA ET BETURE	ARCAVI
	CHARLEVILLE - MEZIERES 55 COMMUNES	TC	DCC-ETEIGNERES (08)			120T/J	80	DDA ET BETURE	ARCAVI
	FUMAY REVIN 51 COMMUNES	TC	DCC-ETEIGNERES(08)			15T/J	79	DDA ET BETURE	ARCAVI
	MONTHERME 6 COMMUNES	TC	DCC-ETEIGNERES (08)			20T/J	81	DDA ET BETURE	ARCAVI
	RETHEL SORBON 102 COMMUNES	TC	DCC -ETEIGNERES (08)			22T/J	80	DDA ET BETURE	ARCAVI

09 — ARIÈGE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI SAINT GIRONS 13000 HAB	SAINT GIRONS "PALETTES"	I	CFI	FOUR MULLER	1X 2T/H	11T/J 20T/J SAIS	AVR 77	DDE	CFI
TARASCON SUR ARIEGE 15000 HAB	TARASCON	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	12T/J	NOV 75	DDA	REGIE
SI TOUYERE 16000 HAB	VILLENEUVE D'OLMES "LA PAILLASSE"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	12T/J	OCT 74	DDA	TRIGA
SITOM DE SAVERDUN-MAZERES 10000 HAB	SAVERDUN	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	10T/J	77	DDA	REGIE
SITOM DE MIREPOIX 15000 HAB	ST QUENTIN LA TOUR	DC				10T/J	78	DDA	STE RECANIERES

10 — AUBE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM CHAOURCE 4500 HAB	BERNON	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.5T/H	4T/J	80	DDA	REGIE
SIVOM DE BAR-SUR-AUBE 20000 HAB	BAR-SUR-AUBE	CL	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 7 T/H	20T/J	77	DDE	REGIE
ARCY/AUBE MONTOLAT 21 COMMUNES 17200 HAB	COURTERANGES	DC				17T/J	72		SIMAT
ST AUBIN ROMILLY /SEINE 62 COMMUNES 36300 HAB	ST AUBIN	DC				36T/J	74		SIMAT
STE SAVINE ET ENVIRONS 13000 HAB	STE SAVINE	DC				13T/J	78		ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE
TROYES ESTISSAC ET ENVIRONS 120000 HAB	MONTIERAMEY	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE	1X 200CH	120T/J	81		AUBE DECHETS
SIVOM AIX-EN-OTHE 2300 HAB	AIX EN OTHE	T	DC-COURTEANGES (10)			3T/J	79	DDA	ORDURES SERVICE
ESTISSAC ET ENVIRONS 6500 HAB	ESTISSAC	T	DC-MONTIERAMEY (10)			6.5T/J	79	DDA	AUBE DECHETS
ROMILLY/SEINE 16300 HAB	ROMILLY/SEINE	T	DC-ST AUBIN (10)			16T/J	85		SIMAT
TROYES ET ENVIRONS 93500 HAB	TROYES	T	DC-MONTIERAMEY (10)			93T/J	84		AUBE DECHETS

11 — AUDE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM CONQUES/ORBIEL 6500 HAB 8000 SAI	CONQUES/ORBIEL	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H	8T/J	82	DDA-DDE	REGIE
SIVOM LEZIGNAN-CORBIERES 15000 HAB	LEZIGNAN-CORBIERES	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9 T/H	16T/J	79	DDA-DDE	REGIE
QUILLAN 10000 HAB	QUILLAN	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2T/H	12T/J	71	DDE	REGIE
SICTOM OUEST AUDOIS 20000 HAB	CASTELNAU D'AUDE "ZI"	CL	BUHLER	BUHLER BROYEUR BUHLER	1X 50 T/J 1X 8 T/H	20T/J	69	SICTOM	BUHLER
SICTOM DE LA REGION CARCASSONNAISE 60000 HAB	CARCASSONNE "ST JEAN"	TM	SUAL	BROYEUR GONDARD FOUR MULLER	1X 10T/H 1X 1T/H	59T/J	76	SICTOM	REGIE
SIVOM DE COURSAN-NARBONNE RURAL 14000 HAB	VINASSAN "CUXAC D'AUDE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 4T/H	10T/J	78	DDA-DDE	REGIE
SIVOM DE LA MOYENNE VALLEE DE L'AUDE 15000 HAB	LIMOUX	DC	CATERPILLAR			12T/J	81	DDA	REGIE
NARBONNE 45000 HAB 80000 SAI	NARBONNE	DC				60T/J	74		STAN

12 — AVEYRON

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CAPDENAC-GARE 7000 HAB	CAPDENAC "BOIS DE LA ROQUE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 4T/H	8T/J	79	DDE	REGIE
DISTRICT DU GRAND RODEZ 45000 HAB	STE RADEGONDE	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 15T/H	40T/J	80	DDE	REGIE
SI AUBIN 12000 HAB	AUBIN	DCC		COMPACTAGE		12T/J	81	DDE	REGIE
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 15000 HAB	DECAZEVILLE "SOLOZARD"	DCC		COMPACTAGE		12T/J	80	DDE	REGIE

13 — BOUCHES-DU-RHÔNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
ARLES 53000 HAB	ARLES "ZI NORD"	I	CNIM	FOUR MARTIN	1X 3T/H	50T/J	77	SOCIETE PROVENCALE D'EQUIP.	SILIM
SI CHATEAURENARD 26500 HAB	CHATEAURENARD "ZI"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	30T/J	DEC 76	DDE	SOBEA
SIEDUREEB (EST DE L ETANG DE BERRE) 95000 HAB	ENSUES LA REDONNE	I	STEIN	FOUR STEIN	2X 4T/H	108T/J	72	STE EAUX DE MARSEILLE	SILIM
STE AMENAGEMENT FOS SUR MER 48000 HAB	GRANS "TARDAGU"	I	TRIGA	FOUR FERBECK	1X 2T/H	45T/J	73	DDE	SILIM
		T	DCC-LANCON(13)			25T/J	73	DDE	SILIM

13 — BOUCHES-DU-RHÔNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
LES SAINTES MARIES DE LA MER 2000 HAB 40000 SAI	SAINTES MARIES "QUARTIER DES ARNELLES"	I	EGA-SEFI	FOUR BERNARD	1X 1.5T/H	5T/J 24T/J SAIS	JUN 72	DDA	REGIE
TRETS 12000 HAB	TRETS	I	SEFI	FOUR BERNARD	1X 0.5T/H	7T/J	82	DDA	REGIE
SIVOM MARTIGUES PORT DE BOUC ST MITRE 70000 HAB	CARONTE	CA	SOFITOM	BRIKOLLARE BROY IWKA BROY IWKA	1X 90T/J 1X 15T/H 1X 10T/H	64T/J	79	STM	REGIE
	PORT DE BOUC	DC	SOFITOM			15T/J 60T/J DIA	84	SIVOM	REGIE
SIRATOM DE LA REGION AUBAGNE LA CIOTAT 142000 HAB	LA CIOTAT "ZONE DE MONTAURE"	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA SUPER 83R2	2X 22T/H	160T/J 170T/J SAIS	83	BETURE BERIM	SOBEA
	AUBAGNE "ZI LES PALUDES"	TC	BD-LA CIOTAT (13)			43T/J	84	BERIM	SOBEA
AIX EN PROVENCE +3 COMMUNES ENVIRONNANTES 150000 HAB	AIX "PLATEAU DE L'ARBOIS"	DC				150T/J 80T/J DIA	57		REGIE
SIVOM MALLEMORT 20000 HAB	MALLEMORT "QUARTIER FUMADES"	DC				20T/J	82	DDA	REGIE
SI VALLEE DES BAUX 8500 HAB	MAUSSANE LES ALPILLES	DC				10T/J	79		REGIE
3 COMMUNES 150000 HAB	LANCON-PROVENCE	DCC		COMPACTAGE		147T/J 220T/J DIA	74		REINIER

13 — BOUCHES-DU-RHÔNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
6 COMMUNES 120000 HAB	LES PENNES MIRABEAU "LE JAS DE RODE"	DCC		COMPACTAGE		150T/J 250T/J DIA	77		DELTA VERDURE
4 COMMUNES 10000 HAB	SEPTEMES LES VALLONS	DCC		COMPACTAGE		10T/J 190T/J DIA	79		DELTA VERDURE
AIX EN PROVENCE	AIX "LA PARRADE"	T	DC-AIX (13)			150T/J	76	STM	REGIE
AURIOL ST ZACCARIE 10000 HAB	AURIOL	T	DCC-SEPTEMES ET LES PENNES MIRABEAU(13)			10T/J	80		GEM
SI GARDANNE 5000 HAB	GARDANNE LE VALLON	T	DCC-SEPTEMES ET LANCON (13)			45T/J	84		CGEA
VILLE DE MARSEILLE QUARTIER SUD 878700 HAB	MARSEILLE 10E	T	DECHARGE NON AUTORISEE			600T/J	85	SODEREC	STM
SI EAUX DE CADOLIVE ET AUTRES COMMUNES 16000 HAB	PEYPIN "QUARTIER VALDONNE"	T	DCC-LES PENNES MIRABEAU (13)			15T/J	84	STAN	REGIE
SI DE CRAU ALPILLES 60000 HAB	SALON DE PROVENCE	T	DCC-LANCON (13)			50T/J 80T/J SAIS	85		SOBEA
PORT ST LOUIS 12000 HAB	PORT ST LOUIS	TC	DCC-LANCON (13)			10T/J	78		REGIE

14 — CALVADOS

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE LA REGION DE CAEN (36 COMMUNES) 226000 HAB	COLOMBELLES	I	CNIM	FOUR MARTIN	2X 7,5T/H	250T/J	72	STM-DDE	SIRAC (LYONNAISE DES EAUX)
SI ST PIERRE MEZIDON/DIVES 17000 HAB	VENDEUVRES ESCURE SUR FAVIERES	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1T/H	10T/J	80	DDA	REGIE
SI DE LA REGION DE LISIEUX (42 COMMUNES) 50000 HAB	LISIEUX "ZI DE LA VALLEE"	IR	INOR	FOUR VON ROLL	1X 3,7T/H	50T/J	73	DDE	INOR
DISTRICT DE DEAUVILLE-TROUVILLE 17000 HAB 60000 SAI	TOUQUES	IR	INOR	FOUR VON ROLL	2X 2,5T/H	15T/J 60T/J SAIS	74	BETURE	SERC
FALAISE 13000 HAB	VERSAINVILLE	CL	NEWELL	OTV BROYEUR TOLLEMACHE	1X 50T/J 1X 10T/H	12T/J	73	DDA	REGIE
SI ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS 17000 HAB	MEULLES	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 5T/H	15T/J	81	DDA	REGIE
SIVOM DIVES-CABOURG HOULGATE 15000 HAB 60000 SAI	PERIERS-EN-AUGE	BD	OTV	BROYEUR TOLLEMACHE	1X 10T/H	20T/J 60T/J SAIS	77	DDE	REGIE
SIOM ARRONDIS-SEMENT DE BAYEUX 55 COMMUNES 40000 HAB	ST VIGOR-LE-GRAND	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	50T/J	76	DDE	REGIE
SI BRETTEVILLE SUR LAIZE 21000 HAB	CAUVICOURT	DC				20T/J	74	DDA	REGIE
SIVOM CREULLY ET ENVIRONS 21000 HAB 33000 SAI	LIVRY	DC				20T/J 30T/J SAIS 30T/J DIA	81		CGEA

14 — CALVADOS (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM CREULLY ET ENVIRONS 21000 HAB 32500 SAI	LIVRY	T	DC-LIVRY (14)			19T/J 28T/J SAIS	84	DDA	CGEA
SIRTOM D'ISIGNY TREVIERES 13000 HAB 20000 SAI	ST GERMAIN DU PERT	DC				20T/J	82		REGIE
SIVOM D'HONFLEUR 23500 HAB	ST SAUVEUR "LA RIVIERE"	DC				20T/J	73		REGIE
SIVOM DU VAL D'ORNE 9000 HAB	ST REMY/ORNE	DCC	MARREL	COMPACTAGE		10T/J 1T/J DIA	83	DDE	SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT
VIRE 28000 HAB	VIRE	TC	DC-LARCHAMP (61)			28T/J 4T/J DIA	83		STE HALBOUT

15 — CANTAL

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE		TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM CANTON DE MAURS 7000 HAB	MAURS	I	SOLITRAM	FOUR JANOT	1X	1T/H	7T/J	82		REGIE
SIVOM MURAT 7000 HAB	MURAT	DC					10T/J	82		REGIE
SIVM RIOM 7000 HAB	RIOM-ES-MONTAGNES	DC					10T/J	76		REGIE
SAINT FLOUR 21000 HAB	SAINT FLOUR	DC					20T/J	78		REGIE
SIVOM AURILLAC 48000 HAB	AURILLAC "ARRAJON"	DCC	TANA	COMPACTAGE			50T/J	72		REGIE

16 — CHARENTE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE		TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SMTOM DE LA REGION DE COGNAC 78000 HAB	STE SEVERE "FORET DE JARNAC"	CL	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X	8T/H	54T/J	78	DDA	SAUR
	CHATEAUNEUF	T	CL-STE SEVERE (16)				9T/J	78	DDA	REGIE
	MAINXE	T	CL-STE SEVERE (16)				11T/J	78	DDA	REGIE
SIGA D'ANGOULEME 110000 HAB	LA COURONNE	CA+I	SOBEA	CYLINDRE SOBEA BRS FOUR ALBERTI	1X 1X	96T/J 2T/H	70T/J	73	DDE	SOBEA
SIVOM SUD-CHARENTE 36000 HAB	POULLIGNAC BARBEZIEUX ST HILAIRE	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B1R2	1X	5T/H	35T/J	79	DDA	SABLAISE DES EAUX
SIROMPEGA 11500 HAB	DIRAC	DC					10T/J	75	DDA	REGIE
SIROM DE CHAMPNIERS 25000 HAB	MARSAC	DC					20T/J	84	DDA	REGIE
SICTOM D'AIGRE ROUILLAC 10000 HAB	MONS	DC					10T/J	75		REGIE
SICTOM DE MONTBRON 36000 HAB	ROUZEDE	DC					30T/J	79	DDA	BEAU
DISTRICT DE RUFFEC 12000 HAB	RUFFEC	DC					15T/J	77	DDA	REGIE
SICTOM DE CONFOLENS CHABANAIS 18000 HAB	CONFOLENS	T	DC-ROUZEDE (16)				15T/J	80	DDA	COTRADIM

17 — CHARENTE-MARITIME

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*MONTGUYON 17000 HAB	CLERAC	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9T/H	15T/J	79	DDE	REGIE
*SIVOM DE L'ILE D'OLERON 17000 HAB 70000 SAI	ST PIERRE OLERON "LE BOIS D'AUGAS"	I	ITISA	FOUR BRUN	1X 2.5T/H	10T/J 45T/J SAIS	76	DDE	GETEBA-SUAL
		I	BSF	FOUR BSF	1X 2.5T/H	10T/J 45T/J SAIS	79	DDE	GETEBA-SUAL
*JONZAC 40000 HAB	JONZAC	IR	LBI	FOUR LBI	1X 3T/H	40T/J	81	DDE	REGIE
*ST JEAN D'ANGELY 45000 HAB	PAILLE	IR	LBI	FOUR LBI	1X 3.5T/H	50T/J	81	DDA	VALORED-SAINTONGE
*SICTOM DE SURGERES 28000 HAB	SURGERES	IR	LBI	FOUR LBI	1X 2T/H	35T/J	80	DDA	REGIE
*SIVOM DE SAINTES 45000 HAB 90000 SAI	CHERMIGNAC	CL	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 12T/H	55T/J 90T/J SAIS	81	DDE	TRIGA
*SIVOM ILE DE RE 11400 HAB 175000 SAI	LA COUARDE/MER "LES CHARBONIERS"	CL	GONDARD	GONDARD BROYEUR GONDARD	1X 30T/J 1X 7T/H	10T/J 70T/J SAIS	JUL 73	DDE	REGIE
*SIVOM DE LA ROCHELLE 100000 HAB	DOMPIERRE/MER TERRE NOUVELLE	BD	SOFITOM	BROYEUR GONDARD	1X 20T/H	110T/J	75	STM	SEG(GRAY)
*SIVOM PRESQU'ILE D'ARVERT 46000 HAB 227000 SAI	LA TREMBLADE "LA GUILLETERIE"	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 8T/H	20T/J 60T/J SAIS	76	DDE	SAUR

17 — CHARENTE-MARITIME (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SI ROCHEFORT 46000 HAB 67000 SAI	BREUIL MAGNE	DC				40T/J 70T/J SAIS	75		SETROM
*ROYAN 18200 HAB 80000 SAI	ROYAN	DC				16T/J 50T/J SAIS	68	STM	NICOLLIN
*SIVOM DU CANTON DE MARENNES 12000 HAB	SAINT JUST-LUZAC	DC				13T/J	85	DDA	REGIE

18 — CHER

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*BOURGES 87000 HAB	BOURGES "LES QUATRE VENTS"	CA	CFL-TRIGA	CAREL-FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 75T/J 1X 7T/H	65T/J	66	STM	SOCIETE DES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES
*VIERZON 35000 HAB	VIERZON "ROUTE DU PETIT RATEAU"	CA	CIFAL	HUMUSOL BROYEUR GONDARD	1X 50T/J 1X 7T/H	31T/J	63	BERIM	SOCIETE DES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES
*PERIPHERIE DE BOURGES 62000 HAB	LA CHAPELLE ST URSIN	DC				32T/J	75		CTSP
	MEHUN SUR YEVRE	DC				16T/J	75		CTSP
*SIRTOM DU ST AMANDOIS 17000 HAB	ST AMAND MONTROND	DC				15T/J	81		REGIE
*SI DE LA REGION DE SANCERRE 17300 HAB	VINON	DC				15T/J	75		SAUR

19 — CORRÈZE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
BRIVE (123000 HAB/27000 HAB/24 150000 HAB	ST PANTALEON DE L'ARCHE "LE CHAT DELBOS"	IR	INOR	FOUR VONROLL	2X 3.5T/H	110T/J	73	STM	INOR
		IR	INOR	FOUR VONROLL	1X 3.5T/H	50T/J	82	STM	INOR
USSEL 12200 HAB	USSEL "L'EMPEREUR"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CAREL-FOUCHE	1X 6.5T/H	12T/J	77	DDA	REGIE
SIRTOM REGION D'EGLETONS 12300 HAB	EGLETONS	DC				12T/J	82		REGIE
SI LUBERSAC 8000 HAB	LUBERSAC	DC				12T/J	71		REGIE
TULLE 30000 HAB	TULLE	TC	IR-BRIVE (19)			30T/J	74		REGIE

2A — CORSE DU SUD

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
AJACCIO 55000 HAB 130000 SAI	AJACCIO "ST ANTOINE"	BD	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	2X 17T/H	80T/J	84	GERTOP AJACCIO	CORSE ENVIRONNEMENT
LECCI 1000 HAB 12000 SAI	LECCI-PORTO VECCHIO	BD	SODATEM	BROYEUR MILPAC	1X 2T/H	1T/J 10T/J SAIS	79	DDA	REGIE
BASE SOLENZARA ET 10 COMMUNES 8000 HAB 15000 SAI	SOLENZARA "BASE AERIENNE"	BD	SODATEM	BROYEUR MILPAC	1X 1.5T/H	6T/J 11T/J SAIS	74	DDE ET SERV. TECH BASE	REGIE
SI DU HAUT CANTON DE LEVIE 2000 HAB 7000 SAI	ZONZA	BD	CODIGEL	BROYEUR MILPAC	1X 2T/H	2T/J 5T/J SAIS	85	DDA	REGIE

2B — HAUTE-CORSE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DE BASTIA 60500 HAB	BASTIA "CORBAJA"	CL+I	BUHLER	BROYEUR BULHER	1X 7T/H	50T/J	75	SOMIVAC	REGIE
				FOUR WANSON	1X 15T/J				
SI CAMPOLORO DI MORIANI 7000 HAB 40000 SAI	CERVIONE	BD	GONDARD	BROYEUR MILPAC	1X 10T/H	5T/J 30T/J SAIS	81		REGIE
SIVOM DE BELGODERE 8200 HAB	OCCHIATANA "PRATU"	DCC		COMPACTAGE		5T/J	84	COLLECTIVITES	REGIE

21 — CÔTE D'OR

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM DE LA REGION DE MONTBARD 15500 HAB	NOGENT LES MONTBARD	I	BSF	FOUR BSF	1X 1.5T/H	20T/J	81	DDA	GETEBA
SIVOM DE BEAUNE 40000 HAB	RUFFEY LES BEAUNE	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	10T/J	JAN 73	DDA	BEAUNE DECHETS SERVICE
		T	DCC-LE CREUSOT (71)			30T/J	73		BEAUNE DECHETS SERVICE
SI PAYS DE SAULIEU 18500 HAB	SAULIEU	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	16T/J	84	DDA	TRIGA
SI DU PAYS DE CHATILLONNAIS 24000 HAB	CHATILLON SUR SEINE	IR	BSF	FOUR BSF	1X 2T/H	20T/J	85	DDA	STREICHEN BERGER
DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE DIJON 296000 HAB	DIJON	IR	INOR	FOUR VONROLL	2X 12T/H	215T/J 45T/J DIA	NOV 74	DISTRICT	REGIE

21 — CÔTE-D'OR (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI PAYS D'IS/ TILLE 21000 HAB	IS/TILLE	IR	BSF	FOUR BSF	1X 1.5T/H	25T/J	83	DDA	REGIE
SIVOM DE PONTAILLER/SAONE 51000 HAB	ST LEGER TRIEY	DC				50T/J	81		FRANCE-DECHETS

22 — CÔTES-DU-NORD

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DINAN 43000 HAB	"ROUTE DE PLOUBALEY TADEN"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	2X 2T/H	50T/J	76	DDE	TRIGA
ILE DE BREHAT 510 HAB 5000 SAI	BREHAT	I	LEMER	FOUR LEMER	2X 0.5T/H	0.3T/J 5T/J SAIS	71	STM	REGIE
SI DE LA REGION DE GUINGAMP 45000 HAB	GUINGAMP "PLOUISY"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3.5T/H	32T/J	MAR 72	DDE	LYONNAISE DES EAUX
SI LEZARDRIEUX 9000 HAB	PLEUMEUR GAUTIER	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1T/H	10T/J	78	DDA	TRIGA
SI DU GOELO (PAIMPOL) 21000 HAB 30000 SAI	PLOURIVO	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	21T/J 40T/J SAIS	78	DDE	SOBEA
SAINT BRIEUC 87500 HAB	ST BRIEUC "PETITE VILLE BERNARD"	CL	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	70T/J	NOV 73	STM	REGIE
SMITOM ETABLES 24000 HAB 65000 SAI	ETABLES "LANTIC"	CA	SOBEA	CYLINDRE SOBEA BRS	1X 60T/J	22T/J 55T/J SAIS	80	DDA	SOBEA
SITOM DU HAUT-TREGOR 17500 HAB 35000 SAI	MINIHY-TREGUIER	CA	SOBEA	CYLINDRE SOBEA BRS	1X 30T/J	25T/J 35T/J SAIS	82	DDA	SOBEA

22 — CÔTES-DU-NORD (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM LOUDEAC 43000 HAB	LOUDEAC	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 10T/H	25T/J	80	DDA	REGIE
SICTOM DU PENTHIEVRE 28500 HAB 65000 SAI	PLANGUENOUAL	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 8T/H	20T/J 65T/J SAIS	80	DDA	TRIGA
SIVOM DU MENE 20000 HAB	ST JACUT DU MENE	DC				10T/J	80	DDA	REGIE
SI DE LA COTE DE GRANIT ROSE (LANNION) 34000 HAB 80000 SAI	PLEUMEUR-BODOU LANNION	CA+CDD	SOBEA	COMBUSOC CYLINDRE SOBEA BRS	1X 15T/H	35T/J 95T/J SAIS	82	DDA-DDE	SOBEA

23 — CREUSE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
26 COMMUNES 10000 HAB	CHATELUS MALVALEIX	DC				10T/J 15T/J DIA	78		FAYOLLE
SIVOM DE BOURGANEUF/ ROUYERE 8200 HAB	FAUX-MAZURAS	DC				10T/J	80	DDE	REGIE
SIVOM DE BENEVENT GRANDBOURG 10000 HAB	LE GRAND BOURG	DC				7T/J 15T/J DIA	78	DDE	REGIE
12 COMMUNES 4500 HAB	ST SYLVAIN BAS LE ROC	DC				2T/J 10T/J DIA	78		FAYOLLE
SIVOM D' AUBUSSON 16000 HAB	AUBUSSON	DCC		COMPACTAGE		10T/J 6T/J DIA	82	DDE	REGIE
LA SOUTERRAINE (SIERS) 18500 HAB	LA SOUTERRAINE "BRIDIERS"	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		14T/J	75	DDA	REGIE

23 — CREUSE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM DE GUERET 29000 HAB	ST LEGER LE GUERETOIS "PUY AUFIN"	DCC	TANA	COMPACTAGE		24T/J	85	DDA	REGIE

24 — DORDOGNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE MONTPON MUSSIDAN 22000 HAB	ST LAURENT DES HOMMES	DC				30T/J	76	DDA	REGIE
SICTOM DE RIBERAC 21350 HAB	VAINXAINS	DC				30T/J	79	DDA	REGIE
SIRTOM DE BRIVE SECTEUR DE TERRASSON 11500 HAB	CONDAT/VEZERE	TC	IR-BRIVE (19)			15T/J	76		REGIE
SICTOM DE SARLAT 15500 HAB	MARCILLAC ST QUENTIN	TC	IR-BRIVE (19)			15T/J	77		REGIE
BERGERAC 56500 HAB	BERGERAC "ZI"	CL	OTV	BROYEUR OTV/TOLLEMACHE	1X 10T/H	55T/J	77	DDA-DDE	OTV
SICTOM DE THIVIERS 35000 HAB	DUSSAC	DC				30T/J	81	DDA	REGIE
SECTEUR DE PERIGUEUX 90000 HAB	LA CHAPELLE GONAGUET	DC				63T/J 7T/J DIA	73	DDA-DDE	SANE
SICTOM DE LALINDE-LE BUISSON 17000 HAB	LE BUISSON DE CADOUIN "CUSSAC"	DC				17T/J	76		REGIE
SICTOM DE NONTRON 22000 HAB	ST FRONT SUR NIZONNE	DC				20T/J	82	DDA	REGIE

25 — DOUBS

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE FRASNE 6000 HAB	LA RIVIERE DRUGEON	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.9T/H	6T/J	OCT 82		REGIE
SI DU MOYEN PLATEAU 20000 HAB	VERCEL VILLE-DIEU-LE-CAMP "VALDAHON"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	18T/J	82	DDA	REGIE
BESANCON 156500 HAB	BESANCON "PLANOISE"	IR	CEC	FOUR VENIEN	2X 2T/H	67T/J 10T/J DIA	AVR 71	STM	SECIP
		IR	CEC	FOUR CEC	1X 3T/H	51T/J 7T/J DIA	MAR 76	STM	SECIP
DU DE MONTBELIARD 165000 HAB	MONTBELIARD "FORET DE MONTEVILLARS"	CL	CFL-TRIGA	CFL BROYEUR CFL FOUR LILLERS	1X 240T/J 2X 15T/H 1X 3T/H	135T/J	JUN 77	STE EQUIPT DU DOUBS	REGIE
DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU 19000 HAB	LES FINS	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	15T/J	78	DDE	REGIE
SIVOM MAICHE 18000 HAB	MAICHE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	18T/J	MAR 77	DDA	REGIE
SICTOM DE LA LOUE 40000 HAB	ORNANS SCEY-MAISIERES	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 6T/H	30T/J	80	DDA	TRIGA
SIVOM DU MONT D'OR ET DE ST POINT-LAC 7000 HAB	STE MARIE ABERGEMENT	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X 6T/H	32T/J	JAN 77	DDA	REGIE
SICTOM BEAUME SI CLERVAL 50000 HAB	CUBRY	DC				40T/J	82		SOCEDIM

26 — DRÔME

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DE TRICASTIN 35120 HAB	ST PAUL TROIS CHATEAUX	CA	CFL-TRIGA	CAREL FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 40T/J 1X 7T/H	33T/J	79	CABINET RACAT ET CEYTE	SAUR
ROMANS(13000 HAB COMMUNES 26 15500 HAB 28500 HAB	POURCIEUX	DC				28T/J	78		MEINIER
ANNONAY(DPT 07) ROMANS 25000 HAB (PARTIE) 65000 HAB	ST PAUL LES ROMANS	DC				63T/J	80		CHAMBARD
SI MONTELIMAR 35000 HAB	ALLAN	DCC		COMPACTAGE		35T/J	74	STM	REGIE
PORTES LES VALENCE 15000 HAB	PORTES	DCC		COMPACTAGE		15T/J 135T/J DIA	MAI 84		MONIN ORDURE SERVICE
VALENCE 110000 HAB	ROCHEFORT SANSON	DCC		COMPACTAGE		110T/J	77		SILICE ET KAOLIN FRANCON
SIRCTTOM ST VALLIER 32500 HAB	ST SORLIN EN VALLOIRE	DCC		COMPACTAGE		20T/J	78	CABINET MERLIN	REGIE
VALENCE ET ENV. COMMUNES 26 170000 HAB	VALENCE	T	DCC-ROCHEFORT SANSON (26)			160T/J	77	MONIN ORDURES SERVICE	MONIN ORDURES SERVICE
DIE ET ENV 10000 HAB	GRANE	T	DCC-PORTES LES VALENCE ET DCC ROCHEFORT SANSON (26)			15T/J	79		MONIN ORDURE SERVICE

27 — EURE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIDOM DU SECTEUR DE BERNAY 47000 HAB	BERNAY "LA PETITE MALOUVE"	I	FERBECK	FOUR FLYNN	2X 2T/H	37T/J	74	DDE	FERBECK ET VINCENT
SIVOM DE RISLE SEINE 23300 HAB	PONT-AUDEMER "LA GRANDE COTE"	I	FERBECK	FOUR FLYNN	1X 2T/H	18T/J	NOV 72	DDE	FERBECK ET VINCENT
LOUVIERS 19500 HAB	LOUVIERS "RTE D'ELBEUF"	CL	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	18T/J	68		REGIE
VERNON 23500 HAB	VERNON	CA	CFL-TRIGA	CAREL-FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 25T/J 1X 6T/H	20T/J	64	STM	REGIE
EVREUX 78000 HAB	BOULAY-MORIN	BO	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	65T/J	77	STM	REGIE
SIDOM BOSC ROGER ROMOIS 39000 HAB	MALLEVILLE SUR LE BEC	DC				26T/J	73	DDA	LANGLOIS
SIVOM D'ECOS 29600 HAB	ST PIERRE LA GARENNE	DC				24T/J	67		CARRIERES HEROARD
ANDE ET ENVIRONS 32500 HAB	ANDE	DCC		COMPACTAGE		15T/J	77		ORDURES SERVICE
SI PACY/EURE 60 COMMUNES 45500 HAB	LA CHAPELLE REANVILLE	DCC		COMPACTAGE		48T/J	74	DDA	VILAIN
SI FLEURY/SUR/ ANDELLES,GAILLON 13000 HAB	CHARLEVAL	T	DCC-ST PIERRE LA GARENNE (27)			8T/J	81		VILAIN
SI PACY/EURE ST ANDRE DE L'EURE 30000 HAB	IVRY LA BATAILLE	T	DCC-LA CHAPELLE REANVILLE (27)			22T/J	74		VILAIN

28 — EURE-ET-LOIR

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI AGGLOMERATION CHARTRAINE 102000 HAB	MAINVILLIERS "LA MARE CARBONE"	I	STEIN	FOUR STEIN	2X 4T/H	100T/J	71	DDE	COFRETH
SICTOM CHATEAUDUN 35000 HAB	CHATEAUDUN	I	INOR	FOUR VONROLL	1X 3.4T/H	30T/J	76	DDE	INOR
SICTOM REGION BONNEVAL BROUILLIERS 22000 HAB	DANGEAU "HAMEAU DU PLESSIS"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2T/H	25T/J	OCT 73	DDA	TRIGA
SIVOM NOGENT LE ROTROU 32000 HAB	NOGENT LE ROTROU "LE PADAS"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3.2T/H	30T/J	76	DDE	TRIGA
SICTOM DE LA REGION D AUNEAU 27500 HAB	OUARVILLE "LE BOIS DE LA FOLIE"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	25T/J	76	DDA	TRIGA
SIDOM DU CANTON DE MAINTENON 21000 HAB	BAILLEAU-ARMENONVILLE "HARLEVILLE"	CL	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	23T/J	67	DDA	CIE DES EAUX DE L OZONE
SIROM DREUX 66000 HAB	DREUX "ZI NORD"	CA+1	TRIGA	TRIGA FOUR TRIGA	1X 60T/J 1X 2T/H	30T/J	74	SIROM	REGIE
		CDD	GETEBA	COMBOR	1X 7T/H	30T/J	85	SIROM	REGIE
SI AGGLOMERATION CHARTRAINE 102000 HAB	CHARTRES	DC				75T/J DIA	75	SIAC	REGIE
ST LUBIN DES JONCHERETS 15000 HAB	ST LUBIN DES JONCHERETS	DC				15T/J	SEP 82	REGIE	REGIE

28 — EURE-ET-LOIR (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
RAMBOUILLET+ENV (37000 HAB/78) 37000 HAB	HANCHES "LE COCHONNET"	DCC		COMPACTAGE		38T/J 5T/J DIA	83	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
SIRTOM LA LOUPE ET ENVIRONS 40000 HAB	PONTGOIN "LES GRANDS BOIS"	DCC		COMPACTAGE		40T/J	85	STAN	STAN
SIVOM RUGLES 9000 HAB	LES BOTTEREAUX	T	DC-ST PIERRE LA GARENNE (27)			8T/J	84		VILAIN

29 — FINISTÈRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM DOUARNENEZ PONT-CROIX AUDIERNE 26000 HAB 51000 SAI	MENEZ "GOURET EN MEILLARS"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3T/H	20T/J 40T/J SAIS	74	DDE	TRIGA
SIVOM ST POL DE LEON 16500 HAB 32000 SAI	PLOUGOULM "TY-CORN"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2T/H	15T/J 30T/J SAIS	74	DDE	TRIGA
SI DE MORLAIX ST MARTIN DES CHAMPS 32500 HAB	GARLAN "LE PILODEYER"	CA	SOBEA	CYLINDRE SOBEA BRS BROYEUR HENRI	1X 25T/J 1X 5T/H	25T/J	70	STM	REGIE
SIVOM FOUESNANT 14000 HAB 120000 SAI	CAR EN BRISSE	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 10T/H	10T/J 100T/J SAIS	79	DDA	REGIE
SI REGION DE CARHAIX ET OUEST BRETAGNE 55000 HAB	CARHAIX PLOUGUER	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	30T/J	JUL 83	DDE	REGIE
CONCARNEAU 30000 HAB	KEREIL	DC				32T/J	70	DDE	REGIE
QUIMPER 60000 HAB	KERJEGUEL	DC				55T/J 20T/J DIA	75		GRANDJOUAN

29 — FINISTÈRE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
LESNEVEN ET ENVIRONS 25000 HAB	LESNEVEN	DC				25T/J	75		REGIE
SIVOM ST RENAN 22000 HAB	PLOUARZEL	DC				25T/J	82		REGIE
CU BREST 200000 HAB	BREST "LE SPERNOT"	DCC		COMPACTAGE		180T/J 100T/J DIA	63		GRANDJOUAN
SIVOM PONT L'ABBE 40000 HAB 140000 SAI	PLOMEUR	CA+CDD	SOBEA	COMBUSOC CYLINDRE SOBEA BRS	1X 15T/H	40T/J 100T/J SAIS	82	DDE	SOBEA
SIVALOM LANDERNEAU 50000 HAB	PLOUEDERN	CA+CDD	SOBEA	COMBUSOC CYLINDRE SOBEA BRS	1X 15T/H	70T/J	82	BETURE-SETAME	SOBEA

30 — GARD

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIOM GARRIGUE ST EULALIE 15000 HAB	CABRIERES	I	DES	PYROFLAM	1X 2T/H	15T/J	85	DDA	REGIE
SICTOM DU PLATEAU DE MEJANNES LE CLAP 300 HAB 8000 SAI	MEJANNES LE CLAP	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 0.8T/H	0.3T/J 4T/J SAIS	82	DDA	REGIE
SI DE LA VIDOURLENQUE 15000 HAB	SAUVE	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H	9T/J	77	DDA	SIGOURE
SIVM SOMMIERES 7000 HAB	SOMMIERES	I	SIGOURE	FOUR OMI	1X 1T/H	5T/J	83		REGIE
SIVM LEDIGNAN 6200 HAB	ST BENEZET	I	DES	PYROFLAM	2X 1T/H	5T/J	84	DDA	REGIE

30 — GARD (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
ST FLORENT/ AUZONNET 5000 HAB	ST FLORENT/ AUZONNET "LE GROS"	I	PARENT SA	FOUR PARENT	1X 0.9T/H	7T/J	76	STM	REGIE
SICTOM DE LA REGION D'ALES 70000 HAB	ST MARTIN DE VALGALGUES	I	ITISA	FOUR VOLUND	1X 3.5T/H	84T/J	75	STM	SOMETH
SICTOM REGION D'UZES 17000 HAB	ARGILLIERS	CL	CFL-TRIGA	CAREL-FOUCHE BROYEUR CFL	1X 30T/J 1X 5T/H	15T/J	74	DDA	REGIE
SITOM DU CANTON DE VILLENEUVE-LES AVIGNON 22000 HAB	VILLENEUVE - AVIGNON "LES SABLAYES"	CL+I	SOBEA	BROYEUR GONDARD FOUR SOBEA 25	1X 5T/H 1X 1.5T/H	28T/J	81	DDE	SOBEA
SICTOM BAGNOLS/ CEZE PONT-ST ESPRIT 33500 HAB	ST NAZAIRE BAGNOLS "LA CAPELANE"	CL+I	CFL-TRIGA	CAREL FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 50T/J 1X 7T/H	30T/J	73	STM	STE NIMOISE DE CHAUFFAGE
			COMSIP	FOUR TRUMMER	1X 0.5T/H	4T/J	77	DDA	SOCIETE NIMOISE DE CHAUFFAGE
SITOM GRAND* COMBE-SIVOM VAL-LEE LONGUE (48) 21000 HAB	LA GRAND'COMBE "ANCIENNE FORET"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	20T/J	79	STM	SUAL
SICTOM REGION DU VIGAN 9000 HAB	MOLIERE CAVAILLAC	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	10T/J	68	DDA	REGIE
SIVOM DU GRAU DU ROI 12000 HAB 100000 SAI	AIGUES MORTES	DC				10T/J 100T/J SAIS	83	STS	SOCIETE POITEVINE DE NETTOIEMENT
BELLEGARDE ET ENVIRONS 28000 HAB	BROUSSON SUR BELLEGARDE	DC				30T/J 30T/J DIA	79		FRANCE DECHETS

30 — GARD (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*NIMES 175000 HAB	LES LAUZIERES	DC				200T/J 300T/J DIA	71		SOCIETE POITEVINE DE NETTOIEMENT
*MOLIERES/CEZE 12000 HAB	ST BRES	DC				11T/J	82		PIALET

31 — HAUTE-GARONNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*CAZERES/GARONNE ET ENVIRONS 16000 HAB	CAZERES "BRIOULETTE"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	15T/J	75	DDA	REGIE
*SIVOM DE LA REGION DE SALIES DU SALAT 8000 HAB	MONTGAILLARD DE SALIES	I	ATHANOR	FOUR CADOUX-ATHANOR	1X 0.9T/H	6T/J	83		REGIE
*SICTOM DE VILLEFRANCHE LAURAGAIS 24000 HAB	VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	20T/J	74	DDA	REGIE
*TOULOUSE 430000 HAB	TOULOUSE "ZUP DU MIRAIL"	IR	TUNZINI	FOUR V.K.W.	3X 8T/H	400T/J 47T/J DIA	70	BETUREM-SETAME	SETMI
*SSTOM DE ST ORENS DE GAMEVILLE 50000 HAB	DREMIL-LAFAGE "MONTAURIOL"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	50T/J	78	DDA	SUAL
*SIVOM D'AUTERIVE 15000 HAB	MIREMONT "PONT DE CLECHE"	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 6T/H	12T/J	79	DDA	REGIE
*MURET 40000 HAB	MURET	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	40T/J	MAR 79	DDA	REGIE
*SSTOM DU NORD DU DEPARTEMENT 38000 HAB	VILLENEUVE-LES-BOULOC "LES FLAMANDS"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	35T/J	JUN 77	DDA	SUAL

31 — HAUTE-GARONNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SIVOM DU CANTON DE CARBONNE 9000 HAB	CARBONNE	DC				10T/J	75		STCP
*SIVOM ST GAUDENS 60000 HAB	CLARAC	DC				40T/J	82		REGIE
*SITROM CENTRE ET NORD DE TOULOUSE 69000 HAB	LAPEYROUSE FOSSAT	DC				70T/J	81	DDA	STAN
*ST GAUDENS 15000 HAB	LIEOUX	DC				18T/J	76	DDA	STAN
*BAGNERES DE LUCHON 4000 HAB 20000 SAI	BAGNERES DE LUCHON	T	DC-CLARAC (31)			3T/J 15T/J SAIS	79	DDA	REGIE

32 — GERS

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SI EXPANSION ECONOMIQUE DE LOMAGNE 18000 HAB	PAUILHAC	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.7T/H	15T/J	79	DDA	REGIE
*SICTOM DU SECTEUR NORD CONDOM OUEST 30000 HAB	GONDRIN	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	30T/J	81	DDA	REGIE
*SICTOM DU SECTEUR SUD 20000 HAB	MIRANDE	DC				20T/J	83	DDA	REGIE
*AUCH 35000 HAB	PAVIE	DC				40T/J	75	STM	REGIE

33 — GIRONDE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT ARCACHON-GUJAN-LA TESTE 50000 HAB 100000 SAI	LA TESTE "ZI"	I	CEC	FOUR CEC	2X 3,6T/H	40T/J 90T/J SAIS	FEV 74	DDE	REGIE
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 510000 HAB	CENON "LA MAREGUE"	IR	TNEE	FOUR VKW	2X 8T/H	350T/J	84	STM CUB	REGIE
	LATULLE	T	IR-CENON (33)			300T/J	82	CUB	CUB
	PESSAC "LA BOURGHAIL"	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		350T/J 350T/J DIA	80		CUB
USTOM MONTSEGUR (USERCTOM + SICT CASTILLON) 85000 HAB	MASSUGAS	CL	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	90T/J	85	DDA	REGIE
SYNDICAT DU LIBOURNAIS 70000 HAB	ST DENIS DE PILE	CL	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 10T/H	70T/J	79	DDA	REGIE
SI ENTRE DEUX MERS (TARGON) 68000 HAB	ST LEON	CA	TRIGA	REVALORD BROYEUR HAZEMAG	1X 7T/H 1X 12T/H	60T/J	82	DDA	REGIE
SIVOM LUSSAC 22400 HAB	PETIT PALAIS	BD	SOTECA	BROYEUR MPI	1X 5T/H	25T/J	74	DDA	REGIE
SICTOM DE BLAYE 53000 HAB	ST GIRON D'AIGUEVIVE "COTE ROTIE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	55T/J	JUL 74	DDA	SUAL
JAU GREILLAN SOULAC ET ENVIRONS 60000 HAB 160000 SAI	JAU-DIGNAC	DC				50T/J 130T/J SAIS	75	STMB	STMB

33 — GIRONDE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU CANTON DE PODENSAC 15000 HAB	PUJOLS/CIRONS	DC				12T/J	74		CHASSAIGNE
SI DE LA RIVE GAUCHE 210500 HAB	MARTIGNAS/ JALLE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTEUR		220T/J 70T/J DIA	75	STMB	STMB
LACANAU 3000 HAB 50000 SAI	LACANAU	T	DC-JAU-DIGNAC (33)			12T/J 45T/J SAIS	75		STMB
SI DE LA RIVE DROITE 90500 HAB	POMPIGNAC	T	DCC-MARTIGNAS (33)			100T/J	79	STMB	STMB

34 — HÉRAULT

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE LA REGION DE PEZENAS 25000 HAB	PEZENAS "L'AMANDIER"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3T/H	25T/J	81	CABINET CARCENAC DUFFIEUX	TRIGA
BEZIERS 100000 HAB	BEZIERS "ROUTE DE BEDA RIEUX"	CL	GONDARD SUAL	GONDARD BROYEURS GONDARD	1X 100T/J 1X 6T/H 1X 10T/H	80T/J	73	STM	REGIE
SIRTOM CANTON DE CLERMONT L'HERAULT 14000 HAB 16000 SAI	CLERMONT L'HERAULT "LES ALBACEDES"	CL	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	14T/J 16T/J SAIS	82	DDA	REGIE
SICTOM SERIGNAN SAUVIAN VALRAS 15000 HAB 100000 SAI	SERIGNAN "PARADIS"	CL	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	15T/J 90T/J SAIS	JUL 71	DDA	REGIE
AGDE 15000 HAB 100000 SAI	AGDE "LES MOU-LIERES"	CL+I	TRIGA	SGEA BROYEUR GONDARD FOUR TRIGA	1X 85T/J 1X 8T/H 1X 3T/H	15T/J 80T/J SAIS	MAI 70	STM	TRIGA

34 — HÉRAULT (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE MAUGUIO 15000 HAB	CANDILLARGUES	DC				15T/J	74	DDA	REGIE
SI FRONTIGNAN 25000 HAB 40000 SAI	FRONTIGNAN	DC				20T/J 35T/J SAIS	72	STM	REGIE
DISTRICT DE MONTPELLIER 250000 HAB 350000 SAI	LATTES-MAURIN "LE THOT"	DC				290T/J 390T/J SAIS	70	STM	SOCIETE POITEVINE DE NETTOIEMENT
SYNDICAT DE LUNEL 25000 HAB	MARSILLARGUES	DC				21T/J	75	DDA	REGIE
SETE 40000 HAB	SETE	DC				40T/J	72	STM	REGIE
SI DU NORD DU BASSIN DE THAU 15000 HAB	VILLEVEYRAC	DC				15T/J	78	DDA	REGIE
SI DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORB 12000 HAB	BEDARIEUX "LES TERRES ROUGES"	DCC		COMPACTAGE		12T/J	78	DDA	REGIE
SIVOM DU PIC ST LOUP 17000 HAB	ST MATHIEU DE TREVIERS	T	DCC-LATTES (34)			16T/J	80		REGIE
SIVOM DU SAINT-PONAIS 7000 HAB	ST PONS DE THOMIERES	T	DCC-CAPESTANG (34)			9T/J 18T/J SAIS	81	DDA-SIVOM	REGIE

35 — ILLE-ET-VILAINE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE DOL DE BRETAGNE 14000 HAB	BAGUER PICAN	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9T/H	15T/J	80	STM	REGIE
CESSON SEVIGNE 11000 HAB	CESSON	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H	14T/J	79	STM	REGIE
SIVOM REDON ET ENVIRONS 16000/35)+56+44 38000 HAB	REDON	I	COMSIP	FOUR TRUMMER	1X 3T/H	32T/J	JAN 75	CABINET PRAUD	TRIGA
SICTOM DE BECHERE COMBOURG 36500 HAB	TINTENIAC	I	SOBEA	FOUR SOBEA25	2X 1.5T/H	31T/J	AOU 84	CABINET BOURGEOIS	SOBEA
RENNES 285000 HAB	RENNES	IR	CNIM	FOUR MARTIN	2X 5T/H	220T/J	AOU 68	STM	SOBREC
		DC				80T/J DIA	82	STE NETRA	STE NETRA
SICTOM DU CENTRE OUEST 35 (47500 HAB)+56 60800 HAB	GAEL	CL	GONDARD	GONDARD BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	47T/J	DEC 76	DDA	THEAUD
SIRDOM DINARD 20000 HAB 84000 SAI	DINARD	CA	TRIGA	TRIGA BROYEUR HAZEMAG	1X 8T/H 1X 8T/H	32T/J 90T/J SAIS	66	DDA	REGIE
ST MALO ET ENVIRONS 54500 HAB	ST MALO	CA	SOBEA	CYLINDRE SOBEA BRS	1X 100T/J	63T/J	JUL 80	STM	SOBEA
FOUGERES ET ENVIRONS 59400 HAB	FOUGERES	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	60T/J	NOV 70	DDE	REGIE

35 — ILLE-ET-VILAINE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DU NORD ARRONDISSEMENT REDON 43500 HAB	GUIGNEN	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	36T/J	FEV 79	DDA	SOBEA
SICTOM DES FORETS 25000 HAB	ST AUBIN D'AU-BIGNE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	22T/J	80	DDA	THEAUD
SICTOM SUDEST 35 (80700 HAB)+3000 HAB DE MAYENNE 83700 HAB	VITRE "CORNILLE"	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	67T/J	AVR 78	CABINET BOURGEOIS	SOBEA
SIVOM DE CANCALE 9000 HAB 25000 SAI	ST MELOIR DES ONDES	DC				15T/J 40T/J SAIS	78		REGIE

36 — INDRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CHATEAUROUX 55000 HAB	CHATEAUROUX "ZI"	I	SIC	FOUR OFAG	2X 3T/H	55T/J	72	BETURE-SETAME	REGIE
SICTOM DE LA REGION D'ISSOUDUN 39500 HAB	ISSOUDUN	I	LBI	FOUR LBI	1X 2T/H	20T/J	79	DDE	REGIE
		I	LBI	FOUR LBI	1X 2T/H	20T/J	83	DDE	REGIE
LE BLANC 10000 HAB	LE BLANC	I	LBI	FOUR LBI	1X 1.5T/H	10T/J	78	DDE	REGIE
SIVM ARGENTON/ CREUSE 9500 HAB	ST MARCEL "LA MARTINE"	I	SAFER	FOUR BERNARD	1X 1.5T/H	8T/J	JUN 77	DDE	SAFER

37 — INDRE-ET-LOIRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM CHINONAIS 54000 HAB	SAINT BENOIT LA FORET	IR	INOR	FOUR VONROLL	1X 3T/H	45T/J	83	DDA	INOR-CFSP
SIECTOM DES BOURGUEILLOIS 18500 HAB	BENAIS	CL	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 7T/H	15T/J	82	DDE	REGIE
DISTRICT URBAIN D'AMBOISE 40000 HAB	AMBOISE "LES LOMBARDIERES"	CA	CFL-TRIGA	CAREL FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 40T/J 1X 8T/H	33T/J	77	STM	REGIE
SI JOUE-LES-TOURS AVERTIN MIRE 70000 HAB	JOUE-LES-TOURS "LA BILLETTE"	CA	CFL-TRIGA	CAREL FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 100T/J 1X 12T/H	71T/J	74	STM	CFSP (LE MANS)
SICTOM REGION LOCHOISE 18500 HAB	CHANCEAUX/ CHOISILLE	DC				17T/J	73		REGIE
CHATEAU LA VALLIERE 25 COMMUNES 20000 HAB	COUENNES	DC				16T/J	82		ECTD
SIVOM SUD-LOCHOIS 12000 HAB	LA CELLE GUENAND	DC				11T/J	76		REGIE
CHATEAURENAULT 6 COMMUNES 14500 HAB	VERNOU SUR BRENNE	DC				15T/J 20T/J DIA	82		ORDURES SERVICE
SI DU NORD-EST TOURANGEAU 198000 HAB	SONZAY	DCC		COMPACTAGE		190T/J 47T/J DIA	85	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
SITERDOM DE ST PIERRE 30000 HAB	ST PIERRE DES CORPS	T	DCC-SONZAY (37)			26T/J	76		ORDURES SERVICE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DU GRESIVAUDAN 27000 HAB	CROLLES "LES ILES DU RAFFOUR"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	25T/J	JUN 74	DDA-DDE	REGIE
SITOM DE BOURG D'OISANS ET ENVIRONS 10000 HAB 18000 SAI	LIVET ET GAVET	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1.8T/H	12T/J 18T/J SAIS	JUN 78	DDA	SOBEA
SITOM DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 35000 HAB	PONTCHARRA "ZI"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 3T/H	33T/J	MAR 77	DDA	SOBEA
SICTOM DE LA VALLEE DU GUIERS 10000 HAB 16000 SAI	ST LAURENT DU PONT	I	BSF	FOUR BSF	1X 1.2 T/H	12T/J 16T/J SAIS	81	DDA	GETEBA-SUAL
SICTOM DE ST MARCELLIN 26 COMMUNES 25000 HAB	ST MARCELLIN	I	SESIC	FOUR VOLUND	1X 2.5T/H	20T/J	79	DDA	SOLYCAF
VAULNAVEY LE HAUT 3300 HAB	VAULNAVEY LE HAUT	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 1T/H	3T/J	81	STM	REGIE
SI DU PLATEAU DE VILLARD DE LANS 8000 HAB 25000 SAI	VILLARS DE LANS "FENAT"	I	OTV	FOUR ODA/ UNIV.	1X 1.5T/H	6T/J 22T/J SAIS	SEP 72	DDA	REGIE
GRENOBLE ET ENVIRONS 200000 HAB 400000 SAI	LA TRONCHE "L'ILE D'AMOUR"	IR	TUNZINI	FOUR V.K.W.	3X 6T/H	250T/J 350T/J SAIS	JUL 77	SEGIC-STM	REGIE
SI DE L'AINAN ET DU BAS-GUIERS	PONT DE BEAU-VOISIN	IR	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H	11T/J 16T/J SAIS	83	DDA-DDE	STREICHEN-BERGER
SICTOM DU PLATEAU MONTHEYSSIN 17000 HAB	SOUSVILLE	IR	DATE	FOUR DATE	2X 1T/H	10T/J	MAR 85	DDA-DDE	COFRETH

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SMAV VOIRON 60000 HAB	VOIRON LA BUISSE	CL	OTV	BROYEUR OTV/ TOLLEMACHE	1X 15T/H	45T/J	80	DDA-DDE	REGIE
		METH	VALORGA	VALORGA	1X 5T/H	15T/J	AVR 84		REGIE-VALORGA
SI VIZILLE 22000 HAB	CHAMP/DRAC "LES GRANDES CARRIERES"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	20T/J	MAR 73	DDE	REGIE
SICTOM DE LA REGION DE LA TOUR DU PIN 27200 HAB	LA CHAPELLE DE LA TOUR "LEVA"	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 8T/H	21T/J	75	DDA	REGIE
SICTOM DES TERRES FROIDES 10000 HAB	CHABONS	DC				10T/J	81	DDA	REGIE
SICTOM DE MORESTEL 23200 HAB	PASSINS	DC				25T/J	77		REGIE
SICTOM DE LA BIEVRE 40000 HAB	PENOL	DC				35T/J	79		CUMIN
SIVOM ST ETIENNE APRIEUX VEREY 11000 HAB 100000 SAI	IZEAUX	DCC		COMPACTAGE		10T/J 110T/J SAIS	73		IZEAUX-ENTREPRISE
SIVOM VIENNE 11 COMMUNES 29000 HAB	VIENNE	DCC		COMPACTAGE		25T/J	78		REGIE
NORD OUEST ISERE 100000 HAB	BOURGOIN-JALLIEU	T	IR-VILLEFRANCHE/SAONE (69)			100T/J	76	MONIN ORDURES SERVICE	MONIN ORDURES SERVICE
CHAMROUSSE 1500 HAB 10000 SAI	CHAMROUSSE	TC	IR-LA TRONCHE(38)			1T/J 5T/J SAIS	76	MONIN ORDURES SERVICE	MONIN ORDURES SERVICE

39 — JURA

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE MOIRANS 4000 HAB	ETIVAL	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.9T/H	4T/J	81	STM	REGIE
SICTOM DOLE 70000 HAB	EVANS "SOUS LA ROCHE"	I	TRIGA	FOUR FLYMN	1X 3.2T/H	60T/J	74	BETURE-DDE	TRIGA
SIVOM DE MOIRANS 4000 HAB	MOIRANS	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.9T/H	3T/J	81	STM	REGIE
SYNDICAT DE ST LAURENT 2500 HAB	ST LAURENT	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.9T/H	3T/J	81	DDA-DDE	REGIE
SICTOM DE LONS LE SAUNIER 45000 HAB	PERIGNY	CL	GONDARD	GONDARD BROYEUR GONDARD	1X 50T/J 1X 7T/H	30T/J	67	STM	REGIE
SICTOM DE LA ZONE DE SAINT-CLAUDE 37000 HAB	MORBIER "LA SAVINE"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X 8T/H	15T/J	79	DDA-DDE	REGIE
	ST CLAUDE "LE PLAN D'ACIER"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X 8T/H	20T/J	79	DDA-DDE	REGIE
SICTOM DE CHAMPAGNOLE 13000 HAB	CHAMPAGNOLE	TC	DC-ST LEGER SUR TRIEY(21)			10T/J	81	DDA-DDE SICTOM	REGIE
	VILLETTE	TC	DC-ST LEGER SUR TRIEY(21)			10T/J	81	DDA-DDE SICTOM	REGIE

40 — LANDES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM COTE SUD DES LANDES 63400 HAB 300000 SAI	BENESSE MAREMNES	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 3T/H	15T/J 30T/J SAIS	JUL 72	DDE	REGIE
		I	SOBEA	FOUR SOBEA 400	1X 4T/H	20T/J 40T/J SAIS	SEP 85	DDE	REGIE
	MESSANGES	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 3T/H	15T/J 30T/J SAIS	76	DDE	REGIE
SIRDACTOM DAX ET ENVIRONS 41200 HAB	DAX	CA	OTV	OTV RAPE DORR	1X 5T/H	30T/J	62	STM	REGIE
SICTOM DU PAYS DE BORN 32000 HAB 200000 SAI	PONTENX	CA+I	SOBEA	CYL SOBEABRS BROYEUR FOUR ALBERTI	1X 60T/J 1X 5T/H 1X 2.5T/H	40T/J 120T/J SAIS	73	DDE	CGE
SICTOM DE LA CHALOSSE 29500 HAB	BASTENNES "LA BITUMIERE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 3T/H	20T/J	78	DDE	REGIE
SICTOM DE MONT DE MARSAN SUD 19000 HAB	SAINT PIERRE DU MONT	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	13T/J	74	DDA	REGIE
SIVOM DE TARTAS 14000 HAB	CARCEN PONSON	DC				20T/J	84	DDA	REGIE
SIVOM DU PAYS D'ORTHEVIELLE 10300 HAB	PEYREHORADE	DC				10T/J	83	DDA	REGIE

41 — LOIR-ET-CHER

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SMITOM DE LAMOTTE-BEUVRON 26000 HAB	NOUAN LE FUZELIER	I	BSF	FOUR BSF	1X 2.7T/H	30T/J	83	DDE	REGIE
SIVOM DE BLOIS 80000 HAB	BLOIS	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	2X 3.1T/H	90T/J	82	DDE	COFRETH
SIOM DU VAL DU CHER 42000 HAB	CHOUSSY	CL	TRIGA	CAREL-FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 80T/J 1X 10T/H	35T/J	75	DDE	SAB
SIEOM DE VENDOME 38500 HAB	VENDOME	CL	SOBEA	SOBEA BROYEUR SOBEA B3R2	1X 40T/J 1X 10T/H	40T/J	FEV 77	DDE	SOBEA
SEOM DE MER, SI DE BEAUGENCY 46000 HAB	ST LAURENT NOUAN	DCC		COMPACTAGE		42T/J 22T/J DIA	73		SOCCOIM

42 — LOIRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SAINT-CHAMOND 83000 HAB	L'HORME "FONT-ROSAY"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	2X 1.8T/H	60T/J	JAN 68	DDE	UTEC
SICTOM HAUT FOREZ 10000 HAB 20000 SAI	LURIECQ - ESTIVARELLES	I	MF INCINERAT	FOUR FLORIOT	1X 1T/H	9T/J 18T/J SAIS	OCT 82	DDA	REGIE
SAIL SOUS COUZAN 1500 HAB	SAIL SOUS COUZAN	I	MF INCINERAT	FOUR MF12	1X 0.8T/H	2T/J	83		REGIE
BROUG-ARGENTAL 5000 HAB	BOURG "BURDIGNES"	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B1R2	1X 5T/H	5T/J	MAI 77	DDA ET DDE	REGIE
SIVOM DE PELUSSIN 14000 HAB ,07,69 18000 HAB	PELUSSIN	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 4T/H	12T/J	AVR 76	DDA ET DDE	STE MASSE

42 — LOIRE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SAINT ETIENNE 350000 HAB	SAINT ETIENNE "MOMMEY"	BD	MARREL	BROYEUR HAZEMAG	1X 40T/H	250T/J 50T/J DIA	73	CABINET METJE	SATROD
	SAINT ETIENNE" VALLEE DU PATEUX"	DC+MET				100T/J 150T/J DIA	73	CABINET METJE	SATROD
		TC	DC+METH(ST ETIENNE VALLEE DU PATEUX)			200T/J DIA	73	SATROD	SATROD
SICTOM FOREZ NORD 65000 HAB	SAINTE AGATHE-LA BOUTERESSE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	60T/J	SEP 76	DDA	SUAL
SITOM CANTON CHARLIEU 12000 HAB	POUILLY SOUS CHARLIEU "LES MOUCHES "	DC				10T/J	OCT 83	DDA	REGIE
SIRTOM FOREZ SUD 86000 HAB	ST MARCELLIN EN FOREZ	DCC		COMPACTAGE		80T/J	JAN 82	DDA	CTSP
ROANNE ET ENV+ SIVOM ST SYMPHORIEN 100000 HAB	MABLY LES TUILERIES	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		100T/J 15T/J DIA	76		MONIN ORDURES SERVICE
SIVOM DE SAINT SYMPHORIEN DE LAY 8000 HAB	ST SYMPHORIEN DE LAY	T	DCC -MABLY (42)			8T/J	FEV 83	REGIE	MONIN ORDURES SERVICE
FIRMINY ET ENVIRONS 100000 HAB	FIRMINY	TC	DC+METH SAINT ETIENNE "VALLEE DU PATEUX "(42)			100T/J	78	SATROD	SATROD

43 — HAUTE-LOIRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DUNIERES 3000 HAB 4500 SAI	DUNIERES	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 1T/H	1T/J 3T/J SAIS	82		REGIE
LANDOS 1100 HAB 1600 SAI	LANDOS	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 1T/H	1T/J 1.6T/J SAIS	84		REGIE
SICTOM DES MONTS D'OREZ 13000 HAB 19000 SAI	ALLEGRE "LE CHIER"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	12T/J 16T/J SAIS	82	DDA	REGIE
SICTOM DE MONISTROL/LOIRE 20000 HAB 30000 SAI	MONISTROL SUR LOIRE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	15T/J 18T/J SAIS	77	DDA	REGIE
SICTOM DE L'EMBLAVEL MEYGAL 15000 HAB 25000 SAI	ROSIERES "CROIX DE JALOUVY"	BD	SOTECA	BROYEUR MPI	1X 6T/H	12T/J 20T/J SAIS	MAI 75	DDA	REGIE
SICTOM HAUTS-PLATEAUX 1600/43,6400/48 8000 HAB 15000 SAI	ST PAUL DE TARTAS	BD	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	5T/J 9T/J SAIS	84	DDA	REGIE
SICTOM DE TENCE (19000 HAB/43)+ 5000/07 24000 HAB	TENCE "VILLEMARCHE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	12T/J	MAR 74	DDA	REGIE
SIVOM DU PUY EN VELAY 46000 HAB	LE PUY "LA PEPINIERE"	DC				45T/J	65		REGIE
SICTOM VELAY PILAT 8000/43,8000/42 16000 HAB 24000 SAI	ST JUST MALMONT	DC				9T/J 13T/J SAIS	84	STE BEST (MONISTROL)	REGIE
SICTOM ISSOIRE - BRIOUDE +25500 HAB (63) 70000 HAB 85000 SAI	VERGONCHEON "LA TAUPE"	DCC		COMPACTAGE		50T/J 70T/J SAIS	74	DDA	REGIE

44 — LOIRE-ATLANTIQUE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU VAL ST MARTIN 25000 HAB 150000 SAI	ST MICHEL CHEF CHEF	CL	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 10T/H	20T/J 120T/J SAIS	80	DDA	SUAL GETEBA
CHATEAUBRIANT 30000 HAB	CHATEAUBRIANT	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	30T/J	SEP 70	STM	REGIE
SICTOM DE MACHECOUL ET LOGNE 19800 HAB 22700 SAI	MACHECOUL "LES SIX PIECES"	DC				13T/J 21T/J SAIS	80		REGIE
SICTOM D'ANCENIS 27500 HAB	MESANGER "LA COUTUME"	DC				25T/J	80		REGIE
SAINT-NAZAIRE, MONTOIRE ,DONGES 100000 HAB	ST NAZAIRE "CUNEIX"	DC				110T/J 100T/J DIA	66		GRANDJOUAN
SICTOM LA BAULE, BOUVRON, LA TURBALLE 99500 HAB 320000 SAI	GUENROUET	DCC		COMPACTAGE		100T/J 300T/J SAIS	74		GRANDJOUAN
NANTES, CLISSON, VERTOU 126000 HAB	NANTES "PRAIRIE DES MAUVES"	DCC		COMPACTAGE		120T/J	70		REGIE
NANTES, SIVOM ST ETIENNE, SAINT HERBLAIN 300000 HAB	ST HERBLAIN "TOUGAS"	DCC		COMPACTAGE		200T/J 180T/J DIA	61		GRANDJOUAN
SIVOM DE LA REGION BAULOISE ET PIRIAC 45000 HAB 260000 SAI	GUERANDE	T	DCC-GUENROUET (44)			40T/J 260T/J SAIS	77	SIVOM+DDE+SARTEC	GRANDJOUAN
NANTES, SIMAN, SI BOUAYE 74500 HAB	REZE LA MALNOUE	T	DCC-ST REMY EN MAUGES (GRANDJOUAN) (49)			90T/J	77		GRANDJOUAN

45 — LOIRET

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM GIEN BRIARE CHATILLON COLIGNY 55000 HAB	ARRABLOY "LES GATINES"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	2X 1.8T/H	45T/J 20T/J DIA	JUN 75	DDE	SOBEA
SI COURTENAY 25 COMMUNES 22500 HAB	CHUELLES	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1T/H	10T/J	79	DDA	REGIE
		I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1T/H	10T/J	82	DDA	REGIE
SI PITHIVIERS 50800 HAB	PITHIVIERS	CL+I	TRIGA	SGEA BROYEUR GONDARD FOUR TRIGA	1X 25T/J 1X 7T/H 1X 1T/H	30T/J	JAN 71	DDA	TRIGA
	PITHIVIERS "ZI"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	1X 3.5T/H	16T/J 54T/J DIA	JAN 85	DDA	INOR
SIVOM ORLEANS ET ENVIRONS (PARTIE) 170000 HAB	ORLEANS "RUE HATTON"	CA	CFL-TRIGA	CAREL-FOUCHE BROYEUR GONDARD	1X 150T/J 2X 10T/H	140T/J	67	STM	CGE
DISTRICT URBAIN DE MONTARGIS 70000 HAB	AMILLY (COTE NORD-RN 60)	CA+I	TRIGA	TRIGA BROYEUR HAZEMAG FOUR TRIGA	1X 60T/J 1X 12T/H 1X 1T/H	68T/J	JUL 69	DDE	TRIGA
SI D'ARTENAY 20000 HAB	SOUGY	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	27T/J	JUL 74	DDA	SOCCOIM
SIVOM D'ORLEANS (PARTIE) +50000 HAB AUTR 110000 HAB	MEZIERES LES CLERY	DCC		COMPACTAGE		150T/J 200T/J DIA	70		SOCCOIM
SI CHATEAUNEUF SUR LOIRE 58000 HAB	ST AIGNAN DES GUES	DCC		COMPACTAGE		50T/J 30T/J DIA	81	DDE	SOCCOIM
ORLEANS-EST MARBIERS BONY 20000 HAB	ST DENIS DE L'HOTEL	DCC		COMPACTAGE		20T/J 50T/J DIA	74		SOCCOIM

46 — LOT

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
FIGEAC 14000 HAB	FIGEAC	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9T/H	15T/J	81	DDE	REGIE
SI HAUT-QUERCY 8000 HAB	ST JEAN LAGINESTE	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9T/H	8T/J	80	DDA	REGIE
CAHORS, CATUS ET ENVIRONS, SI QUERCY BLANC 33000 HAB	CAHORS "BROUSSEYRAS"	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 4T/H	40T/J	75	DDE	REGIE
SI DE LA BASSE VALLEE DU LOT 15500 HAB	LAGARDELLE	DC				12T/J	78	DDA	REGIE

47 — LOT-ET-GARONNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
TONNEINS 10000 HAB	TONNEINS	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H	12T/J	79	DDE	REGIE
DU AGEN 70000 HAB	LE PASSAGE D AGEN "MONTBUSQ"	IR	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 4T/H	80T/J	AOU 83	TRIGA	SOGAD
SI DES EAUX DE LA LEMANCE 19500 HAB	CAPMAS FUMEL	CA	SOBEA	CYL SOBEABRS BROYEUR HENRY	1X 35T/J 1X 5T/H	21T/J	75	STM	REGIE
MARMANDE ET ENVIRONS 25000 HAB	MARMANDE	BD	OTV	BROYEUR OTV TOLLEMACHE	1X 10T/H	25T/J	80	DDE	REGIE
SICTOM MIRAMONT-MONT EYMET 18300 HAB	MIRAMONT DE GUYENNE	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 5T/H	16T/J	80	DDA	REGIE
SICTOM DU PAYS D'ALBRET 25000 HAB	REAUP-LISSE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 4T/H	19T/J	80	DDA	REGIE

47 — LOT-ET-GARONNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM DU LOT VILLENEUVOIS 21 COMMUNES 44500 HAB	MONTFLANQUIN	DCC		COMPACTAGE		40T/J 20T/J DIA	80	DDA	DIEZ
SICTOM BASSE VAL LEE LOT-MOYEN NE GARONNE 23000 HAB	NICOLE	DCC		COMPACTAGE		21T/J	80		REGIE
SI DU LOT VILLENEUVOIS 44500 HAB	VILLENEUVE/LOT	T	DCC-MONTFLANQUIN (47)			40T/J	80	DDA	SOBEA

48 — LOZÈRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM "LA MONTAGNE" 12800 HAB	SAINT CHELY D' APCHER "RIMEIZE"	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 1T/H	9T/J	82	DDA	REGIE
MENDE "GARDES" 12000 HAB	MENDE	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	12T/J	AVR 76	DDE	REGIE

49 — MAINE-ET-LOIRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM DES PONTS DE CE 23000 HAB	JUIGNE SUR LOIRE	I	LEMER	FOUR LEMER	1X 1,2T/H	16T/J	78	STM	REGIE
SIVM DE NOYANT 31 COMMUNES 19000 HAB	LASSE	I	ITISA	FOUR VOLUND	1X 1,2T/H	19T/J	81	DDA	REGIE
SISTO DE SEGRE 27000 HAB	SAINT GEMMES D' ANDIGNE	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 1,8T/H	25T/J	JUN 74	DDA	TRIGA

49 — MAINE-ET-LOIRE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
ANGERS 175000 HAB	ANGERS "LA ROSERAIE"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	3X 5T/H	170T/J	DEC 74	SODEMEL	MONTENAY
CHOLET ET ENVIRONS 70000 HAB	LA SEGUINIERE	IR	LBI	FOUR LBI	1X 4T/H	70T/J 10T/J DIA	83	LBI	STE BOUYER- LEROUX
SICTOM DE LOIR ET SARTHE 41000 HAB	TIERCE "LES POTENCES"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CAREL-FOUCHE	1X 5T/H	30T/J	MAI 78	DDA	SAUR
SICTOM DE LA VALLEE DE L'AUTHION 23500 HAB	FONTAINE GUERIN	DC				20T/J	83	DDA	REGIE
	LA SEGUINIERE	DC				14T/J 100T/J DIA	OCT 79		ETS BOUYER- LEROUX
14000 HAB									
SI DU SAUMUROIS 53000 HAB	SAUMUR	DC				50T/J	74	STM	REGIE
SI LOIRE- BECONNAIS+SIVOM VALETTE (44) 18300 HAB	ST REMY EN MAUGES	DC				20T/J	81		BRANGEON
SIRDOMDI (BEAUPREAU) 124000 HAB/44 180000 HAB	ST REMY EN MAUGES	DCC		COMPACTAGE		150T/J	84		GRANDJOUAN
ENE +SIRDOMDI+SI LOIRE BECONNAIS 76000 HAB	LA POMMERAYE	T	DCC-ST REMY (49):50T/J,DC ST REMY:10T/J			60T/J	83		BRANGEON

50 — MANCHE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DES PIEUX 20000 HAB	HEAUVILLE	BD			1X 6 T/H	25T/J	82	DDA	REGIE
SIOM GRANVILLE 20000 HAB 50000 SAI	MALLOUET	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 10T/H	25T/J 40T/J SAIS	82	DDE	REGIE
BREHAL 15000 HAB 25000 SAI	MESNIL-AUBERT	BD	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 10 T/H	15T/J 25T/J SAIS	MAI 84	DDA	SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT
PONTORSON 11000 HAB	PONTORSON	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	10T/J	75	DDE	REGIE
SIVOM DU POINT FORT DE ST LO 41000 HAB	SAINT LO	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 12 T/H	40T/J	82	DDE	REGIE
SICTOM D'AVRANCHES 23000 HAB	ST JEAN DE LA HAIZE	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 8 T/H	20T/J	81	DDE	SUAL
CARENTAN 10000 HAB	CARENTAN "LES TERRES ROUGES"	DC				10T/J	72		REGIE
60 COMMUNES DE 50 25000 HAB	LA FEUILLIE	DC				30T/J 30T/J DIA	74		OUEST PROPRETE
COUTANCES ET ENVIRONS 30000 HAB	BOISROGER	DCC		COMPACTAGE		25T/J	82	DDE	SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT
COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG 170000 HAB	TOURLAVILLE "LA MAIE"	DCC	TANA	COMPACTAGE	1X 220 CH	150T/J	DEC 84	REGIE	CGEA

51 — MARNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CHALONS S/MARNE 68000 HAB	CHALONS SUR MARNE	CL	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 10T/H	65T/J	83	STM	USP
COMMUNES DU 51 40000 HAB	CHEPY	DC				40T/J 60T/J DIA	81		ORDURES SERVICES
REIMS ET ENVIRON (PARTIE) 50000 HAB	BOUVANCOURT	DCC		COMPACTAGE		50T/J	73		NICOLLIN
GUEUX-CHALON SUR VELLE 60000 HAB	PARGNY LES REIMS	DCC				50T/J	75		SOCIETE FURLAN
COMMUNES DU 51 100000 HAB	VESIGNEUL	DCC				100T/J	84		TROMEC
REIMS ET ENVIRON (PARTIE) 120000 HAB	VITRY EN PERTHOIS	DCC		COMPACTAGE		100T/J	78	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
EPERNAY ET ENVIRON 67000 HAB	EPERNAY	T	DCC-LA CHAPELLE MONTHODON (02)			70T/J 30T/J DIA	75		ORDURES SERVICE
REIMS ET ENVIRON 170000 HAB	REIMS"CHEMIN DU TEMPLE"	T	DCC-VITRY(51)+ DCC-BOUVANCOURT(51)			175T/J	84		ORDURES SERVICE

52 — HAUTE-MARNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE CHAUMONT 59000 HAB	JONCHERY SARCICOURT	DCC	COLAS	COMPACTAGE	1X 64T/J	50T/J	83	DDA	BOZZOLINI

52 — HAUTE-MARNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE LANGRES 42000 HAB	MONTLANDON "HAUTE AMANCE"	DCC	DACLON-CHAL.	COMPACTAGE		40T/J	80	DDA	USP
LANGRES(VILLE) 11000 HAB	LANGRES	T	DCC-MONTLANDON (52)			11T/J	72		ORDURES SERVICE
NOGENT BASSIGNY 5400 HAB	NOGENT	T	DCC-SARCICOURT (52)			7T/J	80		SOCIETE BOZZOLINI
SICTOM DE SAINT DIZIER 69000 HAB	SAINT DIZIER	T	IR-TRONVILLE EN BARROIS (55)			53T/J	83		ORDURES SERVICE

53 — MAYENNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DE CHATEAU GONTIER 18000 HAB	AZE "ZI"	IR	LBI	FOUR LBI	1X 2T/H	18T/J	81	DDE	LBI
SICTOM N-OUEST MAYENNAIS(55000 HAB),35,50 70000 HAB	PONTMAIN "ROUT DE FOUGERES"	IR	SOBEA	FOUR SOBEA 3000	1X 4T/H	50T/J	84	DDA	UNION LAITIERE NORMANDE
SVET DES COEVRONS 30000 HAB	CHAMMES	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	25T/J	JUL 75	DDA	SUAL
SI DU SUD-OUEST MAYENNAIS 40000 HAB	LIVRE LA TOUCHE	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 8 T/H	35T/J	80	DDA	SOCIETE GAUDIN
MAYENNE(VILLE) 24000 HAB	ST FRAIMBAULT DE PRIERES	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	27T/J	77	DDE ET DDA	REGIE
DU LAVAL 70000 HAB	LAVAL "ZONE DES TOUCHES"	CDD	GETEBA	COMBOR	1X 8 T/H	58T/J	77	DDE	OTV

54 — MEURTHE-ET-MOSELLE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SYNDICAT DE BLAINVILLE-DAME-LEVIERES 8000 HAB	HAUSSONVILLE	I	MF INCINERAT	MF 4.26	1X 0.9T/H	8T/J	84	STM SYND	REGIE
DISTRICT URBAIN DE NANCY 275000 HAB	NANCY "BD AUSTRALIE"	IR	TRIGA	FOUR LUCHAIRE	2X 6.2T/H	230T/J	OCT 74	USP	REGIE INTER COMMUNALE AGGLO NANCY
		TRI	TRIGA	REVALORD	1X 22T/H	26T/J	82	DISTRICT	RIMMA
VEZELISE SIVOM NEUVILLERS 27300 HAB	CEINTREY	DCC				20T/J	74	RIMMA	RIMMA
TOUL ET ENV. VARENGEVILLE ET ENVIRONS 84000 HAB	ECROUVES	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		80T/J	82	ORDURES SERVICE	ORDURES SERVICE
SIVOM VILLERUPT 115000 HAB	HUSSIGNY - GODBRANGE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		125T/J	81	REGIE	KLEBER ENVIRONNEMEN
	JEAN DE LAINCOURT	DCC		COMPACTAGE		20T/J 50T/J DIA	78	FRANCE DECHETS	FRANCE DECHETS
36300 HAB									
PONT A MOUSSON + COMMUNES DE MEUSE 57600 HAB	PONT A MOUSSON	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE		55T/J	76	SCAP	SCAP SERVICE COMPLET ANTI POLLUTION
VARANGEVILLE DOMBASLES DOMBLAINE 40000 HAB	VARANGEVILLE	T	DCC -ECROUVES (54)			40T/J	75		ORDURES SERVICE
SIRTOM BRIEY, JARNISY 58400 HAB	VALLEROY	TC	DCC-MONTOIS LA MONTAGNE(57)			50T/J	75	FRANCE PAK	FRANCE PAK

55 — MEUSE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
STENAY-MONTMEDY ET ENVIRONS 12000 HAB	MARVILLE	I	ATHANOR	FOUR CADOUX-ATHANOR	1X 0.9T/H	12T/J	84	DDA	REGIE
SICTOM DE SAINT DIZIER (69000/52)+21000HAB/55 90000 HAB	TRONVILLE EN BARROIS	IR	LBI	FOUR LBI	1X 5T/H	100T/J	83	CCI ENERGI CONSEIL	LBI
SIVOM DU CENTRE ORNAIN 10500 HAB	WILLERONCOURT	DC				10T/J	77		ORDURES SERVICE
74 COMMUNES: 14500 HAB/55+ 30000 HAB/54 44500 HAB	BELRUPT EN VERDUNOIS	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE		55T/J	76		KLEBER ENVIRONNEMEN
PAGNY SUR MEUSE +30000 HAB DE 54 39500 HAB	PAGNY/MEUSE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		70T/J 4T/J DIA	79		FRANCE DECHETS

56 — MORBIHAN

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI AURAY QUIBERON 63500 HAB 157000 SAI	PLOUHARNEL	TM	SOBEA	CYL SOBEABRS 1X 30 T/J FOUR ALBERTI 1X 5 T/H BROYEUR B5R2 1X 25 T/H		70T/J 125T/J SAIS	78	DDA	SOBEA
SIVOM DU PAYS DE LORIENT 155000 HAB	CAUDAN "ZI DE KERPONT"	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B5R2	2X 25 T/H	140T/J	79	DDE	SOBEA
ILE DE GROIX 3000 HAB 15000 SAI	GROIX	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 5 T/H	3T/J 15T/J SAIS	81	DDA	REGIE
SIVOM DE BELLE ILE EN MER 4500 HAB 30000 SAI	LE PALAIS	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B1R2	1X 5 T/H	4T/J 30T/J SAIS	80	DDA	SAUR
SITOM DE VANNES 92000 HAB	VANNES	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	2X 10 T/H	100T/J	80	DDE	SOBEA

56 — MORBIHAN (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE QUESTEMBERT ROCHEFORT EN TER 19000 HAB	LIMERZEL "L'EPINE"	DC				15T/J	78	DDE	REGIE
SIVOM DE GRANDCHAMP 10000 HAB	LOCMARIA "HOCQUAR'H"	DC				10T/J	82	DDE	REGIE
SIVOM DE LOCMINE	LOCMINE	DC				10T/J	79	DDE	REGIE
12500 HAB									

57 — MOSELLE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE FORBACH 85000 HAB	FORBACH MARIENAU "PETERSELK"	I	KOPPERS	FOUR VOLUND	2X 3 T/H	82T/J	JAN 76	DDE	CGE
SIVOM D'ALGRANGE 15000 HAB	NILVANGE	I	FLORIOT	FOUR FLORIOT	1X 1 T/H	10T/J	82		REGIE
METZ 225000 HAB	METZ-CHAMBIERE	IR	CNIM	FOUR MARTIN	2X 6 T/H	220T/J	DEC 70	STM	REGIE
DISTRICT URBAIN DE LA REGION DE SARREGUEMINES 45610 HAB	SARREGUEMINES	BD	HAZEMAG	BROYEUR HAZEMAG	1X 20 T/H	50T/J	AVR 76	DDE	HAZEMAG
SIVOM DE BITCHE 35000 HAB	BITCHE	DC				54T/J	80		KLEBER ENVIRONNEMEN

57 — MOSELLE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
15 COMMUNES DE 57 61000 HAB	HOMBOURG BUDANGE	DC				70T/J	76		KLEBER ENVIRONNEMEN
4 COMMUNES DU 57 9000 HAB	JOUY AUX ARCHES	DC				10T/J	80		VIDOR
PHALSBOURG ET ENVIRONS 18000 HAB	PHALSBOURG	DC				18T/J	79		KLEBER ENVIRONNEMEN
21 COMMUNES 35500 HAB	TETING SUR NIED	DC				40T/J 210T/J DIA	77		SCAP
SIVOM DE FREYMING MERLEBACH 105200 HAB	TRITTELING	DC				120T/J	76		ORDURES SERVICE
SIVOM EST THIONV +106000 HAB 57+ 100000 HAB RFA 230000 HAB	ABONCOURT	DCC		COMPACTAGE		300T/J	77		SCAP
THIONVILLE ET ENVIRONS 177500 HAB	FLEVY	DCC		COMPACTAGE		200T/J	74		ORDURES SERVICE
SIVOM DE SARREBOURG 25000 HAB	HESSE	DCC		COMPACTAGE		18T/J	80		ORDURES SERVICE
57000 HAB 57 50000 HAB 54 (27 COMMUNES) 107000 HAB	MONTOIS LA MONTAGNE "CD 54"	DCC		COMPACTAGE		150T/J 150T/J DIA	77		FRANCE DECHETS
THIONVILLE 100000 HAB	MANOM	T	DCC -FLEVY (57)			100T/J	77		ORDURES SERVICES

58 — NIÈVRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CORBIGNY 11000 HAB	CORBIGNY "RENNEBOURG"	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 0.9 T/H	8T/J	78		REGIE
COSNE SUR LOIRE 27000 HAB	COSNE "LE TREMBLAY"	I	TRIGA	FOUR LILLERS	1X 2.4 T/H	22T/J	75	DDE	CGTH SADE
SIVOM DE LA CHARITE-SUR-LOIRE 13000 HAB	LA CHARITE SUR LOIRE	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5 T/H	12T/J	76		REGIE
NEVERS 50000 HAB	NEVERS "QUARTIER DU TONKIN"	I	TRIGA	FOUR ALBERTI FONSAR	1X 3 T/H	25T/J	OCT 65	MULLET ET SONNET ARCHITECTE	REGIE
	NEVERS "QUARTIER TONKIN"	I	TRIGA			45T/J	77	STM	REGIE
SICTOM DE MORILLONS 14000 HAB	PREPORCHE	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H	12T/J	82	DDA	REGIE
SIVOM DE ST SAULGE 17000 HAB	ROUY "ZI"	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H	12T/J	82	DDA	REGIE
SICTOM DE SICHAMPS 13700 HAB	SICHAMPS	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1T/H	8T/J	82	DDA	REGIE
INPHY,SAUVIGNY, LA FERMETE 10000 HAB	LA FERMETE	DC				10T/J 50T/J DIA	82		CCI NIEVRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DENAIN 120000 HAB	DUCHY LES MINES	I	CNIM	FOUR MARTIN	2X 5 T/H	105T/J	77	DDE	SERTIRU
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 200000 HAB	DUNKERQUE ZI "PETITE SYNTH "USINE I	I	SIC	FOUR OFAG	2X 4.4 T/H	150T/J	71	DDE ET STM	IDEX
	DUNKERQUE ZI "PETITE SYNTHE USINE II"	I	SIC	FOUR OFAG	1X 4.5 T/H	60T/J	78	STM	IDEX
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE 1100000 HAB	HALLUIN	I	STEIN	FOUR STEIN	2X 5 T/H	240T/J	67		CGC
	WASQUEHAL	I	CEC	FOUR CEC	3X 10T/H	510T/J	75	STM	CGC
	SEQUEDIN	I	CEC	FOUR CEC	3X 10 T/H	470T/J	DEC 73	REGIE	CGC
SIROM DE LA REGION D'AVESNES SUR HELPE 30000 HAB	ST HILAIRE	I	CADOUX	FOUR CADOUX-ATHANOR	2X 0.9T/H	25T/J	81	DDA ET DDE	REGIE
SI VALENCIENNES 250000 HAB	ST SAULVE	I	CNIM	FOUR MARTIN	3X 5 T/H	230T/J	78	DDE	SERTIRU
SICTOM DE LA REGION DES FLANDRES 62000 HAB	STRAZEELE	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	3X 1.8 T/H	80T/J	73	DDE	SOBEA
SI DU BASSIN DE LA SAMBRE 140000 HAB	MAUBEUGE	IR	STEIN	FOUR STEIN	2X 5.5T/H	150T/J	81	DDE	CGC

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE LA REGION DE DOUAI 130000 HAB	SIN LE NOBLE	CL	SOFITOM	SOFITOM BROYEUR GONDARD	1X 150 T/J 1X 12 T/H	100T/J	71	DDE	CGC
ENVIRONS D'HAZEBROOK,HORS HAZEBROOK 25000 HAB	BLARINGHEM	DC				30T/J 150T/J DIA	82		STE BAUDELET AZON
30 COMMUNES DE 59 15000 HAB	LANDRECIES	DC				15T/J	75		SERTIRU
COMMUNES DU 02 (13000 HAB),COMMUNES DU 59:30000 43000 HAB	OHEIN	DC				40T/J 50T/J DIA	82		
SIVOM DE SAINT AMAND LES EAUX 30000 HAB	ST AMAND-LES-EAUX	DC				35T/J	75		SERTIRU
DOUAI,COINCY ET ENVIRONS 90000 HAB	BUGNICOURT	DCC		COMPACTAGE		90T/J 160T/J DIA	83		ORDURES SERVICES
COMMUNES DE 59 80000 HAB	LEWARDE	DCC		COMPACTAGE		80T/J	80		FRANCE DECHETS
3 COMMUNES /59 90000 HAB	NOYELLES	DCC		COMPACTAGE		110T/J 20T/J DIA	80		FRANCE DECHETS
SIROM DES FLANDRES-NORD 130000 HAB	WATTEM	DCC		COMPACTAGE		150T/J	84		REGIE
LILLE(FAIBLE QUANTITE OM) 30000 HAB	SANTES (PORT DE LILLE)	TC	DCC-FRESNICOURT-HERSIN COUPIGNY(62)			30T/J 200T/J DIA	80	TRU	TRU

60 — OISE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT URBAIN DE CREIL 75000 HAB	NOGENT SUR OISE (CHEMIN LATERAL SNCF)	I	STEIN	FOUR STEIN	2X 4T/H	70T/J	DEC 70	DDE	COFRETH
SI LAMORLAYE	LAMORLAYE (CHAUSSEE DE BERTINVAL)	CL		BROYEUR MPI	1X 10T/H	40T/J	66		USP
SIVOM CREPY SIVM NANTEUIL SIVOM BETZ 40000 HAB	CREPY EN VALOIS	DC				56T/J 21T/J DIA	78		FRANCE DECHETS
SICTOM DE MAIGNELAY ET ST JUST 20000 HAB	MAIGNELAY	DC				20T/J	75	DDA	LES SABLONS DU BEAUVAIS
SIVOM D'ATTICHY 15000 HAB	ST ETIENNE ROILAYE	DC				20T/J	74		REGIE
SICTOM AUNEUIL 35000 HAB	VILLERS ST BARTHELEMY	DC				40T/J	78	DDA	ORDURES SERVICE
SYNDICAT DU BEAUVAISIS 27000 HAB	BAILLEUL SUR THERAIN	DCC	JOHN DEERE	COMPACTAGE		30T/J 210T/J DIA	70		ETS PERIN
SIVOM RIBECOURT, SIVOM NOYON, SIVM DISCART, 5000/02 65000 HAB	CARLEPONT	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		100T/J	78		SOCIETE GURDEBEKE
CHAMANT 5000 HAB	CHAMANT	DCC	VOLVO	COMPACTAGE		5T/J 200T/J DIA	72		LA BEAUVAIS DE TRAVAUX
ARRONDISSEMENT SENLIS 40000 HAB	COURTEUIL	DCC	JOHN DEERE	COMPACTAGE		60T/J 110T/J DIA	73		ETS PERIN

60 — OISE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIROM VIGNY (95), GISORS (27), COM 78, 40000 HAB 60 100000 HAB	LIANCOURT ST PIERRE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		130T/J	74		ORDURES SERVICE
SICTOM DU SECT 3 (GRANDVILLIERS) 40000 HAB	PREVILLERS	DCC		COMPACTAGE		25T/J	78	DDA	STE LERAILLE
BEAUVAIS ET ENVIRONS 115000 HAB	ROCHY CONDE	DCC	HANOMAG	COMPACTEUR		120T/J	83		ORDURES SERVICE
SIVOM RETRY, SIVM PONT ST MAXENCE COMPIEGNE 135000 HAB	VILLENEUVE/ VERBERIE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		130T/J	72		ORDURES SERVICE
DU DE CLERMONT 20000 HAB	CLERMONT SUR OISE	TC	DCC-VILLENEUVE SUR VERBERIE (60)			20T/J	77		ORDURES SERVICE
COMPIEGNE ET ENVIRONS 80000 HAB	COMPIEGNE	TC	DCC -VILLENEUVE SUR VERBERIE (60)			70T/J	83		ORDURES SERVICE

61 — ORNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIRTOM DE FLERS CONDE 49000 HAB	CALIGNY	I	LUCHAIRE	FOUR LUCHAIR	1X 2.5T/H	50T/J	JUL 73	DDA ET DDE	SAUR
SI DU CANTON DE L'AIGLE 25000 HAB	ST OUEN S/ITON	I	OTV	FOUR ODA	1X 2T/H	25T/J	JAN 73	DDE	REGIE
SICTOM ARGENTAN LE MERLERAULT 53000 HAB	FEL	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	45T/J 20T/J DIA	83		STE NORMANDE DE NETTOIEMENT
SIRTOM DU PERCHE ORNAIS 35000 HAB	COLONARD CORUBERT	DC				30T/J	78	DDA	STE NORMANDE DE NETTOIEMENT

61 — ORNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
VIRE ET ENVIRONS 20000 HAB	LARCHAMP	DC				20T/J 40T/J DIA	75		SOCIETE HALBOUT
SIRTOM ANDAINES 12500 HAB	ST MAURICE DU DESERT	DC				20T/J	82	DDE	REGIE

62 — PAS-DE-CALAIS

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DU HENIN-BEAUMON CARVIN SIRIOM ANNOEULIN 210000 HAB	HENIN-BEAUMONT "LA BUISSE"	I	CNIM	FOUR MARTIN	3X 3.5T/H	240T/J	JUL 73	DDE	CGC
DISTRICT URBAIN DE LENS-LIEVIN 250000 HAB	NOYELLES SOUS LENS	I	CNIM	FOUR MARTIN	2X 6.7T/H	320T/J 70T/J DIA	AVR 73	DDE	CGC
DISTRICT DE LA REGION AUDOMAROISE 62000 HAB	SAINT - OMER	I	SOBEA	FOUR ALBERT	1X 4.2T/H	60T/J	75	BETURE ET STM	CGE
DISTRICT URBAIN D'HESDIN 6500 HAB	SAINTE AUSTREBERTHE	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	12T/J	FEV 74	DDE	REGIE
DISTRICT DE L'ARTOIS (HORS ARRAS) 216000 HAB	LABEUVRIERE	IR	INOR	FOURS INOR VON ROLL	2X 5T/H	220T/J	78	DDE	INOR
DISTRICT URBAIN DE LA REGION D'ARRAS 90000 HAB	TILLOY LES MOFFLAINES "ZI"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	1X 5 T/H	80T/J	77	DDE	REGIE
S I DE LA REGION BOULONNAISE 98000 HAB	SAINT LEONARD "ZONE INDUS DE LA LIANE"	CA+I	TRIGA	CFL BROYEUR GONDARD	1X 75T/J 1X 10T/H	104T/J	70	STM	SAB

62 — PAS-DE-CALAIS (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM AVESNES SIVOM ESCARPE ET GY (116 COMMUN 42000 HAB	AVESNES LE COMTE	DC				40T/J	70	DDA	LAMBERT
SIVOM BAPAUME 25000 HAB	BAPAUME	DC				25T/J	76		REGIE
DANNES,NELLES DISTRICT DE MARQUISE 28000 HAB	DANNES	DC				30T/J 100T/J DIA	76		STRAP
DISTRICT URBAIN D'ISBERGUES 25000 HAB	LAMBRES LES AIRES	DC				25T/J	73		REGIE
VIVION,LAPUGNOY 25000 HAB	LAPUGNOY	DC				25T/J	78		ORDURES SERVICE
SIVOM AUDRUICQ 20000 HAB	ST MARIE KERQUE	DC				20T/J	82		REGIE
COMMUNES DU 62 68000 HAB	FRESNICOURT LE DOLMEN HERSIN COUPIGNY	DCC		COMPACTAGE		80T/J 400T/J DIA	77	STE EMTA	FRANCE DECHETS
SIVOM DE CAMBRIN 32000 HAB	HAISNES LA BASSEE	DCC		COMPACTAGE		20T/J	76		REGIE
ENVIRONS DE BOULOGNE(HORS BOULOGNE) 74000 HAB	MENNEVILLE	DCC		COMPACTAGE		80T/J 300T/J DIA	77	STE EMTA	FRANCE DECHETS
DISTRICT DE MARQUISE 18000 HAB		T	DC -DANNES (62)			18T/J	80		STRAP

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DE COUZES 6000 HAB 30000 SAI	ST DIERY	DC				6T/J 24T/J SAIS	83	DDA	REGIE
SICTOM DE LA HAUTE DORDOGNE 11000 HAB 60000 SAI	ST SAUVES	DC				10T/J 50T/J SAIS	81	DDA	REGIE
SI AGGLOMERATION CLERMONTOISE 222000 HAB	PUY LONG "LENDE"	DCC		COMPACTAGE		220T/J	MAR 57	STM	USP
SICTOM DE COMBRAILLES 23000 HAB	ST ELOY LES MINES	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 140 CH	20T/J	81	DDE	SEMERAP
SICTOM D'AMBERT 32000 HAB	AMBERT	DCC	VOLVO	COMPACTAGE	1X 150 CH	28T/J	84	DDA	REGIE
SIVOM DU BOIS DE L AUMONE 210000 HAB	CULHAT	DCC	VANDELCASE	COMPACTAGE		180T/J	77	DDA	REGIE
SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD 10600 HAB	MIREMONT	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE		10T/J	83	DDA	SEMERAP
SIVOM DU BOIS DE L'AUMONE 210000 HAB	AIGUEPERSE	T	DCC-CULHAT(63)			3T/J 14T/J SAIS	77	STM	REGIE
	CHATELGUYON	T	DCC-CULHAT(63)			6T/J 22T/J SAIS	78	STM	REGIE
	LE CENDRE	T	DCC-CULHAT(63)			6T/J 14T/J SAIS	77	STM	REGIE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU BOIS DE L'AUMONE 210000 HAB	LES ANCIZES	T	DCC-CULHAT(63)			3T/J 8T/J SAIS	82	STM	REGIE
	RANDAN	T	DCC-CULHAT(63)			2T/J 8T/J SAIS	81	STM	REGIE
	RIOM	TC	DCC-CULHAT(63)			46T/J 80T/J SAIS	77	STM	REGIE
	ST REMY SUR DUROLLE	T	DCC-CULHAT(63)			5T/J 19T/J SAIS	81	STM	REGIE
	THIERS	T	DCC-CULHAT(63)			22T/J 32T/J SAIS	81	STM	REGIE
	BOUZEL	T	DCC-CULHAT(63)			6T/J 28T/J SAIS	78	STM	REGIE
	COURON D'AUVERGNE	T	DCC-CULHAT(63)			31T/J 72T/J SAIS	82	STM	REGIE
	COURPIERE	T	DCC-CULHAT(63)			4T/J 14T/J SAIS	79	STM	REGIE
SI AGGLOMERATION CLERMONTOISE 222000 HAB	CLERMONT FERRAND "BREZET"	TC	DCC-LE PUY LONG(63)			120T/J	74	STM	USP
SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE (100COMMUNES) 70000 HAB	ISSOIRE	TC	DC-VERGONCHEON (43)			45T/J	85	STM	REGIE

64 — PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE LA VALLEE D'OSSAU 12000 HAB 20000 SAI	ARUDY	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	10T/J 20T/J SAIS	82	DDA	TRIGA
SOULE (CENTRE DE VACANCES) 500 SAI	LARRAU-"IRATY"	I	ASEI	FOUR SHUNT PLS	1X 1.5 T/H	0 T/J 0.8T/J SAIS	OCT 75	COMMISSION SYNDICALE	REGIE
SIAME DE L'AGGLOMERATION PALOISE 132000 HAB	LESCAR	I	TRIGA	FOUR TRIGA	2X 3 T/H	130T/J 50T/J DIA	OCT 75	STM	TRIGA
SIVOM DE BAIGORRY 6000 HAB 10000 SAI	ST ETIENNE DE BAIGORRY	I	DINOZE	FOUR DINOZE	1X 0.7T/H	4T/J 10T/J SAIS	85	DDE	REGIE
SIVOM DE LA REGION DE NAY EST 26000 HAB	NAY-BOURDETTES BENEJACQ	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6 T/H	18T/J	80	DDA	REGIE
SI CIBOURE - HENDAYE-URRUGNE-ASCAIN-GUETHARY 24000 HAB 44000 SAI	URRUGNE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 7 T/H	22T/J 35T/J SAIS	77	STM	REGIE
DISTRICT LACQ ARTIX-MORCENX 19000 HAB	ARTIX	DC		CHARGEUR		15T/J	78	STM	REGIE
SIVOM ERROBI 15000 HAB	CAMBO LES BAINS	DC				12T/J	81		REGIE
ORTHEZ 11000 HAB	ORTHEZ	DC				10T/J	73	STM	REGIE
DISTRICT DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ 100000 HAB 150000 SAI	BAYONNE "BACHEFOREST"	DCC	TANA	COMPACTAGE		95T/J 150T/J SAIS 80T/J DIA	73	STM DISTRICT BAB	REGIE

64 — PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DU HAUT BEARN 30000 HAB 40000 SAI	GOES	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	25T/J 40T/J SAIS	81	DDA	REGIE
MAULEON	MAULEON-LICHARRE	DCC	HANOMAG	COMPACTEUR		10T/J	80	STM	REGIE
SIECTOM DU NORD DE PAU 36000 HAB	SEVIGNACQ THEZE	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	24T/J	81	DDA-SERMO	REGIE
SIVOM GARAZI 3700 HAB	ST JEAN LE VIEUX	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	3T/J	82	DDE	REGIE
SIVOM DE ST PALAIS 10000 HAB	ST PALAIS	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	10T/J	60		REGIE
SIEDS DE LA NIVELLE 22400 HAB 45000 SAI	ST PEE/NIVELLE	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 147 CH	20T/J 30T/J SAIS	83	DDE	REGIE

65 — HAUTES-PYRÉNÉES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM LANNEMEZAN SICTOM VAL D'AUR 30000 HAB	CAPVERN	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 7T/H	20T/J	81	DDA	REGIE
VILLE DE LOURDES ET ENVIRONS 28000 HAB 65000 SAI	POUEYFERRE "MOURLES"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	40T/J 65T/J SAIS	NOV 70	STM	SUAL
SICTOM DU VAL D'ADOUR 20000 HAB	RABASTENS	BD	SUAL	BROYEUR DRAGON	1X 7T/H	20T/J	79	DDA	REGIE

65 — HAUTES-PYRÉNÉES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES 12000 HAB 46000 SAI	BEAUCENS	DC				12T/J 36T/J SAIS	72	DDA	REGIE
TARBES 67000 HAB	BENAC	DC				83T/J	72		SOCIETE VERSAILLAISE EXPLOITATION
SICTOM ENVIRONS TARBES (HORS TARBES) 40000 HAB	JUILLAN	DC				32T/J 7T/J DIA	72	DDA	REGIE
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES 2000 HAB	ARRENS	T	DC-BEAUCENS (65)			2T/J	73	DDA	REGIE
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES 6500 HAB	CAUTERETS	T	DC-BEAUCENS (65)			6T/J 12T/J SAIS	74	DDA	REGIE
SICTOM DE LA VALLEE D'AURE 6000 HAB	GREZIAN	T	BD-CAPVERN (65)			10T/J	82	DDA	REGIE
SIRTOM DE LA VALLEE D'ARGELES 3500 HAB	SALIGOS	T	DC-BEAUCENS (65)			3T/J 6T/J SAIS	76	DDA	REGIE

66 — PYRÉNÉES-ORIENTALES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DES ALBERES 19400 HAB 152100 SAI	ARGELES S/MER	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3T/H	20T/J 80T/J SAIS	AVR 75	DDA	TRIGA
DISTRICT DE LA COTE RADIEUSE 21000 HAB 127000 SAI	CANET EN ROUSSILLON	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2,5T/H	23T/J 140T/J SAIS	JUL 71	DDA	TRIGA
SI REGION DE MONT-LOUIS 3000 HAB 20000 SAI	MONT-LOUIS	I	TRIGA	FOUR BAKHUSS	1X 1,2T/H	2T/J 14T/J SAIS	NOV 71	DDA	REGIE

66 — PYRÉNÉES ORIENTALES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE 1800 HAB 10800 SAI	SAILLAGOUSE	I	DUPEUX	FOUR DUPEUX	1X 1T/H	1T/J 7T/J SAIS	68	DDA	REGIE
SI DE LA CERDAGNE OCCIDENTALE 6000 HAB 15000 SAI	UR	I	EGA-SEFI	FOUR BERNARD	1X 1T/H	4T/J 10T/J SAIS	AOU 71	DDA	REGIE
SIVM DU CANTON DE MILLAS 22000 HAB	ST FELIU D'AVALL	IR	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1,5T/H	15T/J	81	DDA	REGIE
SIVM LEUCATE-LE BARCARES (6 COM) 12700 HAB 93000 SAI	LE BARCARES	CA	TRIGA	BIO SIMPLEX BROYEUR GONDARD	1X 12T/H 1X 7T/H	3T/J 23T/J SAIS	68	TNAP-SETHYP.	SOBEA
		CA+I	SOBEA	FOUR SOBEA BROYEUR GONDARD	1X 1T/H 1X 7T/H	5T/J 34T/J SAIS	81		SOBEA
SI VALLESPIR 23000 HAB 38500 SAI	CERET	CA+I	SOBEA	CYL. BRS FOUR SOBEA	1X 30T/J 1X 1T/H	18T/J 29T/J SAIS	MAR 73	DDA	SOBEA
PERPIGNAN 105000 HAB	PERPIGNAN	TM	TRIGA	TRIGA BROY.IWKA FOUR FERBECK	1X 60T/J 1X 15T/H 1X 4T/H	108T/J	JAN 74	STM	COMETHERM
SIVM DE L'AGLY 18500 HAB	ESPIRA DE L'AGLY	DC				15T/J	79	DDA	REGIE
ELNE ET ENVIRONS 17000 HAB 19000 SAI	ORTAFFA	DC				12T/J 19T/J SAIS	84	DDA	STAN
SIVM DE CONFLENT 13000 HAB 23000 SAI	PRADES	DC				10T/J 19T/J SAIS	64		REGIE
SI COTE VERMEIL/SIVM ASPRES/SI ST PAUL 40000 HAB 78000 SAI	CALCE "COL DE LA DONA"	DCC		COMPACTAGE		40T/J 80T/J SAIS	76		STAN

66 — PYRÉNÉES ORIENTALES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM DES ASPRES 18000 HAB	BAGES	T	DCC-CALCE (COL DE LA DONA)(66)			10T/J	81	DDA	REGIE
SI DE LA COTE VERMEILLE 14000 HAB 52000 SAI	PORT-VENDRES	T	DCC-COL DE LA DONA (66)			10T/J 47T/J SAIS	84	STAN	STAN
SI DU CANTON DE ST PAUL 5000 HAB	ST PAUL DE FENOUILLET	T	DCC(COL DE LA DONA)(66)			5T/J	81	DDA	STAN
SIVM DES ASPRES 18000 HAB	THUIR	T	DCC-CALCE(COL DE LA DONA)(66)			10T/J	81	DDA	STAN
VINCA 2300 HAB 4000 SAI	VINCA	T	DCC-CALCE (COL DE DONA)(66)			2T/J 4T/J SAIS	85	DDA	REGIE

67 — BAS-RHIN

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CUS STRASBOURG ++ 87000 HAB(67) ++160000 HAB/RFA + 600000 HAB	STRASBOURG "ZONE INDUS"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	3X 13T/H	46OT/J 7OT/J DIA	OCT 74	SERS	ALTRIM
		IR	INOR		1X 11T/H	13OT/J 3OT/J DIA	JAN 85	SERS+ BETURE- SETAME	ALTRIM
HOCHFELDEN ET ENVIRONS 8000 HAB	HOCHFELDEN	DC				9T/J	84		ORDURES SERVICE
SICTOM WISSEMBOURG 82000 HAB	WINTZENBACH	DC				71T/J 21T/J DIA	84		ALSACE ENVIRONNEMEN
SICTOM DE SELESTAT 120000 HAB	CHATENOIS	DCC		COMPACTAGE		108T/J 1OT/J DIA	78	DDA	ORDURES SERVICE

67 — BAS-RHIN (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM MOLSHEIM ++ SIVOM OBERNAI 63000 HAB	DORLISHEIM	DCC		COMPACTAGE		56T/J	74		MULTI- SERVICES
SARRE UNION, DRULINGEN 11000 HAB	ESCHWILLER	DCC		COMPACTAGE		8T/J	84		KRAEMER ENVIRONNEMEN
SAVERNE ET ENVIRONS 40000 HAB	THAL MARMOUTIER	DCC				40T/J	70		NOVA SERVICE
HAGUENAU ET ENV, SIVOM BASSE ZORN 120000 HAB	WEITBRUCH	DCC		COMPACTAGE		120T/J	83		ALSACE ENVIRONNEMEN

68 — HAUT-RHIN

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM AGGLO MULHOUSE 190000 HAB	DIDENHEIM USACKERSTRAENG	IR	INOR	FOUR INOR VON-ROLL	2X 4.5T/H	17OT/J	JAN 73	STM	SAEMEX
SYND MIXTE SECTEUR 4 SCHEMA DEPART 140000 HAB	ASPACH LE HAUT	CA	VOEST-ALPINE	VOEST	1X 200T/J	130T/J	JAN 85	DDA	VIDOR
SIVOM HARDT NORD 25000 HAB	DESSENHEIM	DCC	BOMAG	COMPACTAGE		22T/J	76		REGIE
SICTOM FERRETTE DANNEMARIE, ALTKIRCH 30000 HAB	RETZWILLER	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		30T/J	77		ORDURES SERVICE
SITDCE (COLMAR ET ENVIRONS) 140000 HAB	WINTZENHEIM	DCC	BOMAG	COMPACTAGE		100T/J 80T/J DIA	73		REGIE
SICTOM DE FERRETTE 4000 HAB	BOUXVILLER	T	DCC-RETZWILLER (68)			4T/J	81		REGIE

69 — RHÔNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DE REINS ET TRAMBOUZE 30000 HAB	BOURG DE THIZY	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 2.5T/H	20T/J	77	DDA ET DDE	SIGOURE
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON 1100000 HAB	LYON 7EME ARRONDISSEMENT	IR	CEC	FOUR VOLUND	4X 10T/H	780T/J	63	STM	REGIE
	CALUIRE ET CUIRE	CA+I	TRIGA	C F L BROY GONDARD FOUR ALBERTI	1X 40 T/J 1X 7 T/H 1X 1.8 T/H	50T/J	66	S T M	REGIE
	ST FONS	TC IR-LYON (69)				50T/J 40T/J DIA	69		NICOLLIN
SIMOLY (SI MONTS LYONNAIS) 20000 HAB/69,+42 30000 HAB	SAINTE FOY L'ARGENTIERE	IR	SOBEA	FOUR S 25 FLUIDE CALO-PORTEUR	2X 1.5T/H	28T/J	OCT 85	DDA	SOBEA
SIVU DE TARARE 20800 HAB	ST FORGEUX	IR	LBI	FOUR LBI	1X 2T/H	20T/J	83	DDA-DDE	STREICHEN-BERGER
SYND MIXTE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 70000 HAB	VILLEFRANCHE	IR	ITISA	FOUR VOLUND	1X 4.5T/H	70T/J 25T/J DIA	84	DDE-DDA BETERALP MERLIN	SOLYCAF
SIVOM DU CANTON DE L'ARBRESLE 25600 HAB	FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE	DC				17T/J	79	DDA-DDE	STE TARB
SIVOM DU CANTON DU BOIS D'OIGT 10100 HAB	THEIZE	DC				10T/J	78	DDA-DDA	REGIE
SI OUEST LYONNAIS (12000)+CU LYON (110000) 122000 HAB	BRIGNAIS	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 210 CH	130T/J 130T/J DIA	70		MONIN ORDURES SERVICE
SI LOIRE/RHONE GIVORS 86800 HAB	ST ROMAIN EN GAL	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE	1X 200 CH	100T/J 75T/J DIA	67		STE NICOLLIN

70 — HAUTE-SAÔNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
VESOUL 25500 HAB	ECHENOZ-LA-MELINE	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	2X 1.5T/H	22T/J	AOU 68	STM	REGIE
ST SAUVEUR, FROIDECONCHE ET ENVIRONS 5800 HAB	FROIDECONCHE	I	DINOZE	AUTO-INCIN.	1X 1T/H	6T/J	JAN 84	STM	REGIE
SICTOM DE MELISEY 4800 HAB	MELISEY	I	DINOZE	AUTO-INCIN.	1X 1T/H	5T/J	JAN 85	STM	REGIE
SICTOM DE ST GERMAIN 5400 HAB	ST GERMAIN	I	DINOZE	AUTO-INCIN.	1X 1T/H	5T/J	MAI 84	STM	REGIE
SICTOM DE ST LOUP 16000 HAB	FONTAINE LES LUXEUIL	DC				17T/J 24T/J DIA	80	DDA	REGIE
SICTOM DE GRAY 32700 HAB	VADANS	DC				32T/J	76	DDA	STE BAULARD
SICTOM DE VILLERSEXEL 27400 HAB	VILLERSEXEL	DC				27T/J	75	DDA	ORDURES SERVICE

71 — SAÔNE-ET-LOIRE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU CANTON DE CHAROLLES 9500 HAB	VENDENESSE	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 0.9T/H	7T/J	79	DDA	REGIE
SIVOM DE CHAINTRE -VINZELLES 1500 HAB	VINZELLES	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 0.8T/H	2T/J	81		REGIE

71 — SAÔNE-ET-LOIRE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CHALON SUR SAONE 77000 HAB	CHALON S/SAONE "PORT BAROIS"	CA	SOFITOM	PRAT BROYEUR GONDARD	1X 90T/J 1X 12T/H	80T/J	OCT 73	DDE	UTEC
AUTUN 25000 HAB	AUTUN	BD	SOFITOM	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	25T/J	79	DDE	REGIE
CU LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES 65000 HAB	BOIS DE CHANLIAU	BD	SOFITOM	BROYEUR IWKA	1X 13T/H	50T/J	75	STM ET DDE	UTEC
SIRED DU LOUHANNAIS 18000 HAB	BRANGES LE BOUCHERET	BD	GONDARD	BROYEUR	1X 5T/H	20T/J	FEV 75	DDE	REGIE
SI DE LA REGION DUNOISE-CHAUFFAILLES 11000 HAB	CHASSIGNY SOUS DUN	BD	SOFITOM	BROYEUR MIL PAC	1X 2T/H	8T/J	JUN 75	DDA	UTEC
MACON 62000 HAB	MACON "LA GRISIERE"	BD	SOFITOM	BROYEUR HERBOLD	1X 15T/H	50T/J	74	STM	REGIE
SICED BRESSE NORD 20000 HAB	DAMPIERRE EN BRESSE	DC				20T/J	82		REGIE
SI REGION LOUHANAISE 10000 HAB	LOUHANS	DC				10T/J	74		REGIE
CU LE CREUSOT 12000 HAB	MONTCHANIN	DC				10T/J	78		DEBLAIS-SERVICE
SICTOM CHAGNY 17500 HAB	CHAGNY	DCC		COMPACTAGE		18T/J	82		REGIE

71 — SAÔNE-ET-LOIRE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM BUXY, SIVOM VALLEE DES VAUX,TOURNUS 10000 HAB	GRANGES	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		10T/J 70T/J DIA	80		SOBONET
CU LE CREUSOT, SIVOM BEAUNE 85000 HAB	MONTCEAU-LES-MINES "LES GENATTAS"	DCC				80T/J 50T/J DIA	79		REGIE
CU LE CREUSOT 50000 HAB	TORCY	DCC		COMPACTAGE		50T/J 350T/J DIA	80		SEDECTO

72 — SARTHE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CUM (LE MANS) 200000 HAB	LA CHAUVINIERE "RUE ANGEVINIERE"	I	INOR	FOUR INOR VON ROLL	2X 10 T/H	229T/J 50T/J DIA	MAR 75	STM	CFSP
LA FERTE BERNARD 10000 HAB 15000 SAI	LA FERTE-BERNARD	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1,5T/H	10T/J 15T/J SAIS	80	DDE	REGIE
SIEOM DU SECTEUR EST DE LA SARTHE 21300 HAB 28300 SAI	ECORPAIN	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA 83R2	1X 10T/H	25T/J 30T/J SAIS	85		SOBEA
OU ALENCON (ORNE) 42800 HAB) +15000 HAB/72 57800 HAB	ARCONNAY	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 16T/H	60T/J 10T/J DIA	74		T2N SA
SI VAL DE LOIRE 34000 HAB	AUBIGNE RACAN	BD	SOFITOM	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	30T/J	78	DDE	CODI
SIRGEOM DU NORD OUEST DE LA SARTHE 19000 HAB	SEGRIE	BD	SIGOURE	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	15T/J	83	DDA	REGIE

72 — SARTHE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SABLE 32000 HAB	VION	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 10T/H	30T/J	80	DDE	REGIE
	LAVARE	DC				12T/J 40T/J DIA	78		ECTD (CSFP)
12000 HAB									
54 COMMUNES/72 + DIB DU MANS 66000 HAB	MONTMIRAIL	DC				40T/J 90T/J DIA	79		TZN SA
LA FLECHE 20000 HAB	THOREE LES PIN	DC				18T/J	78		REGIE
ALLONES ET ENVIRONS 26000 HAB	ALLONES	TC DC MONTMIRAIL (72)				26T/J	78		LOCA ORDURES (CSFP)

73 — SAVOIE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
BONNEVAL S/ARC 500 HAB	BONNEVAL SUR ARC	I	MULLER	FOUR MULLER	1X 1T/H	1T/J	DEC 77	DDA	REGIE
SIAC (SI REGION CHAMBERY) 140000 HAB	CHAMBERY (ZI BISSY)	I	SOBEA	FOUR ALBERTI IBISOC (BOUES)	2X 5 T/H 2X 6 T/H	160T/J	77	DDE	REGIE
SI DES ENTREMONTS 1500 HAB	ENTREMONTS	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6T/J	1T/J	79		REGIE
SI ALBERTVILLE -UGINE 26000 HAB	GILLY S/ISERE "PONT DE GULY"	I	SAF	FOUR FAS	1X 3T/H	26T/J	75	STM	REGIE
SI REGION LA BATHIE 5000 HAB 5500 SAI	LA BATHIE "BALLIERES"	I	3B SARL	FOUR 3B-35	1X 12T/J	5T/J 6T/J SAIS	82	DDE	REGIE

73 — SAVOIE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
DISTRICT DE HTE MAURIENNE 2000 HAB	LANSLEBOURG	I	3B SARL	FOUR 3B-35	1X 12T/J	2T/J	81		REGIE
SIVOM DES BAUGES CHATELARD 3500 HAB	LE CHATELARD	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6T/J	2T/J	80		REGIE
PRALOGNAN LA VANOISE 500 HAB	PRALOGNAN	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6T/J	1T/J	79		REGIE
SIVOM DE ST FRANCOIS 500 HAB	ST FRANCOIS	I	PECHOUX	FOUR PECHOUX	1X 6 T/J	2T/J	78		REGIE
SIVOM DES ECHELLES 3000 HAB	ST JEAN DE COUZ	I	3B SARL	FOUR 3B-20	1X 6T/J	3T/J	83		REGIE
VALLEE DES BELLES VILLE 2000 HAB 23000 SAI	ST MARTIN DE BELLEVILLE	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	2T/J 25T/J SAIS	DEC 75	BETURE ET DDE	LYONNAISE DES EAUX
SIVOM DE LA HAUTE TARENTAISE 4000 HAB 50000 SAI	TIGNES	I	SOBEA	FOUR SOBEA 25	2X 1.5T/H	4T/J 50T/J SAIS	85		SOBEA
DU VALLEE AIGUEBLANCHE 20000 SAI	VALMOREL	I	SOBEA	FOUR SOBEA 205	1X 1T/H	20 T/J SAIS	82	DISTRICT	REGIE
SI DE LA GRANDE PLAGNE 2500 HAB 27500 SAI	AIME LA PLAGNE "LES GRANGETTE"	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 6T/H	3T/J 27T/J SAIS	DEC 75	DDA	REGIE
SITOM DE LA MOYENNE MAURIENNE 19000 HAB	SAINT JULIEN "LES FONTAGNEUX"	BD	GONDARD	BROYEUR	1X 6T/H	18T/J	FEV 74	DDA	REGIE
SIVM HAUTE TARENTAISE 9500 HAB 50000 SAI	SEEZ	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	10T/J 50T/J SAIS	JAN 75	DDE	REGIE

74 — HAUTE-SAVOIE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM DE CLUSES 40000 HAB	BONNEVILLE	I	ITISA	FOUR VOLUND	1X 4T/H	45T/J	82	DDE	SAEMEF STE D'ECO MIXTE
SIVOM CANTON DE FAVERGES 11000 HAB 20000 SAI	FAVERGES "LES GRANDES FRASSES	I	SIGOURE	FOUR FOMI	1X 1.2T/H	11T/J 18T/J SAIS	76	DDA	REGIE
SITOM ALBANAIS 28000 HAB	RUMILLY "CHARDIEU"	I	LBI	FOUR LBI	1X 2.5T/H	25T/J	76	DDE	REGIE
SI THONON LES B. ET EVIAN 40000 HAB 60000 SAI	THONON "ZI"	I	LILLERS	FOUR ROUSSAU	1X 2T/H	12T/J 20T/J SAIS	JUN 72	STM	REGIE
	THONON"ZI"	I	LILLERS	FOUR ROUSSAU	1X 4T/H	24T/J 40T/J SAIS	SEP 76	STM	REGIE
SI LAC D'ANNECY 107000 HAB 133000 SAI	CRAN-GEVRIER "LES ILES"	CA	TRIGA	BIOTANK BROYEUR GONDARD	1X 120T/J 1X 12T/H	80T/J 120T/J SAIS	JUN 62	DDE	REGIE
SIVM ANNEMASSE 52000 HAB	BONNE/MENOGE "LA RIPAILLE"	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 12T/H	60T/J	77	DDE	REGIE
DISTRICT RURAL DE CRUSEILLES 17000 HAB 19500 SAI	CRUSEILLES "FECHY"	BD	SOBEA	BROYEUR SOBEA B1R2	1X 5T/H	15T/J 20T/J SAIS	JAN 77	DDA	REGIE
SI HTE VALLEE DE L'ARVE (CHAMONIX) 10000 HAB 60000 SAI	LES HOUCHES "LE ROCHER"	BD	COMSIP	BROYEUR MPI	1X 10T/H	10T/J 60T/J SAIS	AOU 74	STM	REGIE
SI VALLE D'AUPS MORZINE 8000 HAB 50000 SAI	MORZINE "LES GRANGES "	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	10T/J 40T/J SAIS	DEC 73	DDE ET DDA	REGIE

74 — HAUTE-SAVOIE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM ST JULIEN GENEVOIS 18500 HAB	NEYDENS "FILLINGES	BD	TRIGA	BROYEUR BEMA	1X 7T/H	15T/J	78	DDA	REGIE
SITOM MOYENNE VALLEE DE L'ARVE +HAUTE VAL ARLY 39000 HAB 70000 SAI	PASSY "CHEDDE"	BD	LUCHAIRE	BROYEUR SVEDALA	1X 15T/H	30T/J 50T/J SAIS	FEV 74	DDA ET DDE	REGIE
SIVM SEYSSEL-RHONE 8500 HAB	SEYSSEL "PONTY"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X 4T/H	8T/J	78	DDA	REGIE
SI ROCHE SUR FORON 25000 HAB	ST PIERRE EN FAUCIGNY	BD	TRIGA	BROYEUR HAZEMAG	1X 8T/H	27T/J	77	DDA	REGIE
SIVM HAUT-GIFFRE 12000 HAB	TANINGES "JUTTENINGES"	BD	GONDARD	BROYEUR GOONDARD	1X 6T/H	8T/J	JAN 74	DDA ET DDE	REGIE
SIVM DU PAYS DE THONES 5000 HAB 22000 SAI	THONES "LES VERNAYS"	BD	CFL-TRIGA	BROYEUR CFL	1X 5T/H	6T/J 20T/J SAIS	75	DDA	REGIE
SIVOM BAS-CHABLAIS 11000 HAB 18000 SAI	CLUNILLY	DC				10T/J 18T/J SAIS	82	DDA	REGIE
SI FIER-MANDALLAZ 19400 HAB	POISY-EDAGNY	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE		13T/J	70		REGIE
SI MEGEVE 11000 HAB 60500 SAI	MEGEVE	TC	BD-PASSY (74)			8T/J 40T/J SAIS	82	STM	REGIE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*LE HAVRE * 261000 HAB	LE HAVRE	I	TUNZINI	FOUR V.K.W.	2X 8T/H	180T/J	SEP 70	DDE ET STM	COFRETH
		IR	TUNZINI	FOUR V.K.W.	1X 8T/H	80T/J	76	DDE ET STM	COFRETH
*SIVOM EU ET LE TREPORT, *SIVOM BLANGY * 47000 HAB	LE TREPORT	I	LUCHAIRE	FOUR LUCHAIRE	1X 3T/H	35T/J	OCT 72	DDE	USP
*DU LILLEBONNE * 83000 HAB	LILLEBONNE	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	2X 1.8T/H	35T/J	JUL 74	DDE	SOBEA
		IR	SOBEA	FOUR V.K.W.	1X 8T/H	35T/J	AOU 84	DDE	SOBEA
*DU *FECAMP * 33900 HAB	SENNEVILLE-SUR-FECAMP	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 3T/H	40T/J	AOU 75	DDE ET STM	TRIGA
*SITDOM PAVILLY -DUCLAIR-- *MAROMME * 40200 HAB	VILLERS-ECALLES	I	STEIN	FOUR STEIN	1X 4T/H	40T/J	JAN 74	DDE	SOBEA
*DIEPPE * 38700 HAB	DIEPPE "ZI"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	2X 3T/H	53T/J	NOV 71	STM	INOR
*SI DE LA REGION ROUENNAISE, *SIROM DARNETAL * 300000 HAB	ROUEN (RIVE DROITE)	IR	STEIN	FOUR STEIN	2X 10T/H	320T/J	JUN 70	DDE ET STM	USP
*SICTOM DE LA REGION DE MONTVILLE * 26800 HAB	MONTVILLE	CL	NEWELL	NEWEL BROYEUR TOLLEMACHE	1X 50T/J 1X 14T/H	10T/J	69	DDE	REGIE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SICTOM DE LA REGION DE MONTVILLE * 26800 HAB	MONTVILLE	CL	OTV	BROYEUR OTV TOLLEMACHE	1X 10T/H	24T/J	OCT 84		REGIE
*SIVOM DU CAUX MARITIME *+YVETOT * 78000 HAB	BRAMETOT	CA	OTV	BROYEUR OTV SILODA	1X 10T/H 1X 15T/H	74T/J	80	DDE	CFSP
*SIROM DE CANY BARVILLE * 19000 HAB	GRAINVILLE-LA TEINTURIERE	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 8T/H	20T/J	80	DDA	REGIE
*SIROM DE BEZANCOURT * 14400 HAB	FERRIERES EN BRAY	DC				15T/J	79		SOCIETE BRISSOT
*SIROM DE BUCHY * 13000 HAB	ST MARTIN OSMONVILLE	DC				12T/J	81	DDA	CFSP
*SIVOM DE TOTES- AUFFRAY * 17100 HAB	VAL DE SAANE	DC				16T/J	77	DDE	CFSP
*SIROM DE CAUDEBEC * 11300 HAB	VATEVILLE LA RUE	DC				12T/J	73	DDA	CFSP
*ST ETIENNE,SIVOM ELBEUF,+ AUTRES COMMUNES * 130000 HAB	TOURVILLE LA RIVIERE "FOSSE MARMITAINE"	DCC				140T/J	AOU 81		SERAF
*SIVOM ELBEUF SUR SEINE * 55000 HAB	ST AUBIN LES ELBEUF	TC	DCC-TOURVILLE LA RIVIERE(76)			75T/J	79	DDE	REGIE
*DISTRICT DU PETIT CAUX * 36000 HAB * 49000 SAI	AUQUEMESNIL	CA+CDD	OTV	BROYEUR OTV-SILODA SILORCO	1X 10T/H X 60T/J 1X 8T/H	28T/J 40T/J SAIS	82	DDE ET DDA	CFSP

77 — SEINE-ET-MARNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DE LA REGION DE MONTEREAU 46000 HAB	MONTEREAU	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 4.2T/H	40T/J	OCT 73	DDA ET DDE	SOBEA
SI DE LA REGION DE LAGNY 165000 HAB	ST THIBAULT LES VIGNES	IR	TNEE	FOUR OKW	1X 8T/H	200T/J	MAI 85	DDA	COFRETH
MEAUX ET ENVIRON 48000 HAB	MEAUX	CL+I	GONDARD	GONDARD BROY.GONDARD FOUR FLYNN	1X 120T/J 1X 10T/H 1X 3T/H	55T/J	DEC 71	DDA	REGIE
SI DE LA REGION DE COULOMMIERS 50000 HAB	COULOMMIERS	CA+I	SGEA TRIGA	BIOSIMPLEX BROY.GONDARD FOURS TRIGA	1X 55T/J 1X 7T/H 2X 3T/H	48T/J	80	DDA	TRIGA
SI DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU 75000 HAB	SAMOREAU	CA+I	VENOT-PIC TRIGA	VENOT PIC / BROY.PIC FOUR TRIGA	1X 60T/J 1X 20T/H 1X 3T/H	80T/J	AVR 68	DDE	GOLD PIC
SI DE LA REGION DE TOURNAN 96000 HAB	OZOIR LA FERRIERE	TM	SOBEA	CYL.BRSSOBEA BROY BRS FOUR ALBERTI	1X 50 T/J 1X 5 T/H 1X 4.2 T/H	100T/J	AVR 70	DDA	SOBEA
SIGUAM (AGGLO MELUN) 85000 HAB	VAUX LE PENIL	TM	TRIGA	CAREL FOUCHE BROY GONDARD FOUR STEIN	1X 75 T/J 1X 10 T/H 1X 4.4 T/H	80T/J	75	DDA	STE EAUX MELUN (CGE)
MAUREGARD ET ENVIRONS 80000 HAB	MONTHYON	DC	CATERPILLAR			80T/J 120T/J DIA	70		REP
SICTOM VALLEE DU LOING (NEMOURS) 47000 HAB	CHATEAU-LANDON	DCC		COMPACTAGE		50T/J	85		SAUR
COMMUNES DE 77, 93, PARIS 50000 HAB/77 355000 HAB	CLAYE SOUILLY	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		350T/J 450T/J DIA	72		REP

77 — SEINE-ET-MARNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SICTOM DES CANTONS DE MEAUX 16000 HAB	CREGY LES MEAUX	DCC		COMPACTAGE		16T/J 35T/J DIA	82	DDA	CGEA
COMMUNES DE 91, 92,94 25000 HAB/91 425000 HAB	FEROLLES ATILLY	DCC		COMPACTAGE		420T/J	74		SITA
COMMUNES DE 77 40000 HAB	ISLES LES MELDEUSES	DCC	BOMAG	COMPACTAGE	1X 158 CH	40T/J 10T/J DIA	61		SABLIERE J. CAPOULADE
COMMUNES DE 77, 91,92,94, (40000 HAB/77) 300000 HAB	SOIGNOLLES EN BRIE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE	1X 380 CH	300T/J 10T/J DIA	74		STE REMBLAIS MT SEBASTIEN
SICTOM DE PROVINS 47000 HAB	ST LOUP DE NAUD	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		50T/J	78	DDA	SOFREX
COMMUNES DE 77 (50000 HAB) +600000 HAB/93 650000 HAB	VILLEPARISIS	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		650T/J 400T/J DIA	77		FRANCE DECHETS

78 — YVELINES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI BOUCLE SEINE (130000 HAB) + RUEIL (92) 180000 HAB	CARRIERES SUR SEINE	I	LUCHAIRE	FOUR HEENAN	1X 3T/H	20T/J	36	DDE ET STM	OUEST ORDURES MENAGERES
		IR	LUCHAIRE	FOUR LUCHAIRE	1X 10T/H	120T/J	NOV 77	DDE ET STM	OUEST ORDURES MENAGERES
		I	LUCHAIRE	FOUR HEENAN	1X 5T/H	60T/J	AVR 62		OUEST ORDURES MENAGERES
SI DE PLAISIR 275000 HAB	THIVERVAL "PONT CAILLOUX"	I	CNIM	FOUR MARTIN	2X 10 T/H	240T/J	MAR 74	DDA	CNIM

78 — YVELINES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*COMMUNES DE 78 * 140000 HAB	*ARNOUVILLE "ST LEONARD"	DCC		COMPACTAGE		130T/J 90T/J DIA	75		JET DECHETS
*DU MANTES *LA JOLIE * 14000 HAB	GUITRANCOURT	DCC		COMPACTAGE		15T/J	84		DIDAP
*SIDRU ST GERMAIN *EN LAYE(78), *(316000HAB)+95 * 435000 HAB	TRIEL SUR SEINE	DCC		COMPACTAGE		400T/J	76		EMTA
*SI ST ARNOULT * 12000 HAB	BUC "ZI"	T	DCC-LES MOLIERES (91)			10T/J	76		SOFTRANET
*SICTOM DE *RAMBOUILLET * 37000 HAB	RAMBOUILLET	T	DCC-HANCHES (28)			40T/J	74		ORDURES SERVICE

79 — DEUX-SÈVRES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*NIORT * 69000 HAB	NIORT-SOUCHE "ROUTE DE CHABAN"	I	STEIN	FOUR STEIN	2X 3T/H	59T/J	MAR 72	CABINET D'ETUDES PRAUD	REGIE
*CANTON DE LEZAY * 13000 HAB	CAUNAY	DC				10T/J	76	DDA	REGIE
*SIVM DE HAUT VAL *DE SEVRE * 29000 HAB	EXOUDUN LA CRECHE	DC				21T/J	83	DDA	REGIE
*SICTOM DE *LOUBEAU * 27000 HAB	MELLE	DC				27T/J	84	DDE	REGIE
*SIVOM DE MAUZE * 13000 HAB	ST GEORGES DE REX	DC				10T/J	81	DDA	REGIE

79 — DEUX-SÈVRES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SI DU PAYS *THOUARSAIS * 37000 HAB	THOUARS "LA CHASSEE"	DC				30T/J	77	STM	REGIE
*DISTRICT DE *PARTHENAY * 18000 HAB	VIENNAY	DC				20T/J	80	STM	REGIE
*SEDOM BRESSUIRE * 31000 HAB	BREUIL-CHAUSSEE	T	DC- LES EPESSES (85)			30T/J	78	SEDOM	OUEST ORDURE

80 — SOMME

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*DISTRICT URBAIN *DE HAM * 17000 HAB	EPPEVILLE "CHEMIN DES HETRES"	I	LUCHAIRE	FOUR LUCHAIRE	1X 2 T/H	11T/J	JUL 72	DDE	USP
*SIVOM DE ROYE * 15000 HAB	DAMERY	DC				15T/J	74		LEROUX
*SICTOM DE *ROSIERES-CHAUL-*MES * 15000 HAB	LIHONS	DC				20T/J	76	DDE	SEDIMEC
*SIVOM DE *PERONNE * 20000 HAB	NURLU	DC				20T/J	81		REGIE
*SIVOM DE MONT-*DIDIER * 11000 HAB	ROLLOT	DC				11T/J	74		DELIGNIERES
*SIVOM ST VALERY *SIVOM FEUQUIERES * 48000 HAB	BOISMONT	DCC		COMPACTAGE		50T/J	DEC 85		BOINET
*SIVOM DOULLENS *ACHEUX * 45000 HAB	DOULLENS "LES GRANDES FOSSES"	DCC	JOHN DEERE	COMPACTAGE		45T/J	JAN 81	DDE	REGIE

80 — SOMME (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIRTOM DE RUE ET ENVIRONS 16000 HAB 150000 SAI	NAMPONT	DCC	JOHN DEERE	COMPACTAGE	1X 170 CH	15T/J 150T/J SAIS	AOU 83	DDE	REGIE
AMIENS ET ENV. (250000)+SI DREUIL,ARGOEUVRE 350000 HAB	SAINS EN AMIENOIS	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		270T/J 180T/J DIA	74		SECODE
SIRTOM DES 4 CANTONS 28000 HAB	THIEULLOY L'ABBAYE	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		30T/J	SEP 83	DDE	SECODE
SYND. DREUIL ARGOEUVRES ET SAINT SAUVEUR 100000 HAB	AMIENS NORD	T	DCC-SAINS EN AMIENOIS (80)			90T/J	75	STM ET STE EAUX PICARDIE	CSTP
AMIENS ET ENVIRONS 53000 HAB	AMIENS SUD	T	DCC-SAINS EN AMIENOIS (80)			50T/J	75	STM + CIE EAUX PICARDIE	CSTP

81 — TARN

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
AUSSILLON 8000 HAB	AUSSILLON "ZI"	I	LEMER	FOUR LEMER	2X 1T/H	7T/J 5T/J DIA	75	SIM TOULOUSE	REGIE
SIVOM DE LAUTREC 4000 HAB	LAUTREC "LE TRILLOU"	I	DES	FOUR DES	1X 0.9T/H	5T/J	84	STM	REGIE
VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS 15000 HAB	ST JUERY "LA BESSE"	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 1.5T/H	14T/J	76	DDE	REGIE
SI REVEL (31) 14000 HAB/31 40000 HAB	SORREZE "LA JASSE"	BD	SUAL	BROYEUR GONDARD	1X 7 T/H	35T/J	78	DDE	REGIE
BLAYE LES MINES 40000 HAB	BLAYE LES MINES	DC				45T/J 5T/J DIA	80	STM	REGIE

81 — TARN (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI DU CANTON DE LAVAUR 15000 HAB	LAVAUR	DC				17T/J	82	DDE	SOCIETE ROQUES
22 COMMUNES (81) 40000 HAB	ST SULPICE	DC				35T/J 5T/J DIA	80	SOCIETE ROQUES	SOCIETE ROQUES
CASTRES 56000 HAB	VALDURENQUE	DC				60T/J 30T/J DIA	72	STM	SUAL
SITOM ALBIGEOIS 65000 HAB	ALBI "RANTEIL"	DCC	JOHN DEERE	COMPACTAGE		70T/J 15T/J DIA	69	STM	REGIE
SIVOM DU GAILLACOIS 16000 HAB	GAILLAC	T	DC-ST SULPICE (81)			16T/J	84	DDE	REGIE
SICTOM REGION DE GRAULHET 20000 HAB	GRAULHET "ZI"	T	DC-LA PEYROUSSE (31)			19T/J 28T/J DIA	83	DDE	REGIE

82 — TARN-ET-GARONNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIEEOM DE LA MOYENNE GARONNE 31000 HAB	AUVILLAR	I	SOBEA	FOUR ALBERTI BR 20	2X 1T/H	28T/J	83	CABINET ARRAGON	REGIE
MOLIERES 15000 HAB	MOLIERES	I	SOLITRAM	FOUR JANOT	1X 0.7T/H	15T/J	80		REGIE
SIEEOM VALLEE DE L'AVEYRON 9000 HAB	NEGREPELISSE	I	SOLITRAM	FOUR JANOT	2X 0.7T/H	9T/J	82		REGIE
SICTOM DE CAUSSADE 7500 HAB	REALVILLE	DC				10T/J	74		REGIE

82 — TARN-ET-GARONNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SIRTOM REGION DE *MONTAUBAN *MONTAUBAN * * 77000 HAB	MONTAUBAN "ROUTE DE CASTELSARRASIN"	T	DC-FRONTON(31)			70T/J	84		REGIE

83 — VAR

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*SI CAVALAIRE * 5500 HAB * 40000 SAI	CAVALAIRE/MER "HAUT DU DATTIER"	I	SEFI	FOUR SEFI	2X 2T/H	8T/J 41T/J SAIS	78	DDA	REGIE
*SITTOMAT *(TOULON) * 390000 HAB	TOULON "LA GOUBRAN"	IR	CNIM	FOUR CNIM	2X 12T/H	300T/J	84	TIRU SA	CNIM + CCUAT
	PIERREFEU	DC				60T/J	65		SOVATRAM
*SIVOM DU HAUT *VAR * 15000 HAB * 40000 SAI	SILLANS LA CASCADE	IR	EGA-SEFI		1X 2.5T/H	15T/J 40T/J SAIS	79		REGIE
*SIVOM BORMES *LA LONDE *LE LAVANDOU * 7000 HAB * 200000 SAI	BORMES LES MIMOSAS "MANJASTRE"	CL	SOBEA	BROYEUR GONDARD	1X 7T/H	5T/J 160T/J SAIS	JUN 84	DDA	SOBEA
*SAINT TROPEZ * 15500 HAB * 80000 SAI	LA MOLE "MARAVEOU"	CA	OTV	OTV RAPE DORR	1X 100T/J 1X 10T/H	10T/J 70T/J SAIS	77		COMEXP
*SITOM FREJUS *SAINT RAPHAEL * 77000 HAB * 350000 SAI	BAGNOLS EN FORET	BD	OTV	BROYEUR OTV	1X 50T/H	60T/J 300T/J SAIS	83	DDE	STE MODERNE ASSAINISSEMENT
	BAGNOLS-EN-FORET	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 20T/H	20T/J 100T/J SAIS	AOU 76	DDE	STE MODERNE ASSAINISSEMENT
*SIVOM DU VERDON * 9500 HAB * 14000 SAI	GINASSERVIS	BD	TRIGA	BROYEUR CFL	1X 4 T/H	9T/J 14T/J SAIS	80	DDA	REGIE

83 — VAR (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*42 COMMUNES (83) * 120000 HAB * 240000 SAI	LE CANNET DES MAURES	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 20 T/H	96T/J 192T/J SAIS	JUN 76	GONDARD	SOVATRAM

84 — VAUCLUSE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*DU COMTAT *VENAISSIN *(CARPENTRAS) * 50000 HAB	CARPENTRAS	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	2X 1.9T/H	50T/J	NOV 73	DDE	SOBEA
*GARGAS * 1800 HAB	GARGAS	I	EPHREM	EPHREM	1X 0.5T/H	2T/J	AVR 83	STM	REGIE
*SI REGION ORANGE * 44000 HAB * 65000 SAI	ORANGE "BONNE BARBE"	I	SOBEA	FOUR ALBERTI	1X 2.8T/H	40T/J 65T/J SAIS	JUN 77	DDA	SOBEA
*SIOM VAISON * 17500 HAB	VAISON	I	DES	FOUR DES	2X 1T/H	13T/J	JUN 85	STM	REGIE
*SIRTOM D'APT * 34000 HAB	APT	IR	LBI	FOUR LBI	1X 2.5T/H	40T/J	MAR 84	DDA ET DDE	LBI
*SIECEUTOM DE *CAVAILLON * 36500 HAB	CAVAILLON	CA	SOBEA	CYL SOBEABRS BROYEUR SOBEA BRS	1X 80T/J 1X 10T/H	42T/J	AVR 78	DDE	SOBEA
*SIDOM DE LA *REGION D AVIGNON * 152500 HAB	VEDENE "SAFFRANNIERS"	TM	TRIGA	TRIGA BROY HAZEMAG FOUR MARTIN	1X 200T/J 1X 20T/H 1X 5T/H	100T/J	JAN 71	BETURE-SETAME	TRIGA
*BERNES,SARIAN *VELLEPONS, *VACQUEIRAS * 30000 HAB	MONTEUX	DC				30T/J 30T/J DIA	80		PROVENCE DECHETS
*ENVIRONS DE *VALREAS(HORS *VALREAS) * 15000 HAB	VALREAS	T	DCC-PORTES LES VALENCE(26)			15T/J	79	MONIN ORDURES SERVICE	MONIN ORDURES SERVICE

85 — VENDÉE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM DU PAYS DES OLONNES 35000 HAB 160000 SAI	CHATEAU D'OLONNE "LE TAFFENEAU"	CL	SOBEA	BROYEUR SUPERB3R2	1X 18T/H	41T/J 120T/J SAIS	82		SABLAISE DES EAUX
SIEOM DE LUCON 35000 HAB	CORPE "GARGOIS"	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	23T/J	80	DDA	SABLAISE DES EAUX
SMEOM SECTEUR SUD-EST-VENDEEN 45000 HAB	FOUSSAIS-PAYRE "LE RADAR"	CL	TRIGA	CFL BROYEUR CFL	1X 60T/J 1X 9T/H	34T/J	79	DDE	SAUR
SITOM ST GILLES CROIX DE VIE 30000 HAB 120000 SAI	GIVRAND "TOUS-VENTS"	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	27T/J 95T/J SAIS	MAI 77	DDA	SABLAISE DES EAUX
SIVOM DU CANTON DE ST JEAN DE MONTS 12000 HAB 115000 SAI	LA BARRE DE MONTS	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 6T/H	18T/J 82T/J SAIS	81	DDA	SOBEA
SITOM LA FAUTE SUR MER 8000 HAB 125000 SAI	LA FAUTE S/MER "LES BRANCARDS"	CL	OTV	OTV RAPE DORR	1X 8T/H	9T/J 52T/J SAIS	JUL 75	DDA	OTV
SIVOM NOIRMOUTIER 8000 HAB 70000 SAI	LA GUERINIERE	CL	SOBEA			10T/J 40T/J SAIS	85	DDE ET DDA	SOBEA
SMTOM SECTEUR EST-VENDEEN 40000 HAB	ST PROUANT	CL	SOBEA	BROYEUR SOBEA B3R2	1X 10T/H	44T/J	78	DDE	SABLAISE DES EAUX
SIVOM DE TALMONT ST HILAIRE 11000 HAB 39000 SAI	AVRILLE	DC				11T/J 39T/J SAIS	68		GRANDJOUAN
SECTEUR DE LA ROCHE/YON 61000 HAB	BARBONTES	DC				61T/J	84		STE NEVEU
SIVOM DU CANTON DE MORTAGNE SUR SEVRE 23000 HAB	LA VERRIE	DC				20T/J	83	DDA	REGIE

85 — VENDÉE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SECTEUR DE MONTAIGU 35000 HAB	LE POIRE/VIE	DC				20T/J	83	STE NEVEU	STE NEVEU
SIVOM HERBIERS ST FULGENT BRESSUIRE(31000 45000 HAB	LES EPESSES	DC				50T/J	77		OUEST ORDURES
SIVOM CHALLANS 22000 HAB	SALLERTAINE	DC				18T/J	74		STE GIRAUDET

86 — VIENNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
POITIERS 140000 HAB	POITIERS	IR	BSF	FOUR BSF	2X 4T/H	125T/J	84	STM	MONTENAY
SIVM DE LA VILLEDIEU 12000 HAB	GIZAY	DC				10T/J	79		REGIE
SIMER CHAUVIGNY MONTMORILLON ST SAVIN 39000 HAB	PINDRAY	DC				25T/J	85		REGIE
SIVOM VALLEE DU CLAIN 50000 HAB	ST GEORGES LES BAILLARGEAUX	DC				50T/J	81		REGIE
MONTMORILLON 18000 HAB	ST LEOMER	DC				15T/J	78		REGIE
SIVM DE DANGE ST ROMAIN 12000 HAB	ST REMY SUR CREUSE	DC				10T/J	81		REGIE

86 — VIENNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CHATELLERAULT 40000 HAB	ST SAUVEUR LES BRANDES DE QUINCHAMPS	DC				50T/J	79		ORDURES SERVICES
SIVOM DE VOUILLE 12000 HAB	VOUILLE	DC				10T/J	75		REGIE

87 — HAUTE-VIENNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
BELLAC ET ENV. 6000 HAB	BELLAC	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE	1X 1.5T/H	6T/J	80		REGIE
SICTOM DE BESSINES 18000 HAB	BESSINES	I	SOLITRAM	FOUR SOLITR.	1X 0.9T/H	8T/J	75	DDA	REGIE
AMBAZAC 10500 HAB	AMBAZAC	DC				12T/J	77		REGIE
SICOM DU CENTRE BASSE MARCHE 21500 HAB	MAGNAC LAVAL	DC				16T/J	80	DDA	REGIE
LIMOGES 200000 HAB	FEYTIAT	DCC		COMPACTAGE		210T/J 70T/J DIA	78		STE VERSAIL. EXPLOITATION
SICTOM DE ST JUNIEN 30000 HAB	ST JUNIEN	DCC	TANA	COMPACTAGE		24T/J	78	DDE	REGIE
SICTOM DE ST YRIEIX-NEXON 22000 HAB	ST YRIEIX LA PERCHE	DCC		COMPACTAGE		20T/J	81	DDA	STE MEYZIE

88 — VOSGES

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIIOMSOV 15000 HAB	CONTREXEVILLE	I	CADOUX	FOUR ATHANOR	1X 0.9T/H	15T/J	81		REGIE
CORNIMONT 12000 HAB	CORNIMONT "LE VETERNAT"	I	DINOZE	AUTO-INCIN.	1X 7T/J	7T/J	83		REGIE
LEPANGES SUR VOLOGNE 5500 HAB	LEPANGES	I	SEFI	FOUR SEFI-GR TRUMMER	1X 0.6T/H	8T/J	JAN 73	STM	REGIE
SIIOMSOV (SUD-OUEST DES VOSGES) 14000 HAB	LERRAIN	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR	1X 1T/H	15T/J	79		REGIE
DU MOYENNE MOSELLE 21500 HAB	MORIVILLE	I	TRIGA	FOUR TRIGA	1X 2.5T/H	30T/J	74	DDE	TRIGA
SITOM DE CORCIEUX 7000 HAB	VIENVILLE "TON OEIL"	I	DINOZE	AUTO-INCIN.	1X 7T/J	7T/J	85		REGIE
SIRTOM EPINAL ++29000 HAB(54) 137000 HAB	RAMBERVILLIERS	IR	BSF	FOUR BSF	2X 4 T/H	100T/J 30T/J DIA	83	BSF	SOVVAD
SI DU CANTON DU THILLOT 19000 HAB	LE THILLOT	DC				24T/J	75		REGIE
SIVOM DE NEUFCHATEAU 15000 HAB	NEUFCHATEAU	DC				15T/J	81	STM	REGIE
SIVOM DE MIRECOURT 11000 HAB	RAMECOURT	DC				10T/J	73		REGIE

88 — VOSGES (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
110 COMMUNES OU 88 (PAR SEPT CENTRES TRANSIT) 112000 HAB	MENARMONT	DCC		COMPACTAGE	1X 220CH	90T/J	80		ORDURES SERVICES
SIRTOM EPINAL 53000 HAB	EPINAL "CD11"	T	DC-MENARMONT(88)+IR-RAMBERVILLIERS(88)			60T/J	83		ORDURES SERVICES
GERARDMER ET ENVIRONS 15000 HAB	GERARDMER	T	DC-MENARMONT(88) + IR-RAMBERVILLIERS(88)			15T/J	77		ORDURES SERVICES
REMIREMONT ET ENVIRONS 25000 HAB	REMIREMONT	T	DC-MENARMONT(88)+IR-RAMBERVILLIERS(88)			25T/J	74		ORDURES SERVICES
VALLEE DE LA MOSELOTTE 15000 HAB	SAULXURES MOSELOTTE	T	DC-MENARMONT(88)+IR-RAMBERVILLIERS(88)			15T/J	74		ORDURES SERVICES
SENONNES 5000 HAB	SENONNES	T	DC-MENARMONT (88) ET IR-RAMBERVILLIERS(88)			5T/J	85		ORDURES SERVICE
ST DIE ET ENVIRONS 25000 HAB	ST DIE	T	DC-MENARMONT(88)+IR-RAMBERVILLIERS(88)			25T/J	74		ORDURES SERVICES
VITTEL ET ENVIRONS 20000 HAB	VITTEL	T	DC-MENARMONT(88)+IR-RAMBERVILLIERS			20T/J	80		ORDURES SERVICES

89 — YONNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVM L'ISLE SUR SEREIN 7900 HAB	COUTARNOUX	I	ATHANOR	FOUR ATHANOR LYSKAWA	1X 0.9T/H	5T/J	77	DDA	REGIE
SIVOM DE VEZELAY 4300 HAB	MONTILLOT	I	CADOUX	FOUR LYSKAWA	1X 0.9T/H	5T/J	85	DDA	REGIE

89 — YONNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI JOIGNY (6 COMMUNES) 12000 HAB	ST AUBIN/YONNE	DC	HANOMAG			13T/J	81		REGIE
DISTRICT DE SENS (5 COMMUNES) 38000 HAB	GRON	DCC		COMPACTAGE		50T/J	73		STE LEMAITRE ETIGNY
SIVOM D'AUXERRE 60000 HAB	MONETEAU	DCC		COMPACTAGE		69T/J 50T/J DIA	82		SAMUR
AVALLON, SI RIX, SEMUR EN AUXOIS 32500 HAB	SAUVIGNY LE BOIS	DCC		COMPACTAGE		25T/J	79		ORDURES SERVICE
MIGENNES ET ENV. (17 COMMUNES) 22000 HAB	SENAN	DCC		COMPACTAGE		22T/J	78		STE STS-TROYES
AVALLON 10000 HAB	AVALLON	T	DCC-SAUVIGNY LE BOIS (89)			10T/J	79		ORDURES SERVICE
DOMECY/CURE 480 HAB	DOMECY/CURE	T	DCC-SAUVIGNY LE BOIS (89)			0.5T/J	85	DDA	REGIE

90 — TERRITOIRE DE BELFORT

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM BEAUCOURT, DELLE, FECHE L'EGLISE 28500 HAB	FECHE L'EGLISE	I	MULLER	FOUR MULLER	2X 1T/H	26T/J	70	STM	REGIE
DU BELFORT 82500 HAB	BELFORT	IR	STEIN	FOUR STEIN	2X 4T/H	90T/J	74	BETURE ET STM	REGIE
SITOM ZONE SOUS-VOSGIENNE (20000 HAB/90) 43000 HAB	ROUGEMONT LE CHATEAU	BD	GONDARD	BROYEUR GONDARD	1X 5T/H	28T/J	76	DDA	SUAL

91 — ESSONNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*140000 HAB/91 + *SI DE LA VALLEE *DE CHEVREUSE * 150000 HAB	VILLEJUST	IR	CNIM	FOUR MARTIN	1X 8T/H	137T/J	84	SAMBOE	CNIM
		IR	CNIM	FOUR CNIM	1X 6T/H	28T/J	71	SAMBOE	CNIM
*SI DE L'YERRES *ET DES SENARTS * 125000 HAB	VARENNES JARCY	CA	TRIGA	TRIGA BROY.GONDARD	2X 10 T/H	90T/J	67	DDE	SOBEA
		CA+CDD	SOBEA	BROYEUR SOBEA COMBUSOC	1X 20T/H 1X 15T/H	30T/J	82	DDE	SOBEA
*SI DOURDAN,DU *LIMOURS,ARPAJON, *+12000HAB(78) * 86000 HAB	LES MOLIERES	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		90T/J 100T/J DIA	82		STE MENTRE
*SICTOM JUVISY *FLEURY MEROGIS * 600000 HAB	VERT LE GRAND "LE BRAZEUX"	DCC		COMPACTAGE	1X	600T/J 300T/J DIA	85		SCEL
*SI DE LA REGION *D'ETAMPES	BRIERES-LES-SCELLES	T	DCC-VERT LE GRAND (91)			40T/J	83	DDE	SAER
*VIGNEUX * 25000 HAB	VIGNEUX	T	DCC-SOIGNOLLES(77)			30T/J	76		
*WISSOUS+COM 91+ *COM 94 * 35000 HAB	WISSOUS	T	SOIGNOLLES (77)			35T/J 65T/J DIA	71		CHEZE

92 — HAUTS-DE-SEINE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*605000 HAB/75 *680000 HAB/92 *180000 HAB/78+93 *1465000 HAB	ISSY LES MOULINEAUX "QUAI STALINGR	IR	CNIM	FOUR MARTIN	4X 17T/H	1400T/J 400T/J DIA	65	EDF-TIRU	TIRU SA
*COMMUNES DE 92 * 100000 HAB	GENNEVILLIERS	T	DC-PLESSIS-GASSOT (95)			100T/J	31		CEOM (DOBROUCHKES
*COMMUNES DU 92 * 50000 HAB	GENNEVILLIERS	T	DC-PLESSIS GASSOT (95)			50T/J	82		DERICHEBOURG

93 — SEINE-SAINT-DENIS

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*432000 HAB/75, *415000 HAB/92 *154000 HAB/93 *1000000 HAB	SAINT OUEN	IR	CEC	FOUR VOLUND	4X 6T/H	1150T/J 40T/J DIA	JUL 54	EDF-TIRU	TIRU SA
*300000 HAB/75 *480000 HAB/93 * 780000 HAB	ROMAINVILLE	T	IR-ST OUEN (93),IR ISSY(92),IR IVRY(94) DCC PLESSIS(95),DCC CLAYE(77)			820T/J	69		TIRU SA
*COMMUNES DU 93 * 75000 HAB	ST DENIS LA BRICHE	T	DCC-PLESSIS (95)			75T/J	65		SARU

94 — VAL-DE-MARNE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
*1010000/75,41000 */91,120000/93, *425000/94 *1596000 HAB	IVRY/SEINE	IR	CNIM	FOUR MARTIN	2X 50T/H	1650T/J 500T/J DIA	JUN 69	EDF-TIRU	TIRU SA
*SI SEMMARIS * 90000 HAB	RUNGIS (MARCHE INTERET NATION	IR	CNIM	FOUR MARTIN	2X 8,5T/H	100T/J 280T/J DIA	85	STM	SOTRIS

94 — VAL-DE-MARNE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
CRETEIL 135700 HAB	CRETEIL	PY	CALIQUA	ANDCO TORRAX	1X 150T/J	150T/J 30T/J DIA	78	CALIQUA	SIDUIC
25000 HAB/94 140000 HAB/92 165000 HAB	ARCUEIL	T	DCC FEROLLES(77)(75%) ET DCC-SOIGNOLLES (77) (25%)			160T/J 80T/J DIA	75		SARU
COMMUNES DU 94 222800 HAB	CHAMPIGNY SUR MARNE	T	DC-FERROLLES(77)			250T/J	76		SEDEC
COMMUNES 94+91 (75000HAB/94 ET 25000 HAB/91 100000 HAB	LIMEIL BREVANNES "CHEMIN MESLY"	T	DCC-FEROLLES (77)			90T/J	68		OTN
COMMUNES DU 94 100000 HAB	LIMEIL-BREVANNES "CHEMIN RURAL	T	DCC-SOIGNOLLES EN BRIE (77)			170T/J 120T/J DIA	65	SARU	SARU

95 — VAL-D'OISE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI ARGENTEUIL 46000 HAB/78 246000 HAB	ARGENTEUIL "RN 12"	IR	INOR	FOUR INOR VON ROLL	2X 7.5T/H	230T/J	75	DDE	COFRETH-INOR
SI REGION MONTMORENCY 308000 HAB	SARCELLES	IR	STEIN	STEIN	2X 10T/H	280T/J	MAI 78	DDE	IDEX MONTENAY
SIROM DE MONTMORENCY 185000 HAB	MONTLIGNON "LES PLATRIERE"	CL	FAYOLLE	BROY HAZEMAG BROY GONDARD	1X 18T/H 1X 10T/H	160T/J	SEP 71	STE FAYOLLE	STE FAYOLLE
SI TAVERNY 85000 HAB	BESSANCOURT "LA CHAISE AU RENARD"	CA	TRIGA GONDARD	CFL BROYEUR GONDARD	1X 100T/J 1X 7.5T/H	77T/J	72	DDA	STE FAYOLLE
SITOM ISLE-ADAM 73400 HAB	CHAMPAGNE SUR OISE	CA	SOBEA	DANO	1X 70T/J	35T/J	JAN 71	DDA	SOBEA

95 — VAL-D'OISE (Suite)

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SITOM ISLE-ADAM 73400 HAB	CHAMPAGNE SUR OISE	CA	SOBEA	CYL BRS BROYEUR SOBEA BRS	1X 60T/J 1X 15T/H	30T/J	82		SOBEA
LOUVRES ET ENVIRONS 11000 HAB/95 17000 HAB	VEMARS	DC				20T/J 2700T/J DIA	79		SAETA
100000 HAB/95 200000 HAB/93 250000 HAB/92+75 550000 HAB	PLESSIS GASSOT	DCC		COMPACTAGE		550T/J 1500T/J DIA	71		REP
COMMUNES DU 95 40000 HAB	GONESSE	T	DC-CLAYE-SOUILLY (95)			40T/J 360T/J DIA	57		ROGER MONTEL
SOCIETE AMENAGEM CERGY-PONTOISE 120000 HAB	ST OUEN L'AUMONE	T	DCC TRIEL SUR SEINE(78) DCC GUITRANCOURT(78)		ET	120T/J 18T/J DIA	AOU 83	STE AMENAG VILLE NOUV	STE AMENAG VILLE NOUV

971 — GUADELOUPE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SAINT BARTHELEMY 3500 HAB	GUSTAVIA "ANSE DU PUBLIC"	I	SIGOURE	FOUR SIGOURE		3T/J	AOU 81	DDA	REGIE
SICTOM DE BASSE TERRE 37000 HAB	BAILLIF	CL	NEWELL	BROYEUR NEWEL		100T/J	JUN 74	DDA	CGSP (CIE GUADELOUPEEN SERV PUBLIC)
		DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		100T/J DIA	JUN 74	DDA	CGSP (CIE GUADELOUPEEN SERV PUBLIC)
SAINT FRANCOIS 8000 HAB	SAINT FRANCOIS "DESVARIEUX"	DC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		15T/J	MAR 74	DDA	REGIE
SIOM POINTE A PITRE 110000 HAB	POINTE A PITRE "LA GABARRE"	DCC	CATERPILLAR	COMPACTAGE		200T/J	AOU 73	DDE	REGIE

972 — MARTINIQUE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
FORT DE FRANCE 167700 HAB	FORT DE FRANCE "POINTE DES SABLES"	DCC	TANA	COMPACTAGE		300T/J	69	STM	REGIE
SIVMANO SYNDICAT COTE NORD ATLANTIQUE 40000 HAB	LE LORRAIN "VIVE-ASSIE"	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 147 CH	40T/J	SEP 83	DDA	REGIE
SCCNO SYNDICAT COTE NORD OUEST CARAIBE 15000 HAB	SAINT PIERRE "CANONVILLE"	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	15T/J	SEP 83	DDA	REGIE
SIVM SUD SAINTE LUCE	SAINTE LUCE "CERON" 60000 HAB	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 147 CH	60T/J	SEP 84	DDA	REGIE
SIVM SUD SAINTE LUCE	LE MARIN "LA DUPREY" 16000 HAB	T	DCC-CERON (97-2)			16T/J	MAR 85	DDA	REGIE

973 — GUYANE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
REMIRE-MONTJOLY 7000 HAB	REMIRE "RN 3"	DCC	HANOMAG	COMPACTAGE	1X 115 CH	7T/J	85	DDE	REGIE

974 — RÉUNION

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SI TROIS BASSINS 3500 HAB	TROIS BASSINS	DC				6T/J	82		REGIE

975 — SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SAINT PIERRE ET MIQUELON 5400 HAB	ST PIERRE	I				5T/J	70	STM	REGIE

976 — MAYOTTE

COLLECTIVITE DESSERVIE	LIEU D'IMPLANTATION	MODE DE TRAITEMENT	CONSTRUCTEUR	PROCEDE	CAPACITE	TONNAGE MOYEN REELLEMENT TRAITE	DATE DE MISE EN SERVICE	MAITRE D'OEUVRE	EXPLOITANT
SIVOM KOUNGOU-MAMOUDZOU 15000 HAB	HAMAHA "RN1"	DC				10T/J	82	DDE	REGIE

Annexes

Annexe 1

Liste des collectivités dont les sites comportent plusieurs unités de traitement (ou tranches de réalisation)

COLLECTIVITES ET DEPARTEMENT		NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	NOMBRE D'UNITES DE TRAITEMENT
INCINERATION			
SIVOM St Pierre d'Oléron	(17)	1	2
Ville d'Issoudun	(36)	1	2
SIVOM de Moirans	(39)	1	2
SICTOM Côte Sud des Landes	(40)	2	3
SIVOM de Courtenay	(45)	2	3
Ville de Nevers	(58)	1	2
Ville de Dunkerque	(59)	1	2
Ville de Thonon	(74)	1	2
S.I. Boucle de Seine	(78)	1	2
Total Incinération		11	20
INCINERATION AVEC RECUPERATION D'ENERGIE			
Ville de Brive	(19)	1	2
Ville de Besançon	(25)	1	2
C.U. de Strasbourg	(67)	1	2
Ville de Villejust	(78)	1	2
Total Incinération avec récupération		4	8
COMPOSTAGE			
Ville de Champagne/Oise	(95)	1	2
BROYAGE			
Ville de St Claude	(39)	1	2
Ville de Fréjus	(83)	1	2
Total Broyage		2	4
TOTAL TOUTES COLLECTIVITES		18	34

Annexe 2

Flux interdépartementaux d'ordures ménagères

Estimation des populations des départements qui sont desservies hors de leur département
Classement par région

Département origine		Population concernée	Département d'accueil	Mode de traitement de ces ordures
ALSACE	67			
	68	12.000	70	BD
AQUITAINE	24	27.000	19	IR
	33			
	40			
	47			
	64			
AUVERGNE	03			
	15			
	43			
	63			
BASSE NORMANDIE	14	28.000	61	DC
	50	5.000	53	IR
	61	42.800	72	BD
BOURGOGNE	21			
	58			
	71			
	89			
BRETAGNE	22			
	29			
	35	10.000	53	IR
	56	20.000	35	BD
CENTRE	18			
	28	9.000	27	DC
	36			
	37			
	41			
	45			
CHAMPAGNE	08			
	10			
	51	67.000	02	DCC
	52	69.000	55	IR
CORSE	2A			
	2B			
FRANCHE COMTE	25			
	39	13.000	21	DC
	70	11.000	90	BD
	90			
HAUTE NORMANDIE	27	65.200	60	DCC
	76			
ILE DE FRANCE	75	75.000	77	DCC
	75	605.000	92	IR
	75	432.000	93	IR
	75	1.010.000	94	IR
	75	100.000	95	DCC
	77	30.000	91	CA + CS
	77	6.000	95	DCC
	77	5.000	45	IR
	78	10.000	91	IR
	78	12.000	91	DCC
	78	135.000	92	IR
	78	46.000	95	IR
	78	37.000	28	DCC
	91	50.000	77	DCC
	91	4.000	78	DCC
	91	41.000	94	IR
	92	140.000	77	DCC
	92	50.000	78	IR
	92	415.000	93	IR
	92	150.000	95	DCC
	93	750.000	77	DCC
	93	45.000	92	IR
	93	120.000	94	IR
	93	235.000	95	DCC
	94	490.000	77	DCC
	94	10.000	91	CA + CS
	95	120.000	78	DCC

Département origine		Population concernée	Département d'accueil	Mode de traitement de ces ordures
LANGUEDOC ROUSSILLON	11			
	30			
	34			
	48	6.400	43	BD
	66			
LIMOUSIN	19			
	23			
	87			
LORRAINE	54	119.000	55 - 88	59.000 DCC 64.000 IR
	55	6.500	08	6.500 DCC
MIDI PYRENEES	09			
	12			
	31			
	32	2.000	40	DC
	46			
	65			
	81	20.000	31	DC
	82	77.000	31	DC
NORD	59			
	62			
PAYS DE LA LOIRE	44	119.500	49	DCC
	49			
	53			
	72			
	85			
PICARDIE	02			
	60			
	80			
POITOU CHARENTES	16			
	17			
	79	31.000	85	DC
	86			
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	04			
	05			
	06			
	13			
	83			
	84	15.000	26	DCC
RHONE ALPES	01			
	07	26.000	26	DC
	26			
	38	100.000	69	IR
	42			
	73			
	74			
TOTAL		5.895.700		

Les ordures ménagères de 5,9 millions d'habitants sont traitées hors de leur département d'origine, soit 10,9 % de la population. 85 % d'entre elles proviennent d'Ile-de-France.

Annexe 3

Estimation du nombre de décharges contrôlées de moins de 10 t/j

Un recensement des décharges contrôlées autorisées de moins de 10 t/j a été demandé lors de la réactualisation du 3e inventaire.

47 départements ont indiqué le nombre de décharges et la population desservie. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Une extrapolation de ces réponses à l'ensemble des départements (exceptés les départements 75, 92, 93, 94 où il n'y a vraisemblablement pas de décharges autorisées de moins de 10 t/j) permet d'estimer le nombre de décharges autorisées de moins de 10 t/j à 700 et la population desservie à 2 200 000 habitants.

Départements ayant répondu	Population concernée (en habitants)	Nombre de décharges autorisées
01 - AIN	15.000	2
03 - ALLIER	22.000	4
04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE	13.600	6
05 - HAUTES ALPES	14.000	4
09 - ARIEGE	28.800	13
11 - AUDE	10.200	3
12 - AVEYRON	63.400	11
13 - BOUCHES DU RHONE	26.000	5
17 - CHARENTE MARITIME	2.700	2
18 - CHER	41.700	9
19 - CORREZE	3.600	12
2A - CORSE DU SUD	6.000	4
21 - COTE D'OR	25.000	7
22 - COTES DU NORD	40.200	8
23 - CREUSE	36.000	5
26 - DROME	27.000	5
27 - EURE	28.600	4
33 - GIRONDE	55.500	12
34 - HERAULT	47.400	11
35 - ILE ET VILAINE	8.400	4
37 - INDRE ET LOIRE	30.500	23
38 - ISERE	32.000	19
40 - LANDES	33.700	18
46 - LOT	17.000	3
47 - LOT ET GARONNE	22.000	5
48 - LOZERE	7.300	15
50 - MANCHE	13.500	2
52 - HAUTE MARNE	2.200	4
53 - MAYENNE	2.000	3
54 - MEURTHE ET MOSELLE	5.500	1
56 - MORBIHAN	25.000	7
57 - MOSELLE	28.600	4
58 - NIEVRE	25.500	7
66 - PYRENEES ORIENTALES	3.600	6
67 - BAS RHIN	20.000	3
69 - RHONE	20.500	11
71 - SAONE ET LOIRE	27.200	8
73 - SAVOIE	8.500	2
76 - SEINE MARITIME	41.000	16
77 - SEINE ET MARNE	6.500	7
79 - DEUX SEVRES	35.400	5
80 - SOMME	15.000	6
81 - TARN	25.500	6
82 - TARN ET GARONNE	23.000	3
84 - VAUCLUSE	24.500	11
85 - VENDEE	11.500	2
86 - VIENNE	69.000	8
87 - HAUTE VIENNE	24.000	12
89 - YONNE	7.500	1
TOTAL GENERAL 47 Départements	1.117.100 hab.	339 décharges

Annexe 4

Liste des références des constructeurs et adresses

CONSTRUCTEUR	NOMBRE D'UNITÉS CONSTRUITES EN SERVICE AU 31.12.1986
INCINÉRATION AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE	
BSF INGÉNIERIE	4
CEC	4
CFI	1
CNIM	9
DATE	1
EGA SEFI	1
INOR	16
ITISA VOLUND	2
LBI	8
LUCHAIRE	1
SIGOURE	2
SOBEA	5
STEIN	4
TRIGA	2
TNEE (TUNZINI)	6
TOTAL GÉNÉRAL	*66*
INCINÉRATION SANS RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE	
ASEI	1
CADOUX INTERNATIONAL	15
BSF INGÉNIERIE	4
CEC	3
CFI MULLER	4
CNIM	8
COMSIP	1
CONTREMAT	1
DES	8
DINOZE	6
DUPEUX	2
EGA-SEFI	4
EPHREM	5
FLORIOT	7
INOR	2
ITISA-VOLUND	4
KOPPERS	1
LBI	5
LEMER	3
LILLERS	2
LUCHAIRE	5
MF INCINÉRATION	1
PECHOUX	16
MULLER	3
OTV	2
PARENT SA	1
SAF	1
SAFER	2
SEFI	4
SESIC	1
SIC	3
SIGOURE	16
SOBEA	27
SOLITRAM	4
STEIN	6
TRIGA	34
3B SARL	6
TOTAL GÉNÉRAL	*218*
COMPOSTAGE LENT	
BUHLER	1
CFL TRIGA	3
FAYOLLE	1
GONDARD	8
NEWELL	3
OTV	5
SIGOURE	1
SOBEA	9
SOFITOM	1
SUAL	3
TRIGA	5
NON IDENTIFIÉ	1
TOTAL CL	*41*
COMPOSTAGE LENT + INCINÉRATION	
BUHLER	1
GONDARD	1
SOBEA	1
TRIGA	3
TOTAL CL + I	*6*
COMPOSTAGE ACCÉLÉRÉ	
CFL TRIGA	6
CIFAL	1
OTV	3
SOBEA	8
SOFITOM	2
TRIGA	6
VOEST ALPINE	1
TOTAL CA	*27*
COMPOSTAGE ACCÉLÉRÉ AVEC INCINÉRATION	
SGEA	1
SOBEA	5
TRIGA	4
VENOT-PIC	1
TOTAL CA + I	*11*
COMPOSTAGE ACCÉLÉRÉ AVEC PRODUCTION DE COMBUSTIBLES SOLIDES	
OTV	1
SOBEA	4
TOTAL CA + CS	5
TOTAL GÉNÉRAL COMPOST.	*90*
BROYAGE	
CODIGEL	1
COMSIP	1
GONDARD	40
HAZEMAG	1
LUCHAIRE	1
MARREL	1
MF INCINERA	3
OTV	3
SIGOURE	5
SOBEA	16
SODATEM	3
SOFITOM	6
SOTECA	2
SUAL	29
TRIGA	12
TOTAL BD	*124*
TRAITEMENT MIXTE	
SOBEA	2
SUAL	1
TRIGA	2
TOTAL TM	*5*
FABRICATION DE COMBUSTIBLES DÉRIVÉS DE DÉCHETS	
GETEBA	2
SOBEA	1
TOTAL CDD	3
TOTAL GÉNÉRAL BD TM C	*132*
MÉTHANISATION	
VALORGA	1
PYROLYSE	
CALIQUA	1

Annexe 4 (suite)

Adresses des constructeurs d'usines de traitement des ordures ménagères

(Liste non exhaustive)

Constructeurs d'usines d'incinération d'ordures ménagères.

1- Fours à fonctionnement continu

BSF	1 Bd Ney 75018 - PARIS	42.38.80.88
CADOUX INTERNATIONAL	7 rue Galilées 75116 - PARIS	47.23.61.52
CNIM	35 rue le Bassano 75008 - PARIS	47.23.55.24
DIRECT SA	37 rue des Machurins	45.03.49.66
GENICLINA	14 rue du Morvan ZI LC 526 94623 - RUNGIS Cedex	46.86.98.06
INOR	15 Bd de l'Amiral Bruix 75016 - PARIS	45.02.75.55
ITISA VOLUND	2 route des Colonnels-Renard 75017 - PARIS	45.74.27.45
LAURENT BOUILLET INGENIERIE - LBI	Tour Europe 92080 - PARIS LA DEFENSE Cedex 07	47.78.16.20
MONTENAY SA	Tour Mirabeau 3943-Quai André Citroën 75015 - PARIS	45.78.33.33
SEFI	124 Av. François Arago 92000 NANTERRE	47.80.73.00
SIGOURE	ZI - BP 40 42309 - RIORGES	77.71.67.63
SOBEA	280 rue Napoléon Bonaparte BP 320 92500 - RUEIL MALMAISON	47.49.03.30
STEIN	19 Av. Morane Saulnier BP 74 78140 - VELIZY VILLACOUBLAY	39.46.96.93
TNEE "TUNZINI"	250 route de l'Empereur 92508 - RUEIL MALMAISON	47.52.50.00
TRIGA	7 rue Logelbach 75007 - PARIS	42.27.65.60

2- Fours à fonctionnement cyclique

3B	Domessin 78330 PONT DE BEAUVOISIN	76.37.27.07
D.A.T.E	Quartier de la Condamine 38770 - LA MOTTE-AVEILLANS	76.30.63.11
DISTRIBUTION EQUIPEMENT ET SECURITE (D.E.S.)	54 Quai Pierre Dupont 69270 - ROCHETAILLEE S/SAONE	78.22.02.45
EPHREM	Av. de la Gare 04700 - LA BRILLANE	92.78.60.82
M.F. INCINERATION	BP 8 NEUVILLE S/AIN 01160 - PONT D'AIN	74.37.76.66
FOURS ET THERMIQUE	38 rue du Clos Monthelon 92170 - VANVES	46.42.29.83
GUERTON SA	BP 85 28200 - CHATEAUDUN	37.45.12.83
HYGETERM	22 Av. Charles BEDAUX ZI MENNETON 37000 - TOURS	47.37.08.55
PILLARD	15 rue Frère Cubbedie 13014 - MARSEILLE	91.02.45.65
PECHOUX	Route de Groissiat 01810 - BELLIGNAT	74.77.31.11
SOTECO	6 rue Mme Robert BP 04 COUSANCES LES FORGES 55170 - ANCERVILLE	29.70.83.08

Constructeurs d'usines de compostage.

GETEBA - SUAL	1 Bd Ney 75018 - PARIS	42.38.80.88
GONDARD	rue Pierre Marx B.P. N°2 77260 - LA FERTE SOUS JOUARRE	60.22.04.45
INOR	15 Bd Bruix 75116 - PARIS	45.02.75.55
O.T.V. Omnium Traitement Valorisation	Le Doublon 11 Av. Dubonnet 92407 - COURBEVOIE Cedex	47.74.46.64
SEII	38 Av. de l'Opéra 75002 - PARIS	37.42.17.35
SIGOURE	Z.I. B.P. 40 RIORGES 42309 - ROANNE Cedex	77.71.67.63
SOBEA	280 Av. Napoléon Bonaparte B.P. 320 92506 - RUEIL MALMAISON	47.52.40.00
TRIGA	7 rue de Logelbach 75017 - PARIS	42.27.65.60
VALORGA	Z.I. de Vendargues Ateliers Relais 34740 - VENDARGUES	67.54.21.76

Constructeurs d'usines de broyage.

GETEBA - SUAL	1 Bd Ney 75018 - PARIS	12.38.80.88
GONDARD	rue Pierre Marx BP. 2 77260 LA FERTE S/S/JOUARRE	60.22.04.45
O.T.V.	Le Doublon 1 Av. Dubonnet 92407 COURBEVOIE Cedex	17.74.46.64
SIGOURE	Z.I. B.P. 40 RIORGES 42309 ROANNE Cedex	77.71.67.63
TRIGA	33 Av. du Maréchal Joffre B.P. 727 92000 NANTERRE	17.25.93.47

Annexe 5

Liste des références des exploitants privés d'installations de traitement d'ordures ménagères (au 31-12-85)

ENTREPRISE EXPLOITANTE	I	IR	C	BD	TM	CDD	DC	DCC	T
AEEE									1
ALLAMANO							1		
ALSACE ENVIRONNEMENT							1	1	
ALTRIM		1							
ARCAVI								1	5
AUBE DECHETS								1	2
BASSANELLI	1	1							
BAUDELET AZON							1		
BAULARD							1		
BEAU							1		
BEAUNE DECHETS									
BEAUVAISIENNE DE TRAVAUX								1	
BOINET								1	
BOUYER-LEROUX		1					1		
BOZZOLINI								1	1
BRANGEON							1		1
BRISSOT							1		
BUHLER			1						
CAPOULADE								1	
CARRIERE									
CCI NIEVRE							1		
CEOM									1
CFI	1						1		
CFSP	1		3				3		
CGC	5	1	1						
CGE	2		1						
CGEA							1	2	2
CGTH SADE	1								
CHAMBARD							1		
CHASSAIGNE							1		
CHEZE									1
CIE EAUX OZONE			1						
CNIM	2	3							
CODI				1					
COFRETH	4	5							
COMETHERM		1			1				
COMEXP			1						
CORSE ENVIRON				1					
COTRADIM								1	
CTSP							2	1	1
CUMIN							1		
DEBLAIS SERVICE							1		
DELIGNIERES							1		
DELTA VERDURE								2	
DIDAP								1	
DIEZ								1	
ECTD							2		
EMTA								1	
ENT.SANITAIRE AUBOISE							1		
FAYOLLE			2				2		
FERBECK ET VINCENT	2								
FRANCE DECHETS							3	5	
FRANCON								1	
FURLAN								1	
GAUDIN				1					
GETAB	1								

ENTREPRISE EXPLOITANTE	I	IR	C	BD	TM	CDD	DC	DCC	T
GIRAUDET							1		
GOLD PIC			1						
GRANDJOUAN							3	4	2
GURDEBEKE									
HALBOUT							1		1
HAZEMAG				1					
HEROARD							1		
IDEX	2								
INOR	3	4							
JET DECHETS								1	
KLEBER ENVIRONNEMENT							3	2	
KRAEMER ENVIRONNEMENT								1	
LAMBERT							1		
LANGLOIS							1		
LBI	1	3							
LEMAITRE ETIGNY								1	
LERAILLE									
LEROUX							1		
LES CAMPES							1		
LOCA ORDURES									1
LYONNAISE DES EAUX	1								
MASSE				1					
MEINIER							1		
MENTRE								1	
MEYZIE								1	
MONT SEBASTIEN								1	
MONTENAY		3							
MONIN ORDURES SERVICE								3	5
MULTI SERVICES								1	
NEVEU							2		
NICOLLIN							1	2	1
NOVA SERVICE								1	
ORDURES SERVICE							9	17	20
OREDUIT									1
OTN									1
OTV			2			1			
OUEST ORDURES MENAGERES	1	1					1		1
OUEST PROPRETE							1		
PERIN								2	
PIALET							1		
PROVENCE DECHETS							1		
REINIER								1	
REP							1	2	
RESCANIERES									
RIMMA								1	
ROGER MONTEL									1
ROQUES							1		
SABLAISE DES EAUX			3	1					
SABLIERE									
SABLONS DE BEAUVAIS							1		
SAEMET	1								
SAEMEX	1								
SAER									1
SAETA							1		
SAFER	1								
SAINTONGE		1							
SAMUR								1	
SAN LERGY									1
SANE							1		
SARU									3
SATOM				1					
SATROD				1			1		2
SAUR	1		3	3			1	1	
SCAP							1	2	
SCEL								1	
SECIP		1							
SECODE								2	

ENTREPRISE EXPLOITANTE	I	IR	C	BD	TM	CDD	DC	DCC	T
SEDEC									
SEDECTO									1
SEDIMEC								1	
SEG (GRAY)							1		
SEMERAP				1					
SERAF								2	
SERC		1						1	
SERTIRU	2								
SERVICES	1						2		
SETMI		1							1
SETROM									
SIDUY							1		
SIGOURE	1								
SILICE KAOLIN									
SILIM	3								
SIMAT									1
SIRAC(LYONNAISE DES EAUX)	2						1		1
SITA									
SOBEA	12	2	20	8	2	3		1	
SOBONET									3
SOBREC								1	
SOCCOIM									
SOCEDIM								1	
SOFREX							1		
SOFTRANET								1	
SOLYCAF									1
SOMETH	1	2							
SOTRIS	1								
SOVATRAM		1							
SOVVAD				1			1		
STAN		1							
STCP							4	2	3
STE AMENDEMENTS BIOLOGIQUES							1		
STE EAUX MELUN			4						
STE EAUX HTE PROVENCE					1				
STE EST ASSAINISSEMENT				3					
STE MODERNE ASSAINISSEMENT								1	3
STE NETRA				2					1
STE NIMOISE DE CHAUFFAGE							1		
STE NORMANDE NETTOIEMENT			1						
STE POITEVINE NETTOIEMENT				2			1	2	
STE REMBLAIS							3		
STMB(TRANSPORTS BORDELAIS)									
STRAP							1	1	2
STREICHENBERGER							1		1
STS		3							
SUAL-GETEBA								1	
SVE	3		1	12			1		
TARB							1	1	
THEAUD							1		
TIRU SA				1					
TRIGA		2							1
TROMEC	22		3	2	1				
TRU								1	
T2N SA									1
UNION LAITIERE NORMANDE				1			1		
USP		1							
UTEC	3		2					2	1
VALORED	1		1	2					
VIDOR									
VILAIN			1				1		
								1	3

Annexe 6

Liste des cahiers techniques de la Direction de la Prévention des Pollutions

N°s	Titres	Disponibles auprès de	Prix
1	Guide pour l'étude des schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (1978)	Epuisé, en consultation au Centre de Documentation des Déchets*	—
2	Techniques et économie de l'épuration des eaux résiduaires (1979) ..	Centre de Documentation de l'Eau*	Gratuit
3	Elimination des déchets des ménages (1979)	ANRED**	15 F
4	Propreté des plages (1980)	Epuisé, en consultation au Centre de Documentation des Déchets*	—
5	Assainissement individuel (1981)	AFB***	25 F
6	La décharge contrôlée de résidus urbains (1981)	ANRED** ou Mission Administrative	20 F
7	La valorisation agricole des boues de stations d'épuration (1982)	ANRED**	20 F
8	Guide pour l'élimination et la valorisation des déchets industriels (1984) .	ANRED** ou Mission Administrative	50 F
9	La propreté de nos communes (1982)	ANRED**	Gratuit
10	La collecte des déchets des ménages (1983)	ANRED** ou Mission Administrative	30 F
11	Assainissement en zone littorale (1983)	AFB** (S-N) ou Mission Administrative	35 F
12	L'analyse et la caractérisation des déchets industriels (1984) ...	ANRED** ou Mission Administrative	40 F
13	La collecte sélective des ordures ménagères (1984)	ANRED** ou Mission Administrative	50 F
14	L'entretien des cours d'eau (1984)	AFB** ou Mission Administrative	50 F
15	Les odeurs et les nuisances olfactives (1984)	CITEPA**** ou Mission Administrative	50 F
16	L'élevage porcin et l'environnement (1984)	CITEPA****	30 F
17	Modes de traitement des matières de vidange domestique (1985)	ANRED**	40 F
18	Traitements de surface : dépollution à la source (1985)	AFB*** (Loire-Bretagne)	70 F
19	Système de gestion du service d'élimination des déchets des ménages (1986) (à paraître)	ANRED**	50 F
20	Traitements de surface : méthodes d'analyse des effluents acqueux	CETIM*****	70 F
21	Les techniques propres dans l'industrie française	ADIFE******	180 F

*** Centres de documentation Eau-Déchets**
Direction de la Prévention des Pollutions, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex. Tél. : 47.58.12.12.

**** Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets**
2, square La-Fayette, B.P. 406, 49004 Angers Cedex. Tél. : 41.87.29.24.

*** **Agences Financières de Bassin**

Adour-Garonne : 90, rue du Férétra, 31078 Toulouse Cedex. Tél. : 61.25.21.51.
Artois-Picardie : 764, boulevard Lahure, B.P. 818, 59508 Douai. Tél. : 27.87.01.94.
Loire-Bretagne : Avenue Buffon, B.P. 6339, 45063 Orléans Cedex. Tél. : 38.63.08.16.
Rhin-Meuse : Le Longeau, Rozérieulles, B.P. 36, 57160 Moulins-les-Metz. Tél. : 87.60.48.88.
Rhône-Méditerranée-Corse : 31, rue Jules-Guesde, 69310 Pierre-Bénite. Tél. : 78.50.16.40.
Seine-Normandie : 51, rue S.-Allende, 92027 Nanterre Cedex. Tél. : 47.76.44.24.

**** **CITEPA**

3, rue Henri-Heine, 75016 Paris. Tél. : 45.27.12.88.

***** **CETIM**

Centre Technique des Industries Mécaniques. Service Diffusion, 52, rue Félix-Louat, 60304 Senlis. Tél. : 16 44.58.32.66.

****** **ADIFE**

19, rue Blanche, 75009 Paris.

Les cahiers techniques disponibles à la Mission Administrative peuvent aussi être commandés au Ministère de l'Environnement par lettre accompagnée du règlement de la commande (aucun envoi n'est fait contre remboursement).

— Chèques postaux à libeller à l'ordre du : « Régisseur de Recettes du Ministère de l'Environnement ».
— Chèques bancaires à libeller à l'ordre du : « Trésor Public ».

Correspondance à adresser : Mission Administrative de Neuilly, Régisseur d'Avances et de Recettes, 14, boulevard du Général-Leclerc, 95254 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Les documents sont envoyés par retour du courrier accompagnés d'un reçu.

Les cahiers techniques disponibles à la Mission Administrative sont en vente sur place au Ministère de l'Environnement.

Bureau de vente : 1er étage pièce 121, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

Annexe 7

Modèle de rectificatif relatif aux unités de traitement d'ordures ménagères

NOM : .....
ORGANISME : .....
ADRESSE : .....
TÉL. : .....

Madame, Monsieur,

Conformément à votre souhait, je vous adresse ci-joint mes observations pour la mise à jour de votre inventaire des installations de traitement des ordures ménagères (*).

DÉPARTEMENT : .....

— Collectivité (maître d'ouvrage) : .....
— Lieu d'implantation : Commune : ..... Lieu-dit : .....
— Constructeur : .....
— Mode de traitement : .....
— Population desservie : .....
— Date de mise en service : .....
— Tonnage annuel traité : ..... Nombre de jours travaillés : .....
— Maître d'œuvre : .....
— Exploitant : .....

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Date et signature

(*) Utiliser le modèle de fiche donné en fournissant une fiche par installation.

Document à adresser à : Ministère de l'Environnement
DPP/SD
14, boulevard du Général-Leclerc
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex.

air industrie environnement

27, boulevard de la Paix
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : (1) 39.73.92.15
Télex : 699506 F
Télécopie : (1) 39.73.09.17

AIR INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est une société spécialisée dans le contrôle de la pollution de l'air et du dépoussiérage industriel.

AIE a une gamme complète de produits :

— cyclone et multicyclone
— laveur
— filtre à tissus (nettoyage à air comprimé ou contre-courant)
— électrofiltre

AIE a développé plusieurs procédés utilisant le système de dépoussiérage à sec :

— dans l'industrie de l'aluminium
  • captation de fluor et de goudrons
— dans les incinérateurs municipaux et industriels
  • captation de HCl
— dans les chaudières industrielles
  • captation de SO_2

AIE est une compagnie du Groupe FCB et travaille dans le monde entier à travers ses filiales et licenciés



TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENTS

une Société du Groupe SAINT-GOBAIN

CLIMATISATION
THERMIQUE INDUSTRIELLE
PROTECTION INCENDIE

associé à D.B.A. créateur de la grille à rouleaux dont plus de 300 unités sont en service dans le monde. T.N.E.E. a développé des techniques d'incinération de Déchets Urbains ou Industriels qui permettent une récupération thermique particulièrement performante.

Année 1985	O.M. Incinérées	T.E.P. Livrées
LE HAVRE	100.000 T	116.800 MW/H
TOULOUSE	138.730 T	121.779 MW/H
GRENOBLE	112.874 T	115.688 MW/H
BORDEAUX	105.167 T	89.197 MW/H
SANDOUVILLE D.I.	68.000 T	91.680 MW/H
MARNE-LA-VALLÉE	Nouvelle réalisation	
LYON NORD	En construction	

250, route de l'Empereur - 92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : (1) 47.52.50.00
Tél. : (1) 47.52.54.59

15 ANS DE FIABILITE ET DE QUALITE
JET'SAC LE LEADER EUROPEEN

JET'SAC SIEP - Z.I. 62260 Auchel - BP 11
Tél. : **21.52.84.07** Télex : 130 579 JSN

SERVICE RESEAU DISTRIBUTEURS - COLLECTIVITES
110, Av. Aristide-Briand - 92120 MONTROUGE
Tél. : 16.1.47.35.18.18 - Télex : 631947 JETSAC

MONSIEUR LE MAIRE, ON VOUS PARLERA BUSINESS PAS SEULEMENT CONTENEUR.



Mécaniser la collecte des ordures ménagères, c'est la solution moderne qui ne cesse de se développer.

C'est l'affaire de spécialistes : car seul un spécialiste peut offrir une large gamme de conteneurs, de 120 à 1100 litres, étudier l'implantation, informer les usagers, gérer et entretenir le parc des conteneurs, optimiser les choix, mener l'étude maison par maison, immeuble par immeuble, diffuser l'information par affiche, par presse, au porte à porte, suivre la vie de chaque conteneur sur ordinateur...

La collecte mécanisée, ça se gère comme une affaire.

En vrais gestionnaires, les équipes d'Allibert Environnement recherchent la rentabilité, l'efficacité, l'économie, les résultats.

Plus de 100 villes de France ont déjà parlé business avec nous avant de nous choisir. Prenons rendez-vous, notre premier rendez-vous d'affaires.

ALLIBERT 52
ENVIRONNEMENT

La gestion impeccable

Le Doublon
11, av. Dubonnet - 92407 Courbevoie Cedex
Tél. (1) 47.74.43.43 - Télex : 630964 F.

COLLECTIVITÉS LOCALES

vous avez un problème d'élimination de vos déchets ménagers

BETURE SETAME

vous apporte son assistance en tant que Conseil et Maître d'œuvre (Études et travaux) pour :

- **La collecte : Choix et optimisation des équipements et des circuits,**
- **L'élimination et la valorisation des déchets : Décharges, tri, incinération et tout autre procédé,**
- **L'exploitation et tous dossiers administratifs (Études d'impact, établissements classés)**

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENTS
2, rue Stephenson,
78181 Saint Quentin en Yvelines Cedex
Tél. : (3) 043.99.27

COLLECTE ET ÉVACUATION DE RÉSIDUS URBAINS ENLÈVEMENT DE DÉCHETS INDUSTRIELS

Service pour Particuliers ou Artisans
Location de bacs à la journée
Forfait spécial week-end

BALAYAGE INDUSTRIEL

Gravillonnage - Rabotage
Voieries - Parkings

SANI-LOC

Location W.C. chimiques autonomes

PAUL GRANDJOUAN S.A.C.O.

RUE DES ABATTOIRS, 44000 NANTES
TÉL. 40.75.68.48

AGENCES : 44 GUÉRANDE, Tél. 40.24.81.62
56 LORIENT. Tél. 97.76.00.22 - 29 QUIMPER. Tél. 98.90.38.53
85 LES SABLES. Tél. 51.95.20.88 - 29 BREST (Coradic), Tél. 98.41.86.32

LAFARGE
réfractaires
MONOLITHIQUES

VOTRE PARTENAIRE

DES MATÉRIAUX NON FAÇONNÉS A LA POINTE DU PROGRÈS

UNE LONGUE EXPÉRIENCE DES FOURS D'INCINÉRATION

ASSISTANCE TECHNIQUE et SIÈGE SOCIAL : 62 bis rue de Bagneux, B.P. 560
92542 MONTROUGE - Tél. : (1) 46.57.11.01 - Télex : 270223 - Téléfax : (1) 46.55.20.19

AGENCES COMMERCIALES : Bordeaux - Douai - Dunkerque - Lyon - Metz - Montpellier
Nantes - Paris

LES SPECIALISTES
DE LA MANUTENTION
PAR VIBRATIONS
DU CRIBLAGE ET DU TAMISAGE

Locker

Le couloir vibrant à fréquence naturelle LOCKER VIMEC permet la reprise des ordures ménagères après calcination. Possibilité d'un réseau de collectes au sortie des fours et manutention vers les postes d'évacuation. Nombreuses références : Rotterdam, Bruxelles, Paris, etc.
Le couloir vibrant à fréquence naturelle LOCKER VIMEC ne donne pas de réaction, peut être réalisé sur des très grandes longueur, assure un fonctionnement parfait - niveau sonore inférieur à 80 décibels.

THOMAS LOCKER S.A.
TEL. 010/41 61 71 (6 l.) - TELEX 59.068

1350 WAVRE-LIMAL BELGIQUE
TEL. INTERN. (32) 10 41 61 71

LISTE DES ANNONCEURS

ABONNEMENT T.S.M. (169)
ADHÉSION A.G.H.T.M. (168)
AIR INDUSTRIE ENVIRONNEMENT (163)
ALLIBERT ENVIRONNEMENT (165)
ATOCHEM (3e de couverture)
BETURE-SETAME (165)
BLANZY-OUEST SITECO (VI)
CGEA (VI)
COPEX (II)
GARPOL (IV)
GÉOMETRA (X)
INOR (2e de couverture et IX)
JET-SAC (164)
LAFARGE RÉFRACTAIRES MONOLITHIQUES (166)
L.M.V. - LE MATÉRIEL DE VOIRIE (XIV)
LOCKER (166)
O.T.V. - OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE VALORISATION (VII)
PAUL GRANDJOUAN S.A.C.O. (165)
PONT-A-MOUSSON S.A. (III)
S.A.U.R. - SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (XI)
SEMAT (XII)
SETUDE (167)
SOGEA (4e de couverture)
STEIN INDUSTRIE (V)
S.T.H. - SOCIÉTÉ DES TECHNIQUES D'HYGIÈNE (VIII)
TIRU S.A. (VIII)
T.N.E.E. - TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENTS (164)
TRIGA (XIII)
VALORGA (163)

SETUDE

Une équipe pluridisciplinaire qui travaille pour les collectivités depuis plus de trente ans, en France et à l'Etranger

Diagnostics
Expertise
Etudes d'impact
Ingénierie
Recherches spécifiques

Collecte et évacuation des ordures ménagères
Valorisation des déchets incinérables
Micro énergétique
Eau potable - Distribution - Traitement
Aménagements de tourisme et de loisirs
Assainissement et épuration urbains et industriels
Télédistribution

Siège social : 2, rue Pasquier - 75008 PARIS - Tel. : (1) 47.42.55.19 - Télex : 660 778 F

Bureaux à NICE - RODEZ